

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria Bădragii Noi, r-l Edineț**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria Bădragii Noi, r-l Edineț**

**3. Obiectul achizițiilor Restabilirea si modernizarea sistemului de iluminat stradal de la PT303CCN3, s.Badragii Noi r. Edinet**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente lu lampa ECO-Street 30W IP65/3000K/3000Lm/Metal/120grade	buc	91,0000
2	33-04-017-1	Montare conductor izolat (**AL) autoportant, amplasare in comun cu LEA0,4kV existenta, pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km	1000 m	2,3000
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,6000
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0900
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,4500
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	3,1500
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,0900

1	2	3	4	5
		coeziv		
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,4500
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000
10	33-04-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 0,4kV	buc	31,0000
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	55,0000
12	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,0600
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,2500
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
14		Cablu SIP5 2*35mm2	m	2 300,0000
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,3700
16		Conductor izolat PVS-1*1,5 mm2	m	137,0000
17		Lenta metalica 20x0,7x1000mm F-2007	m	400,0000
18		Screpa A200	buc	400,0000
19		Clema de ancora PA-25x100	buc	60,0000

1	2	3	4	5
20		Consola de ancorare CA-1500	buc	60,0000
21		Set pentru suspensie intermediara ES-1500	buc	140,0000
22		Clema pentru ramificarea conductorilor cu sectiunea 1,5-10mm <sup>2</sup> EP95-13	buc	273,0000
23	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,0100
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000
25	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup>	100 m	0,0200
26	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,1000
27		Cablu AVVG 2x25mm <sup>2</sup>	m	30,0000
28		Cablu VVGng 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	5,0000
29		Furtun metalic d15	m	5,0000
30		Furtun metalic d25	m	5,0000
31	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,0100
32	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K1P-1-1	buc	91,0000
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,3000
34	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-03-1	buc	1,0000
35	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54	buc	1,0000

1	2	3	4	5
36	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ME172D In=0,25-5(85) A	buc	1,0000
37	08-01-081-1	Regulator electronic TE-15	buc	1,0000
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, fotorele FR-602	buc	1,0000
39	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta NH00-100A, In=32A	buc	1,0000
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/10B, In=10A	buc	2,0000
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/25C, In=25A	buc	1,0000
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH-32/2P, In=40A	buc	1,0000
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH-32/1P, In=63A	buc	1,0000
44	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta NHLatr 100A	buc	1,0000
45	08-01-066-1	Descarcator OPS1-C/1	set	1,0000
46	08-03-530-4	Montarea contactorului KMI-34012, In=40A	buc	1,0000
47	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> 4KV Tp-1 (25-50)	buc	4,0000
48	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, 50x50mm	100 m	0,0900
49	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	2,6000
50	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	1,3000
		<b>3. Utilaj</b>		
51		Corp de iluminat Eco-Street 30W IP65/3000k/3000Lm/Metal/120grade	buc	91,0000

1	2	3	4	5
52		Dulap BZUM-TF-03-1	buc	1,0000
53		LADA Metalica 400*300*200 IP54	buc	1,0000
54		Contor electronic ME172D In=0,25-5(85) A	buc	1,0000
55		Regulatorului electronic TE-15	buc	1,0000
56		Fotorele FR-602	buc	1,0000
57		Siguranta NH00-100A, In=32A	buc	1,0000
58		Automat BA 47-29/1/10B, In=10A	buc	2,0000
59		Automat BA 47-29/1/25C, In=25A	buc	1,0000
60		Separator de sarcina BH-32/2P In=40A	buc	1,0000
61		Separator de sarcina BH-32/1P In=63A	buc	1,0000
62		Separator de sarcina NHLatr 100A	buc	1,0000
63		Descarcator OPI1-C/1	buc	1,0000
64		Contactator KMI-34012, In=40A	buc	1,0000
65		Siguranta fuzibila (in corp de iluminat) In=2A	buc	91,0000

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_ **Monica Cudievschi-Raducan**