

**Lucrari de constructie a parcarii
inclusiv cu instalarea sistemelor
de securitate la CIE "Moldexpo
" S.A. str.Ghiocailor 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 778 708,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret furnizor	IP Camera 4 mp cu SD card, distanta acoperire pina la 30 m (conform specificatiei tehnice)	buc	32,000	1 670,000 0,000	53 440,000 0,000
2	pret furnizor	IP Camera 4 mp cu SD card, distanta acoperire pina la 60 m (conform specificatiei tehnice)	buc	56,000	2 650,000 0,000	148 400,000 0,000
3	pret furnizor	IP camera tip Cub, 6 mp cu SD card (conform specificatiei tehnice)	buc	22,000	1 850,000 0,000	40 700,000 0,000
4	pret furnizor	Pilon universal 7m	buc	28,000	4 780,000 0,000	133 840,000 0,000
5	pret furnizor	Media convertor	buc	20,000	425,000 0,000	8 500,000 0,000
6	pret furnizor	Managed PoE switch 16 ports	buc	5,000	3 210,000 0,000	16 050,000 0,000
7	pret furnizor	Managed PoE switch 8 ports	buc	26,000	1 050,000 0,000	27 300,000 0,000
8	pret furnizor	Box pentru echipament	buc	33,000	175,000 0,000	5 775,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
9	pret furnizor	Managed switch	buc	4,000	1 680,000 0,000	6 720,000 0,000
10	pret furnizor	Parcometru (conform specificatiei tehnice)	buc	4,000	337 140,000 0,000	1 348 560,00 0 0,000
11	pret furnizor	Bariera 4m	buc	4,000	46 212,000 0,000	184 848,000 0,000
12	pret furnizor	ANPR Camera	buc	6,000	49 637,900 0,000	297 827,400 0,000
13	pret furnizor	Terminal de intrare	buc	2,000	123 430,000 0,000	246 860,000 0,000
14	pret furnizor	Terminal de iesire	buc	2,000	115 580,000 0,000	231 160,000 0,000
15	pret furnizor	Radar de control a intrarii/iesirii	buc	10,000	18 860,000 0,000	188 600,000 0,000
16	pret furnizor	Server pentru software de parcare	buc	1,000	203 840,000 0,000	203 840,000 0,000
17	pret furnizor	Packet software pentru functionare complexa a parcarilor (conform specificatiei tehnice)	buc	1,000	210 700,000 0,000	210 700,000 0,000
18	pret furnizor	Managed rack switch min 24 Gb ports	buc	1,000	11 720,000 0,000	11 720,000 0,000
19	pret furnizor	Media converter min 24 ports	buc	1,000	12 400,000 0,000	12 400,000 0,000
20	pret furnizor	Router Principal (MikroTik)	buc	1,000	4 580,000 0,000	4 580,000 0,000
21	pret furnizor	UPS	buc	1,000	27 800,000 0,000	27 800,000 0,000
22	pret furnizor	Dulap rack	buc	1,000	15 900,000 0,000	15 900,000 0,000
23	pret furnizor	Aparat de aer conditionat	buc	1,000	12 500,000 0,000	12 500,000 0,000
24	pret furnizor	Box de electricitate pentru camera de servere	buc	1,000	6 890,000 0,000	6 890,000 0,000
25	pret furnizor	NVR cu 32 canale video	buc	4,000	7 480,000 0,000	29 920,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
26	pret furnizor	HDD 10Tb seria PURPLE	buc	8,000	5 532,000 0,000	44 256,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 519 086,40 0
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			42 229,037
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 561 315,43 7
		2. Lucrari de montare a utilajului				
27	10-04-067- 23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol - IP Camera 4 mp cu SD card (conform specificatiilor tehnice) distanța de acoperire pînă la 30 m	buc	32,000	164,050 163,500	5 249,600 5 232,000
28	10-04-067- 23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol - IP Camera 4 mp cu SD card (conform specificatiei tehnice)	buc	56,000	164,050 163,500	9 186,800 9 156,000
29	10-04-067- 23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol - IP camera 6 mp cu SD card (conform specificatiei tehnice)	buc	22,000	164,050 163,500	3 609,100 3 597,000
30	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, peste 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	28,000	1 143,750 656,250	32 025,000 18 375,000
31	10-07-002- 02	Instalarea conturului de coordonare pe pilonii rețelei de contact	set	28,000	920,658 309,000	25 778,420 8 652,000
32	10-01-001- 14	Utilaj centrala - Media converter	buc	28,000	268,221 253,500	7 510,200 7 098,000
33	10-01-001- 07	Utilaj centrala "ATCKY": Managed PoE switch 16 ports	buc	5,000	352,642 335,250	1 763,209 1 676,250
34	10-01-001- 07	Utilaj centrala "ATCKY": Managed PoE switch 8 ports	buc	26,000	352,588 335,250	9 167,284 8 716,500
35	10-04-066- 03	Aparataj de perete: Box pentru echipament	buc	29,000	2 543,840 2 475,000	73 771,360 71 775,000

1	2	3	4	5	6	7
36	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Managed switch	buc	4,000	164,050 163,500	656,200 654,000
37	10-02-040-01	Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare - Parcometru	buc	4,000	6 814,484 6 622,500	27 257,936 26 490,000
38	10-02-040-08	Utilaj centrala: Set linii de conexiune, iesire sau intrare, in componenta centralei, Bariera 4m	set	4,000	10 129,703 9 450,000	40 518,813 37 800,000
39	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: ANPR Camera	buc	6,000	164,050 163,500	984,300 981,000
40	10-02-040-08	Utilaj centrala: Set linii de conexiune, iesire sau intrare, in componenta centralei, Terminal de intrare	set	2,000	10 129,703 9 450,000	20 259,406 18 900,000
41	10-02-040-08	Utilaj centrala: Set linii de conexiune, iesire sau intrare, in componenta centralei, Terminal de iesire	set	2,000	10 129,703 9 450,000	20 259,406 18 900,000
42	10-01-003-03	Utilaj centrala: Radar de control a intrarii/iesirii	10 buc	10,000	3 006,550 2 865,000	30 065,500 28 650,000
43	10-03-032-01	Racordarea sistemului de telecomunicatii -: Lucrari pregatitoare si instalarea datelor de configuratie	buc	1,000	8 700,000 8 700,000	8 700,000 8 700,000
44	10-03-032-05	Racordarea sistemului : Verificarea complexa si participarea la darea in exploatare a sectorului de telecomunicatii de dispecer - Packet software pentru functionare complexa a parcarilor	1 teren	1,000	14 700,000 14 700,000	14 700,000 14 700,000
45	10-02-040-11	Utilaj centrala: Set linii de conexiune, iesire sau intrare, in componenta nodului de comutatie automatica, cantitate linii, pina la: 128 - Montarea insulei de siguranta pentru instalarea utilajului pentru intrare / iesire in/din parcare	set	1,000	47 886,201 46 725,000	47 886,201 46 725,000
46	10-01-002-02	Verificare electrica si reglare utilaj	buc	1,000	8 625,000 8 625,000	8 625,000 8 625,000

1	2	3	4	5	6	7
47	10-02-052-02	Verificare electrica si reglarea complexului de dirijare: Imitator complex de dirijare	buc	1,000	2 550,000 2 550,000	2 550,000 2 550,000
48	10-02-041-02	Verificare electrica si reglarea dispozitivului central de dirijare - Box de electricitate pentru camera de servere	set	1,000	9 300,000 9 300,000	9 300,000 9 300,000
49	VC16B	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avand un debit de aer tratat de 6.000 - 11.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0040	buc	1,000	4 500,135 3 470,250	4 500,135 3 470,250
50	10-02-052-01	Verificare electrica si reglarea complexului de dirijare: Complex de dirijare in camera de servere	buc	1,000	44 475,000 44 475,000	44 475,000 44 475,000
51	10-01-002-02	Verificare electrica si reglare utilaj - Lucrari de pornire complecului de parcare	buc	1,000	8 625,000 8 625,000	8 625,000 8 625,000
52	10-02-041-02	Verificare electrica si reglarea dispozitivului central de dirijare - Programare regimelor de lucru a parcarii si configurare tarifelor	set	1,000	9 300,000 9 300,000	9 300,000 9 300,000
		<i>Total</i>	Lei			466 723,870
		<i>Asiguirari sociale</i>	24 %			101 549,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 005,238
		<i>Total</i>				569 278,628
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			42 312,300
		<i>Total</i>				611 590,928
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			18 347,728
		Total Lucrari de montare a utilajului Inclusiv salariu				629 938,656 423 123,000
		3. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
53	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6	100 m	58,500	951,352 922,500	55 654,086 53 966,250
54	Pret furnizor	Cablu optic	m	5 850,000	2,800 0,000	16 380,000 0,000
55	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m	100 buc	0,930	1 800,000 1 800,000	1 674,000 1 674,000
56	pret furnizor	Connector pentru cablu optic	buc	61,000	70,500 0,000	4 300,500 0,000
57	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 - UTP pentru outdoor	100 m	110,250	951,109 922,500	104 859,728 101 705,625
58	Pret furnizor	UTP pentru outdoor	m	11 025,000	10,400 0,000	114 660,000 0,000
59	10-04-066-07	Aparataj de perete: Connector RJ45	buc	270,000	75,556 75,000	20 400,228 20 250,000
60	pret furnizor	Connector RJ45	buc	270,000	1,400 0,000	378,000 0,000
61	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc	94,000	38,011 37,500	3 573,000 3 525,000
62	pret furnizor	Cutii pentru montare camere	buc	94,000	152,000 0,000	14 288,000 0,000
63	10-04-040-06	Legare la pamint de frecventa inalta interioara, din fisie de arama pe perete, sectiune fisie, mm: 1x100	100 m	0,130	5 514,908 5 250,000	716,938 682,500
64	pret furnizor	Banda metalica	set	13,000	640,000 0,000	8 320,000 0,000
65	pret furnizor	Carlig	buc	94,000	12,900 0,000	1 212,600 0,000
66	10-01-003-06	Utilaj centrala "Pentaconta": Patchcord	10 buc	4,300	126,850 123,000	545,455 528,900
67	pret furnizor	Patchcord	buc	47,000	19,200 0,000	902,400 0,000
68	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in	m2	2,100	4 423,069 250,500	9 288,445 526,050

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv				
69	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	10,000	24,000 24,000	240,000 240,000
70	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	10,000	177,899 22,500	1 778,985 225,000
71	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent - protectie metalica pentru zone de siguranta	kg	1 800,000	44,922 19,500	80 860,140 35 100,000
72	DE16Bapli cativ	Montarea limitator de viteza	buc	12,000	3 998,655 14,250	47 983,860 171,000
		<i>Total</i>	Lei			488 016,365
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			52 462,638
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			7 928,845
		<i>Total</i>				548 407,848
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			21 936,315
		<i>Total</i>				570 344,163
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			17 110,324
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				587 454,487 218 594,325

		Total	Lei			4 778 708,59
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 778 708,59 641 717,32

Intocmit

SRL "Texelcom-Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)