

**Reconstructia subsolului cladirii
administrative cu renovarea
comunicatiilor ingineresti,
amplasat in or. Chisinau,
sectorul Centru, bd. Stefan cel
Mare si Sfint, 166**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Solutii Arhitecturale - etapa 1**

Valoarea de deviz 485 036,838 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie-montare				
		1.1. Demontare etapa 1				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	73,000	33,717	2 461,326
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	88,000	23,342	2 054,132
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	185,000	45,543	8 425,418
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	185,000	17,857	3 303,508
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre - 11 buc)	m2	14,040	27,229	382,296
6	RpCK41E	Desfacerea pardoselilor din asfalt turnat pe fundatie existenta	m2	88,000	15,821	1 392,266
7	RpCH29A	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,050	m2	162,000	19,754	3 200,213
8	TrB02B2-5	Transportul materialelor din grupa	t	32,030	54,465	1 744,520

1	2	3	4	5	6	7
		4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 50 m (zidarie pereti, sapa, tencuiala, placi ceramice, pardoseli din beton, scari din beton demolate)				
9	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (zidarie pereti, sapa, tencuiala, placi ceramice, pardoseli din beton si scari din beton demolate)	t	32,030	29,179	934,604
10	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m (scanduri pardoseli, despartitori din placi furnir, timplarie din lemn demontate)	t	0,410	232,159	95,185
11	TrI1AG24 G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1 (scanduri pardoseli, despartitori din placi furnir, timplarie din lemn demontate)	t	0,410	38,905	15,951
12	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	32,440	127,201	4 126,400
		Total Demontare etapa 1 Inclusiv salariu				28 135,819 21 671,409
		1.2. Zidarie				
13	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m, BCA grosime 120 mm	m3	1,440	2 446,847	3 523,459
14	CD70F	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4m	m3	11,000	1 701,172	18 712,896
		Total Zidarie Inclusiv salariu				22 236,355 5 301,449
		1.3. Soclu				
15	RpCA02C	Sapaturi de pamint, la subzidiri	m3	117,600	484,082	56 928,006

1	2	3	4	5	6	7
		executate in conditii si pozitii normale de munca de 1,6 - 3 m adincime				
16	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite in vederea protectiei, prin curatare cu peria de sirma	m2	185,000	10,578	1 956,856
17	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2	185,000	15,517	2 870,720
18	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	185,000	18,999	3 514,861
19	IzF10C	Strat termoizolator la soclu din placi din polistiren extrudat XPS 50mm,, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	185,000	116,391	21 532,289
20	RpCJ10A apl	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe plasa VR d5 100x100 (Nc=1,1m2/m2), driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	185,000	343,921	63 625,459
21	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2	185,000	15,517	2 870,720
22	RpCI34D2	Hidroizolare soclu cu membrane bituminoase "Bipoli" sau analog lipite cu flacara in sistem bistrat	m2	185,000	256,978	47 540,878

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,055				
23	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	117,600	57,262	6 734,058
		Total Soclu Inclusiv salariu				207 573,847 116 659,220
		1.4. Pereu				
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	73,000	217,138	15 851,045
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,880	3 255,848	2 865,146
26	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	88,000	311,273	27 392,020
		Total Pereu Inclusiv salariu				46 108,211 9 138,225
		1.5. Ingradire temporara				
27	CO04A1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m (scinduri inlocuite cu tabla zincata ondulata) H=2m	m	55,000	388,120	21 346,600
		Total Ingradire temporara Inclusiv salariu				21 346,600 5 349,300
		Total Lucrari de constructie- montare Inclusiv salariu				325 400,832 158 119,603
		Total	lei			325 400,832

1	2	3	4	5	6	7	
		Asigurarea sociala	24,00 %			37 948,705	
		Cheltuieli de transport	4,00 %			6 367,360	
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %			3 183,680	
		Cheltuieli de regie	6,00 %			19 524,050	
		Beneficiu	3,00 %			11 772,738	
		TOTAL	100,00 +			404 197,365	
		TVA	20,00 %			80 839,473	
		Total deviz: Inclusiv salariu					485 036,838

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția subsolului clădirii
administrative cu renovarea
comunicațiilor ingineresti,
amplasat în or. Chisinau,
sectorul Centru, bd. Stefan cel
Mare și Sfint, 166**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Soluții Arhitecturale - etapa 1**

Valoarea de deviz 485 036,838 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,250	64,84	534,930
2.	7122050013400	Zidar	h-om	84,878	64,84	5 503,490
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	444,000	64,84	28 788,960

4.	7124010010700	Dulgher	h-om	140,468	64,84	9 107,945
5.	7129020012800	Pavator	h-om	156,031	64,84	10 117,050
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,920	64,84	513,533
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	270,100	64,84	17 513,284
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	106,390	64,84	6 898,328
9.	7422010060100	Timplar	h-om	2,948	64,84	191,148
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,976	64,84	3 888,844
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	913,386	64,84	59 223,948
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,549	64,84	2 629,197
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,084	64,84	1 237,407
14.	9312040019600	Sapator	h-om	184,632	64,84	11 971,539
		Total manopera				167 606,779

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	117,105	24,00	2 810,520
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	10,780	1 000,00	10 780,000
3.	141112221053	BCA	m3	1,443	1 700,00	2 453,100
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,488	500,00	2 244,000
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,094	400,00	3 637,600
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,440	430,00	189,200
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,688	430,00	2 875,840
8.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,496	280,00	418,880
9.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	3,402	430,00	1 462,860
10.	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	1,540	1 700,00	2 618,000
11.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,094	4 000,00	376,000
12.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,001	4 850,00	4,850
13.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,200	6 250,00	1 250,000
14.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,825	3 000,00	2 475,000
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,011	4 500,00	49,500
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	222,000	10,00	2 220,000
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,111	1 000,00	111,000
18.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	55,500	39,00	2 164,500
19.	2320166200729	Parchetin	l	2,640	65,00	171,600
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	27,750	24,00	666,000
21.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	305,250	20,00	6 105,000
22.	241331734600p	Suspensie de bitum (Primer)	kg	129,500	35,00	4 532,500
23.	2414147327483	Lignolineum	kg	10,175	28,00	284,900
24.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	32,400	5,00	162,000
25.	25213026020000	Captureala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,584	49,00	77,616
26.	2521302602951	Placi din polistiren extrudat XPS 50mm	m2	186,850	60,00	11 211,000
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	213,160	2,60	554,216
28.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	140,800	2,60	366,080
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 031,300	2,60	5 281,380
30.	26511221004022	Ciment M-400	kg	220,110	3,00	660,330
31.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 323,200	2,60	6 040,320
32.	2652102100713	Var pasta	m3	1,480	2 400,00	3 552,000
33.	2652102100737	Var hidratat	kg	71,720	2,50	179,300
34.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	61,050	1,00	61,050
35.	2661112800640	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	89,320	130,00	11 611,600
36.	26631021000	Beton	m3	3,285	1 500,00	4 927,500
37.	266612280208	Bordura beton 100x20x8 cm	m	73,365	100,00	7 336,500
38.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	458,661	60,00	27 519,660
39.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	115,500	90,00	10 395,000

40.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	439,375	18,00	7 908,750
41.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,735	20,00	114,700
42.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,118	30,00	3,540
43.	28731220054	Plasa sirma VR d5 100x100	m2	203,500	50,00	10 175,000
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,350	24,00	224,400
45.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	55,500	5,00	277,500
46.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,760	200,00	352,000
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,146	15,00	47,190
48.	4100126202818	Apa	m3	16,302	15,00	244,530
Total materiale de constructii						168 735,053

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,700	35,00	129,500
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	25,075	35,00	877,625
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,282	35,00	464,870
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,824	550,00	2 103,200
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,740	40,00	29,600
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,883	120,00	225,960
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,035	50,00	101,750
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,605	40,00	24,200
9.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,764	8,00	14,112
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,316	400,00	4 126,400
Total utilaje de constructii						8 583,050

Total	lei	325 400,832
Asigurarea sociala	24,00 %	37 948,705
Cheltuieli de transport	4,00 %	6 367,360
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	3 183,680
Cheltuieli de regie	6,00 %	19 524,050
Beneficiu	3,00 %	11 772,738
TOTAL	100,00 +	404 197,365
TVA	20,00 %	80 839,473

Total deviz:

**485 036,8
38**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reconstructia subsolului cladirii
administrative cu renovarea comunicatiilor**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie-montare				
		1.1. Demontare etapa 1				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			33,717
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	64,84	16,858
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	64,84	16,858
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			23,342
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,671
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	64,84	11,671
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			45,543
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	35,00	2,100
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,857
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre - 11 buc)	m2			27,229
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,615
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,615
6	RpCK41E	Desfacerea pardoselilor din asfalt turnat pe fundatie existenta	m2			15,821
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,750
7	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,050	m2			19,754
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	64,84	2,594
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0200	430,00	9,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
8	TrB02B2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 50 m (zidarie pereti, sapa, tencuiala, placi ceramice, pardoseli din beton, scari din beton demolate)	t			54,465
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8400	64,84	54,465
9	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (zidarie pereti, sapa, tencuiala, placi ceramice, pardoseli din beton si scari din beton demolate)	t			29,179
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,179
10	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m (scanduri pardoseli, despartitori din placi furnir, timplarie din lemn demontate)	t			232,159
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	64,84	232,159
11	TrI1AG24G1	Materialele din grupa G - case din	t			38,905

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1 (scanduri pardoseli, despartitori din placi furnir, timplarie din lemn demontate)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	64,84	38,905
12	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			127,201
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	400,00	127,201
		1.2. Zidarie				
13	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m, BCA grosime 120 mm	m3			2 446,847
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	64,84	314,474
	141112221053	BCA	m3	1,0020	1 700,00	1 703,542
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	5,00	112,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,104
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	4 850,00	3,368
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	49,00	53,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	550,00	242,153
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	40,00	16,806
14	CD70F	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4m	m3			1 701,172
	7122050013400	Zidar	h-om	5,6980	64,84	369,458
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1000	64,84	71,324
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	1 000,00	980,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 500,00	4,500
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	3,00	60,030
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	2,50	16,300
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	280,00	38,080
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	15,00	1,980
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	550,00	159,500
		1.3. Soclu				
15	RpCA02C	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca de 1,6 - 3 m adancime	m3			484,082
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5700	64,84	101,799
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6800	64,84	44,091
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	64,84	324,200
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0017	6 250,00	10,629
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0008	4 000,00	3,197
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0010	30,00	0,030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0150	8,00	0,120
16	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite in vederea protectiei, prin curatare cu peria de sirma	m2			10,578
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,00	1,500
17	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			15,517
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	64,84	3,242
	241331734600p	Suspensie de bitum (Primer)	kg	0,3500	35,00	12,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,010
18	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			18,999

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	24,00	3,600
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 000,00	0,049
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	10,00	1,000
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	39,00	11,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	35,00	0,007
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	50,00	0,050
19	IzF10C	Strat termoizolator la soclu din placi din polistiren extrudat XPS 50mm,, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2			116,391
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	64,84	10,374
	2521302602951	Placi din polistiren extrudat XPS 50mm	m2	1,0100	60,00	60,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,00	0,330
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	20,00	33,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,551
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	10,00	11,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,035
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	50,00	0,500
20	RpCJ10A apl	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe plasa VR d5 100x100 (Nc=1,1m2/m2), driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2			343,921
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	64,84	155,616
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,60	28,548
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	2 400,00	19,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	400,00	18,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	15,00	0,180
	28731220054	Plasa sirma VR d5 100x100	m2	1,099999	50,00	55,000
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	18,00	42,750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	20,00	0,620
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	40,00	0,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,105
21	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			15,517
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	64,84	3,242
	241331734600p	Suspensie de bitum (Primer)	kg	0,3500	35,00	12,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,010
22	RpCI34D2	Hidroizolare soclu cu membrane bituminoase "Bipoli" sau analog lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,055	m2			256,978
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	64,84	75,214
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	64,84	13,616
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3500	60,00	148,755
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	24,00	15,192
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	35,00	0,700
23	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maui de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			57,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	64,84	55,762
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
		1.4. Pereu				
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			217,138
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,530

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000	Beton	m3	0,0450	1 500,00	67,500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,592
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,200
	266612280208	Bordura beton 100x20x8 cm	m	1,0050	100,00	100,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 255,848
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	64,84	441,575
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	500,00	2 550,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	120,00	256,773
26	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			311,273
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	64,84	65,644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	64,84	2,049
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,60	68,640
	2661112800640	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	130,00	131,950
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,150
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	430,00	32,680
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,000
		1.5. Ingradire temporara				
27	CO04A1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m (scinduri inlocuite cu tabla zincata ondulata) H=2m	m			388,120
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,84	71,324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0,0280	1 700,00	47,600
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0150	3 000,00	45,000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	2,1000	90,00	189,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1700	24,00	4,080
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1850	28,00	5,180

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.