

Construcția blocului bucatăriei anexat la clădirea grădinitei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Construcția blocului bucatăriei anexat la clădirea grădinitei

Valoarea de deviz 1 074 968,90 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție 1.1. Lucrări de fundație 1.1.1. Săpături				
1	TsC03B11	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II în condițiile gospodăririi apelor	100 m3	9,900	940,00 0,00	9 306,00 0,00
2	TsA16E1	Săpătură manuală de pământ, în spații limitate, în tranșee de până la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri latime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	2,300	146,95 146,95	337,99 337,99
3	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 70 m	t	24,400	70,40 70,40	1 717,76 1 717,76
4	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	24,400	42,40 0,00	1 034,56 0,00
		Total Săpături Inclusiv salariu				12 396,31 2 055,74
		1.1.2. Lucrări de betonare a talpiilor fundației				
5	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	0,300	674,75 54,45	202,43 16,34
6	CA03A	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15	m3	3,100	1 524,60 306,00	4 726,26 948,60

1	2	3	4	5	6	7
7	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor de 6 mm	kg	23,310	35,19 4,00	820,39 93,35
8	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 12 mm	kg	38,000	31,28 3,17	1 188,64 120,27
		Total Lucrări de betonare a talpii fundației Inclusiv salariu				6 937,70 1 178,56
		1.1.3. Lucrări de betonare a fundației				
9	CA09A2	Beton ciclopian, clasa C5/4 în fundații, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual	m3	6,500	1 182,80 296,00	7 688,20 1 924,00
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,800	160,23 71,25	3 332,84 1 482,00
11	CA03A	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15	m3	4,320	1 524,60 306,00	6 586,25 1 321,92
12	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor de 6 mm	kg	4,320	35,20 4,01	152,05 17,30
13	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 12 mm	kg	96,120	31,28 3,17	3 006,64 304,22
		Total Lucrări de betonare a fundației Inclusiv salariu				20 765,95 5 049,44
		Total Lucrări de fundație Inclusiv salariu				40 099,96 8 283,75
		1.2. Executarea scheletului de rezistență 1.2.1. Stilpi				
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,000	160,23 71,25	3 845,58 1 710,00

1	2	3	4	5	6	7
15	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor 16 mm	kg	88,500	30,25 3,17	2 677,57 280,10
16	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor de 6 mm	kg	29,960	35,20 4,00	1 054,44 119,99
17	CA03A	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15	m3	1,920	1 524,60 306,00	2 927,22 587,52
		Total Stilpi Inclusiv salariu				10 504,81 2 697,61
		1.2.2. Zidarie				
18	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea pînă la 4 m, zidarie ordinară	m3	25,600	1 112,20 223,20	28 472,32 5 713,92
19	CD50A	Zidarie din caramida simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea pînă la 4 m	m3	4,370	2 067,83 324,00	9 036,41 1 415,88
		Total Zidarie Inclusiv salariu				37 508,61 7 129,80
		1.2.3. Centura antiseismică cota 2,400 - 2,800				
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	41,600	160,23 71,25	6 665,67 2 964,00
21	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor 12 mm	kg	74,800	31,28 3,17	2 339,74 236,74
22	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor 20 mm	kg	39,400	31,28 3,17	1 232,43 124,70
23	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor de 6 mm	kg	46,600	35,20 4,00	1 640,09 186,63
24	CA03A	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15	m3	4,320	1 524,60 306,00	6 586,25 1 321,92
25	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și	kg	17,400	30,25 3,17	526,44 55,07

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor 16 mm				
26	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor de 8 mm	kg	463,200	35,20 4,00	16 302,32 1 855,12
27	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 12 mm	kg	5,340	31,28 3,16	167,03 16,90
		Total Centura antiseismică cota 2,400 - 2,800 Inclusiv salariu				35 459,97 6 761,08
		1.2.4. Planșeu				
28	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	50,860	305,44 100,75	15 534,87 5 124,15
29	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor de 8 mm	kg	498,000	33,33 2,58	16 598,34 1 284,84
30	CA04I	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane și turnarea pe verticală la distanțe de max. 15 m inclusiv și pe orizontală pe distanțe de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/16(Bc20/B250).	m3	5,200	1 738,81 85,50	9 041,79 444,60
31	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase și acoperisuri executat pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7% cu impaslitura din fibre de sticlă bituminată perforată tip IBP 1200, simplu așezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolație datorat perforațiilor stratului de difuzie	m2	50,890	38,53 1,20	1 960,76 61,07
32	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din vată minerală tip G 80 sau G 100, sau plăci din vată minerală tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 %	m2	50,860	275,29 5,40	14 001,04 274,64
		Total Planșeu Inclusiv salariu				57 137,07 7 189,30
		Total Executarea scheletului de rezistență Inclusiv salariu				140 610,46 23 777,79
		1.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
33	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380	2 743,75 374,55	1 042,63 142,33
34	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,820	1 561,69 351,75	5 965,65 1 343,68
35	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm	m2	38,200	328,81 7,20	12 560,43 275,04
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	55,520	185,97 69,50	10 325,05 3 858,64
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,520	97,29 47,50	5 401,53 2 637,20
38	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	55,520	436,42 77,00	24 229,97 4 275,04
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				59 525,25 12 531,93
		1.4. Acoperis				
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(bare) cu tratament antiseptic (20x15 cm, pasul - 80 cm)	m3	4,100	10 814,20 1 541,25	44 338,22 6 319,13
40	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (15x5 cm, pasul - 80 cm)	m3	1,020	12 121,87 1 650,15	12 364,31 1 683,15
41	CE30An. lemn=0.004 5	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	90,000	56,80 17,35	5 112,00 1 561,50
42	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	78,600	102,04 14,75	8 020,19 1 159,35
43	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	90,000	400,48 76,75	36 043,20 6 907,50

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab)				
44	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,000	469,70 24,50	4 697,00 245,00
45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	19,000	352,96 21,00	6 706,24 399,00
		Total Acoperis Inclusiv salariu				117 281,15 18 274,63
		1.5. Termoizolarea exterioara				
46	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr10cm	m2	64,000	610,52 172,74	39 073,32 11 055,04
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	64,000	25,66 8,40	1 642,56 537,60
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	64,000	211,31 73,20	13 523,84 4 684,80
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	14,000	33,95 2,67	475,37 37,45
50	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	14,000	886,98 398,00	12 417,69 5 572,00
		Total Termoizolarea exterioara Inclusiv salariu				67 132,69 21 886,89
		1.6. Termoizolarea planseului				
51	CA12A	Prepararea cheramzitobetonului M50 pe santier	m3	11,200	1 760,76 68,40	19 720,51 766,08
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,740	97,29 47,50	5 422,95 2 647,65
		Total Termoizolarea planseului Inclusiv salariu				25 143,46 3 413,73
		1.7. Timplaria				
53	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC:	m2	14,520	2 888,42	41 939,80

1	2	3	4	5	6	7
		oarbe cu suprafata golului peste 2 m2(LowE)			67,86	985,33
54	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	5,300	332,19 24,00	1 760,61 127,20
55	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,300	308,95 26,80	1 637,43 142,04
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,740	2 741,10 48,20	21 216,11 373,07
		Total Timplaria Inclusiv salariu				66 553,96 1 627,64
		1.8. Finisarea interioara				
		1.8.1. Tavan				
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	55,200	115,39 91,80	6 369,75 5 067,36
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,520	40,97 32,50	2 274,89 1 804,40
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,520	60,48 38,50	3 357,74 2 137,52
60	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	57,200	54,20 31,20	3 100,30 1 784,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 102,67 10 793,92
		1.8.2. Pereti				
61	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	124,640	136,88 95,00	17 060,15 11 840,80

1	2	3	4	5	6	7
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	147,640	96,76 73,20	14 285,50 10 807,25
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-147,640	19,12 14,40	-2 823,32 -2 126,02
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	147,640	40,97 32,50	6 049,43 4 798,30
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	147,640	60,48 38,50	8 928,97 5 684,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 500,74 31 004,47
		1.8.3. Panou				
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 400 mm	m2	84,800	442,97 99,00	37 564,07 8 395,20
		Total Panou Inclusiv salariu				37 564,06 8 395,20
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				96 167,48 50 193,59
		<i>Total</i>	lei			612 514,40
		<i>Asigurarea socala</i>	24,00 %			33 597,59
		<i>Transportarea</i>	10,00 %			45 415,26
		<i>Total</i>	100,00 +			691 527,25
		<i>Cheltueli de regie</i>	6,00 %			41 491,63
		<i>Total</i>	100,00 +			733 018,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			21 990,57
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				755 009,45 139 989,95
		2. Electricitatea				
67	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	133,700	27,95 13,20	3 737,25 1 764,84
68	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp	m	165,600	36,98 9,00	6 124,30 1 490,40
69	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	13,000	70,80 70,80	920,40 920,40
70	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,070	75 807,75 19 020,00	5 306,54 1 331,40
71	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,060	36 592,40 5 280,00	2 195,54 316,80
72	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	8,000	71,46 18,00	571,71 144,00
73	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140	5 969,81 2 286,00	835,77 320,04
		<i>Total</i>	lei			19 691,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 509,09
		<i>Transportarea</i>	10,00 %			1 320,91
		<i>Cheltueli de regie</i>	50,00 %			3 143,94
		<i>Total</i>	100,00 +			25 665,71

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul	3,00 %			769,97
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				26 435,68 6 287,88
		3. Lucrari				
		3.1. Tehnica sanitara				
74	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	32,700	39,30 3,15	1 285,24 103,00
75	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	12,000	70,80 70,80	849,60 849,60
76	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	14,200	105,34 22,20	1 495,88 315,24
77	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	1,000	976,86 123,00	976,86 123,00
78	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	4,000	1 264,51 102,00	5 058,04 408,00
79	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,600	84,27 19,20	1 483,13 337,92
80	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmmm	m	24,500	39,01 15,00	955,69 367,50
81	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	5,000	899,00 99,00	4 495,00 495,00

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
82	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton	buc	1,000	2 477,24 27,00	2 477,24 27,00
83	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	950,76 45,00	950,76 45,00
84	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	229,88 19,80	229,88 19,80
		Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu				20 257,30 3 091,07
		3.2. Sistema de incalzire				
85	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	2,300	146,95 146,95	337,99 337,99
86	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	7,900	39,30 3,15	310,50 24,89
87	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	4,000	97,40 48,00	389,60 192,00
88	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	7,000	70,80 70,80	495,60 495,60
89	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	13,500	105,34 22,20	1 422,14 299,70

1	2	3	4	5	6	7
90	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	34,500	58,91 21,60	2 032,38 745,20
91	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	41,200	92,36 19,80	3 805,05 815,76
92	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	12,000	153,56 16,80	1 842,72 201,60
93	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	7,000	10,43 8,60	73,02 60,20
94	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 - 1200 mm	buc	4,000	2 223,69 39,00	8 894,76 156,00
95	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 - 1500 mm	buc	2,000	2 869,19 39,00	5 738,38 78,00
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				25 342,13 3 406,93
		3.3. Scari ,pandus si trotuar				
96	TsA01D2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	2,100	189,75 189,75	398,48 398,48
97	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	2,100	757,32 48,00	1 590,37 100,80
98	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	11,300	1 889,05 446,00	21 346,31 5 039,80
99	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	16,300	319,70 44,50	5 211,11 725,35
100	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,600	548,30 49,50	877,28 79,20

1	2	3	4	5	6	7
101	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm	m	33,800	134,95 27,60	4 561,24 932,88
102	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	19,200	269,00 40,40	5 164,80 775,68
103	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	19,200	276,50 35,68	5 308,86 685,08
104	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat(balustrada)	kg	45,300	70,42 35,50	3 189,89 1 608,15
		Total Scari ,pandus si trotuar Inclusiv salariu				47 648,33 10 345,41
		<i>Total</i>	lei			93 247,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 042,42
		<i>Transportarea</i>	10,00 %			7 456,62
		<i>Total</i>	100,00 +			104 746,80
		<i>Cheltueli de regie</i>	6,00 %			6 284,81
		<i>Total</i>	100,00 +			111 031,60
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			3 330,95
		Total Lucrari Inclusiv salariu				114 362,55 16 843,41

		Total	lei	895 807,42
		Tva	20,00 %	179 161,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 074 968,90 163 121,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)