

**Lucrari de reparatie la  
biblioteca+depozit si cabinetul  
Biologie+debara la IP Liceul  
Teoretic "Mihai Eminescu",  
mun. Straseni**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 508 086,54 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie 1.1. Biblioteca si depozitul la biblioteca 1.1.1. Tavane</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	150,300	291,980 116,380	43 884,599 17 491,914
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	30,000	5,977 1,587	179,310 47,610
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000	99,098 80,937	2 972,940 2 428,110
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	26,033 10,580	780,990 317,400
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	30,000	37,027 29,095	1 110,802 872,850
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,000	4,477 1,587	134,310 47,610

1	2	3	4	5	6	7
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	41,569 29,095	1 247,070 872,850
<b>Total Tavane</b>						<b>50 310,021</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>22 078,344</b>
<b>1.1.2. Pereti</b>						
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	153,160	14,883 14,283	2 279,474 2 187,574
9	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,750	205,136 203,136	153,852 152,352
10	CL08A	Elemente metalice (Buiandrugi si consolidarea golului pentru usa) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,120	58 634,975 2 116,000	7 036,197 253,920
11	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri FORTAN 380x190x190 mm	m3	3,740	1 268,665 256,565	4 744,808 959,553
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	163,810	5,977 1,587	979,092 259,951
13	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	153,160	133,295 84,640	20 415,537 12 963,463
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,160	82,664 64,538	12 660,818 9 884,629
15	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor	m	45,000	14,161 4,761	637,245 214,245
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,160	26,033 10,580	3 987,215 1 620,433

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	42,500	46,882 34,914	1 992,500 1 483,845
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,650	121,019 78,610	1 288,850 837,195
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163,810	37,027 29,095	6 065,382 4 766,079
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	163,810	4,477 1,587	733,372 259,951
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	163,810	41,569 29,095	6 809,457 4 766,078
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	80,203 3,703	120,304 5,554
<b>Total Pereti</b>						<b>69 904,103</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>40 614,822</b>
<b>1.1.3. Timplarii</b>						
23	CK03A	Usi din lemn (MDF sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,780	2 149,953 95,220	8 126,824 359,931
<b>Total Timplarii</b>						<b>8 126,824</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>359,931</b>
<b>1.1.4. Pardosele</b>						
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	150,300	25,384 24,334	3 815,215 3 657,400
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	150,300	5,977 1,587	898,343 238,526
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	150,300	82,251	12 362,309

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			37,030	5 565,609
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	150,300	114,695 12,379	17 238,665 1 860,493
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	150,300	251,558 58,190	37 809,173 8 745,957
<b>Total Pardosele</b>						<b>72 123,705</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 067,985</b>
<b>Total Biblioteca si depozitul la biblioteca</b>						<b>200 464,653</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>83 121,082</b>
		<b>1.2. Cabinetul de biologie</b>				
		<b>1.2.1. Tavane</b>				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,700	291,980 116,380	15 387,341 6 133,226
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	18,000	5,977 1,587	107,586 28,566
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,000	99,098 80,937	1 783,764 1 456,866
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,000	26,033 10,580	468,590 190,440
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	18,000	37,027 29,095	666,480 523,710
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,000	4,477 1,587	80,586 28,566
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000	41,569 29,095	748,242 523,710

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Tavane</b>						<b>19 242,589</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 885,084</b>
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	66,500	14,883 14,283	989,720 949,820
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	66,500	5,977 1,587	397,470 105,535
38	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	66,500	133,295 84,640	8 864,110 5 628,560
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,500	82,664 64,538	5 497,151 4 291,777
40	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor	m	15,000	14,161 4,761	212,415 71,415
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,500	26,033 10,580	1 731,195 703,570
42	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,000	46,790 34,914	935,800 698,280
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,000	121,019 78,609	605,097 393,047
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,500	37,027 29,095	2 647,420 2 080,292
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,500	4,477 1,587	320,106 113,471
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	71,500	41,569	2 972,184

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			29,095	2 080,293
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,700	80,203 3,703	56,142 2,592
<b>Total Pereti</b>						<b>25 228,810</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 118,652</b>
<b>1.2.3. Timplarii</b>						
48	CK03A	Usi din lemn (MDF sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,890	2 149,930 95,192	4 063,368 179,913
<b>Total Timplarii</b>						<b>4 063,368</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>179,913</b>
<b>1.2.4. Pardosele</b>						
49	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	57,200	25,384 24,334	1 451,964 1 391,904
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	57,200	5,977 1,587	341,884 90,776
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,200	82,248 37,030	4 704,566 2 118,116
52	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	57,200	114,695 12,379	6 560,571 708,067
53	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	57,200	251,559 58,190	14 389,167 3 328,468
<b>Total Pardosele</b>						<b>27 448,152</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 637,331</b>
<b>Total Cabinetul de biologie</b>						<b>75 982,919</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>33 820,980</b>
<b>1.3. Debara</b>						
<b>1.3.1. Tavane</b>						
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,300	291,980 <hr/> 116,380	3 299,379 <hr/> 1 315,094
<b>Total Tavane</b>						<b>3 299,379</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 315,094</b>
<b>1.3.2. Pereti</b>						
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,500	14,883 <hr/> 14,283	453,932 <hr/> 435,632
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	30,500	5,977 <hr/> 1,587	182,299 <hr/> 48,404
57	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,500	133,295 <hr/> 84,640	4 065,490 <hr/> 2 581,520
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,500	82,664 <hr/> 64,538	2 521,247 <hr/> 1 968,409
59	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor	m	20,000	14,161 <hr/> 4,761	283,220 <hr/> 95,220
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,500	26,033 <hr/> 10,580	794,005 <hr/> 322,690
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,800	46,898 <hr/> 34,914	600,300 <hr/> 446,899
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,200	121,019 <hr/> 78,606	387,260 <hr/> 251,540
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	33,700	37,027	1 247,806

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			29,095	980,501
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,700	4,477 1,587	150,875 53,482
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,700	41,569 29,095	1 400,871 980,501
66	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	80,203 3,702	32,081 1,481
<b>Total Pereti</b>						<b>12 119,386</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 166,279</b>
<b>1.3.3. Timplarii</b>						
67	CK03A	Usi din lemn (MDF sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,890	2 149,930 95,192	4 063,368 179,913
<b>Total Timplarii</b>						<b>4 063,368</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>179,913</b>
<b>1.3.4. Pardosele</b>						
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,300	25,384 24,334	286,839 274,974
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	11,300	5,977 1,587	67,540 17,933
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,300	82,262 37,030	929,559 418,439
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,300	114,694 12,378	1 296,039 139,868
72	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	11,300	251,563 58,190	2 842,664 657,547



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardosele</b>				<b>5 422,641</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>1 508,761</b>
		<b>Total Debara</b>				<b>24 904,774</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>11 170,047</b>
		<b>1.4. Alte lucrari</b>				
73	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	25,000	66,125 66,125	1 653,125 1 653,125
74	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	25,000	58,719 58,719	1 467,975 1 467,975
75	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	25,000	47,700 0,000	1 192,500 0,000
		<b>Total Alte lucrari</b>				<b>4 313,600</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>3 121,100</b>
		Cheltuieli directe	lei			305 665,946
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			31 495,970
		Cheltuieli de transport	2,00 %			3 439,107
		Cheltuieli de regie	5,00 %			17 030,051
		Beneficiul	3,00 %			10 728,932
		<b>Total Lucrari de reparatie</b>				<b>368 360,006</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>131 233,209</b>
		<b>2. Iluminare</b>				
76	RpCU06F 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	75,500	95,930 89,930	7 242,715 6 789,715
77	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	75,500	24,613 17,457	1 858,263 1 318,003
78	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat	m	75,500	30,546 22,747	2 306,253 1 717,399

1	2	3	4	5	6	7
		aparent fixate direct pe ziduri				
79	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	115,000	36,233 17,986	4 166,741 2 068,390
80	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	65,000	40,359 18,515	2 623,308 1 203,475
81	08-03-603-1	Cutie 65*45	buc	21,000	109,527 75,647	2 300,067 1 588,587
82	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	14,000	66,186 16,399	926,604 229,586
83	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	7,000	69,002 15,870	483,014 111,090
84	RpEF02B	Montarea corpur de iluminat LED 600x600mm pentru tavan Armstrong	buc	28,000	505,221 71,415	14 146,188 1 999,620
Cheltuieli directe			lei		36 053,153	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		4 086,208	
Cheltuieli de trasport			2,00 %		363,188	
Cheltuieli de regie			76,00 %		12 939,657	
Beneficiul			3,00 %		1 603,267	
<b>Total Iluminare</b>					<b>55 045,473</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>17 025,865</b>	
Cheltuieli directe			lei		423 405,45	
TVA			20,00 %		84 681,09	

**Total deviz:** **508 086,54**  
**Incluziv salariu** **148 259,07**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)