

**Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a
acoperișului la IET nr.105**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 232 500,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretanică)	m2	540,9000	39,82 30,82	21 538,64 16 670,54
2	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolati (Cuprinde- verificarea si depistarea punctelor de izolat- prepararea materialelor- croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare- lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	108,0000	208,53 71,76	22 521,12 7 750,08
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	540,9000	11,81 1,84	6 389,66 995,26
4	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	467,0000	215,70 51,98	100 733,06 24 274,66

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	73,9000	229,85 63,02	16 986,26 4 657,17
6	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu gr.1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude ciment si nisip)	m	111,2000	30,56 11,96	3 398,27 1 329,95
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	111,2000	19,51 16,10	2 169,79 1 790,32
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,0000	57,50 57,50	460,00 460,00
9	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	8,0000	51,06 51,06	408,48 408,48
10	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,0000	30,96 0,00	247,68 0,00
		<i>Total</i>	lei			174 852,96
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				174 852,96 58 336,46

	Total	lei	174 852,96
	CNAM	24 %	14 000,75
	Cheltuieli de transport	1 %	1 079,20
	Cheltuieli de regie	1 %	1 899,33
	Beneficiu de deviz	1 %	1 918,32
	Total		193 750,56
	TVA	20 %	38 750,11
	Total deviz: Inclusiv salariu		232 500,67 58 336,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a acoperișului la IET nr.105

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 232 500,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	46,00	92,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	678,3600	46,00	31 204,56
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	254,2230	46,00	11 694,26
4.	7422010060100	Timplar	h-om	28,9120	46,00	1 329,95
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8800	46,00	408,48
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	287,8090	46,00	13 239,21
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0000	46,00	368,00
Total manopera						58 336,46

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	342,3897	23,00	7 874,96
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1112	385,00	42,81
3.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	88,9920	15,00	1 334,88
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	222,4800	35,00	7 786,80
5.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	162,2700	33,00	5 354,91
6.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,1676	25,00	29,19
7.	2430226103000	Chit polimeric	kg	17,5140	20,00	350,28
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,4720	2,90	903,27
9.	26821326004700	Membrane bituminoase (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	1 316,3921	59,00	77 667,13
10.	27431235490250	Sina marginala gr.1.8mm	m	116,7600	12,00	1 401,12
11.	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	124,5888	36,00	4 485,20
12.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	667,2000	1,00	667,20
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5409	28,00	15,15
14.	4100126202818	Apa	m3	0,2670	28,00	7,48
Total materiale de construcții						107 920,38

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,8180	50,00	540,90
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	54,4140	50,00	2 720,70
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,6163	150,00	4 892,44
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,6200	120,00	194,40
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0640	120,00	247,68

		Total utilaje de construcții				8 596,12
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	lei		174 852,9 6
CNAM	24 %		14 000,75
Cheltuieli de transport	1 %		1 079,20
Cheltuieli de regie	1 %		1 899,33
Beneficiu de deviz	1 %		1 918,32
Total			193 750,5 6
TVA	20 %		38 750,11

Total deviz: **232 500,67**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretanic)	m2			39,82 30,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,00	21,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			21 538,64
2	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde- verificarea si depistarea punctelor de izolat- prepararea materialelor- croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare- lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			208,53 71,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	46,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	46,00	25,76
	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	1,1200	36,00	41,53
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	35,00	72,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,90	8,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,40
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	15,00	12,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	28,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	120,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			22 521,12
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2			11,81 1,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,00	1,84
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	33,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	150,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			6 389,66
4	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			215,70 51,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	46,00	42,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,00	9,66
	26821326004700	Membrane bituminoase (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	2,3000	59,00	143,16
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	23,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			100 733,06
5	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			229,85 63,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	46,00	53,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,00	9,66

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004700	Membrane bituminoase (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	2,3500	59,00	146,28
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	23,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			16 986,26
6	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu gr. 1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude ciment si nisip)	m			30,56 11,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,00	11,96
	27431235490250	Sina marginala gr. 1.8mm	m	1,0500	12,00	12,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			3 398,27
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			19,51 16,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,00	2,30
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	20,00	3,15
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	25,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			2 169,79
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			57,50 57,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	46,00	11,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	46,00	46,00
		<i>Total</i>	lei			460,00
9	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			51,06 51,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
		<i>Total</i>	lei			408,48
10	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,96 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,96
		<i>Total</i>	lei			247,68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.