

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1705934281865](#) din 22.01.2024

Obiectul achiziției: **Servicii de mentenanță a sistemelor LCCM (Lot 2 - Servicii de mentenanță a sistemului de ventilare)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de mentenanță sistemului de ventilare	Servicii de mentenanță sistemului de ventilare			- Curățarea sistemului de ventilație și verificarea funcționării acestuia – 16 filtre: - Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului. Inspecția ventilatorului la vibrații și starea de montare. Verificarea filtrelor la contaminare și a diferențialelor de presiune pentru acestea, curățarea filtrelor. Verificarea conexiunilor terminale și cablurilor dacă nu sunt avariate. Verificarea componentelor electrice și protecția acestora. Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului.	- Curățarea sistemului de ventilație și verificarea funcționării acestuia – 16 filtre: - Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului. Inspecția ventilatorului la vibrații și starea de montare. Verificarea filtrelor la contaminare și a diferențialelor de presiune pentru acestea, curățarea filtrelor. Verificarea conexiunilor terminale și cablurilor dacă nu sunt avariate. Verificarea componentelor electrice și protecția acestora. Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului.	

				- Deservirea nișelor chimice , verificarea debitelor de lucru, lubrefianților și verificarea fixării ventilatorului – 12 bucăți: Verificarea debitului de aer. Verificarea elementelor de fixare, mecanice și a lubrifianților. Verificarea fixării ventilatorului. Controlul setărilor de securitate. Analiza măsurătorilor pregătirea listei cu defecțiuni. Eliminarea defecțiunilor identificate. - Verificarea centralei de tratare a aerului CARRIER P920 – 20 bucăți. Notă: Lucrările din p. 1 și 3 se vor efectua o data la 3 luni. Lucrările din punctul 2 se vor efectua lunar.	- Deservirea nișelor chimice , verificarea debitelor de lucru, lubrefianților și verificarea fixării ventilatorului – 12 bucăți: Verificarea debitului de aer. Verificarea elementelor de fixare, mecanice și a lubrifianților. Verificarea fixării ventilatorului. Controlul setărilor de securitate. Analiza măsurătorilor pregătirea listei cu defecțiuni. Eliminarea defecțiunilor identificate. - Verificarea centralei de tratare a aerului CARRIER P920 – 20 bucăți. Lucrările din p. 1 și 3 se vor efectua o data la 3 luni. Lucrările din punctul 2 se vor efectua lunar.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bosii Nicolae În calitate de: Administrator

Ofertantul: KBK PROJEKT SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 90