

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie acoperisului a IPLT Constantin Sibirschi, situat pe
str.L.Kaczunski,4**

Valoarea de deviz 297 793,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului				
		1.1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane cu recuperare	m	110,00	8,19 8,07	901,16 887,96
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2	3,80	41,76 41,52	158,67 157,76
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	96,00	0,70 0,66	67,47 63,66
4	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	4,00	173,56 173,56	694,23 694,23
5	TrI1AA01E 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	4,00	34,60 34,60	138,38 138,38
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,00	141,90 0,00	567,60 0,00
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				2 527,51 1 941,99
		1.1.2. Lucrari de montare				

7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (cosoroabe, popi, pana de coama, pene intermediare, clesti, stinghii, diagonale, etc)	m3	4,06	5 449,78 1 297,35	22 126,10 5 267,24
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,02	5 530,21 1 389,03	33 291,84 8 361,96
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	465,00	51,81 17,01	24 091,51 7 909,51
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	465,00	23,47 14,42	10 913,67 6 702,98
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil gr.0.45mm) culoarea si model la alegerea beneficiarului	m2	465,00	173,52 66,31	80 685,20 30 833,69
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	62,00	124,74 17,30	7 733,88 1 072,48
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,00	119,26 20,18	5 724,49 968,69
14	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina	kg	121,00	25,28 12,11	3 058,30 1 465,14
15	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din policarbonat 8mm (copertina)	m2	4,00	176,74 46,13	706,95 184,51
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				188 331,94 62 766,20
		Total Lucrari de reparatie a acoperisului Inklusiv salariu				190 859,45 64 708,19

		Total	lei	190 859,45
		Asigurarea sociala	24 %	15 529,97
		Transport	7 %	8 729,22
		Total		215 118,64

	Cheltuieli de regie	12 %	25 814,23
	Total		240 932,87
	Beneficiu de deviz	3 %	7 227,98
	Total		248 160,86
	TVA	20 %	49 632,17
	Total deviz: Inclusiv salariu		297 793,03

Intocmit	
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat	
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	

DETS sec. Centru

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie acoperisului a IPLT Constantin Sibirski, situat pe
str.L.Kaczunski,4

Valoarea de deviz 297 793,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	107,4250	57,66	6 194,13
2.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	212,7286	57,66	12 265,93
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	93,0000	57,66	5 362,38
4.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4500	57,66	83,61
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	465,1680	57,66	26 821,59
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7680	57,66	44,28
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,9900	57,66	1 325,60
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,4400	57,66	832,61

9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	204,1712	57,66	11 772,51
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0960	57,66	5,54
		Total manopera				64 708,19

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,4200	8,20	19,84
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,1850	3 500,00	14 647,50
3.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,4872	3 500,00	1 705,20
4.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,9966	3 500,00	17 488,10
5.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0406	3 500,00	142,10
6.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	4,1370	3 500,00	14 479,50
7.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	0,9632	3 500,00	3 371,20
8.	23203226000361	Gudron	kg	10,4748	14,50	151,88
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0593	10,20	0,61
10.	2413217300010	Cleme	buc	24,4800	0,85	20,81
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0396	8,20	0,32
12.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	24,0198	21,30	511,62
13.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,2100	32,00	38,72
14.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,2100	22,00	4,62
15.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0294	42,00	1,23
16.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	24,4125	24,30	593,22
17.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0168	25,00	0,42
18.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	42,0000	0,32	13,44
19.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	48,8250	45,33	2 213,24
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4200	2,88	6,97
21.	2665122700555	Placi policarbonat 8mm	m2	5,0400	87,55	441,25
22.	2666122800555	Element de inchidere	buc	12,7720	21,30	272,04
23.	26821326004260	Carton gudronat (ТОЛЬ)	m2	26,2346	18,30	480,09
24.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	550,7925	6,50	3 580,15
25.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	244,1250	12,30	3 002,74
26.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip profnastil gr.0.45mm	m2	561,4875	75,42	42 347,39
27.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	19,5300	32,00	624,96
28.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	51,4080	54,20	2 786,31
29.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	67,0530	58,75	3 939,36
30.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	26,3676	12,30	324,32
31.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	121,0000	12,30	1 488,30
32.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	242,5640	2,60	630,67
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	55,8000	24,50	1 367,10
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6050	65,00	39,32
35.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	30,4500	26,50	806,92
36.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	12,2400	18,00	220,32
37.	2874115837745	Suruburi	buc	638,6000	0,85	542,81
38.	2874115883711	Saiba plata	buc	42,0000	0,85	35,70
39.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	55,5240	24,50	1 360,34
40.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	18,6260	32,00	596,03
41.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	12,7720	28,00	357,62

42.	2875274000502	Cot burlan	buc	24,4800	28,00	685,44
43.	2875274000503	Cot de capat	buc	12,2400	28,00	342,72
44.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,2400	24,50	299,88
45.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,7720	25,62	327,22
46.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	89,4040	11,22	1 003,11
47.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 394,2500	0,18	790,96
48.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 747,4000	0,10	574,74
49.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,9240	26,85	24,81
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9680	0,00	0,00
Total materiale de construcții						124 703,20

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0192	150,00	2,88
2.	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,9030	150,00	135,45
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,6090	150,00	91,35
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1760	12,00	14,11
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,9338	11,00	10,27
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,8900	12,00	526,68
7.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,3398	25,00	33,50
8.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	2,6488	25,00	66,22
9.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0320	550,00	567,60
Total utilaje de construcții						1 448,06

Total	lei	190 859,45
Asigurarea sociala	24 %	15 529,97
Transport	7 %	8 729,22
Total		215 118,64
Cheltuieli de regie	12 %	25 814,23
Total		240 932,87
Beneficiu de deviz	3 %	7 227,98
Total		248 160,86
TVA	20 %	49 632,17

Total deviz:

297 793,03

Intocmit	
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat	
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului				
		1.1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane cu recuperare	m			8,19 8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			901,16
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2			41,76 41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			158,67
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,70 0,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	8,20	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	10,20	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	150,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			67,47
4	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			173,56 173,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	57,66	173,56
		<i>Total</i>	lei			694,23
5	Tr11AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			34,60 34,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
		<i>Total</i>	lei			138,38
6	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
		<i>Total</i>	lei			567,60
		1.1.2. Lucrari de montare				
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (cosoroabe,popi,pana de coama,pene intermediare,clesti,stinghii,diagonale, etc)	m3			5 449,78 1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	26,50	198,75
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 500,00	35,00

	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 500,00	3 255,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	3 500,00	420,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	2,60	8,84
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	21,30	64,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	14,50	37,41
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	24,50	73,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,30	26,54
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	11,00	2,53
		Total	lei			22 126,10
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 530,21 1 389,03
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	3 500,00	560,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 500,00	210,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasoase calit a Ia	m3	0,8300	3 500,00	2 905,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	24,50	176,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (каганка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,30	53,87
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	18,30	61,85
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	21,30	41,75
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	2,60	98,80
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
		Total	lei			33 291,84
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			51,81 17,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0090	3 500,00	31,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	24,50	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		Total	lei			24 091,51
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,47 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50	7,70
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			10 913,67
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil gr.0.45mm) culoarea si model la alegerea beneficiarului	m2			173,52 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip profnastil gr.0.45mm	m2	1,1500	75,42	91,07
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,30	6,46
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,18	1,70
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,33	4,76
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	32,00	1,34
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	24,30	1,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			80 685,20
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	m			124,74

		protejata anticoroziv				17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	58,75	63,54
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	11,22	16,18
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	21,30	4,39
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	32,00	3,30
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	25,62	5,28
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	28,00	5,77
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,85	8,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		Total	lei			7 733,88
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			119,26
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	54,20	58,05
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	28,00	14,28
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	24,50	6,25
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,85	0,43
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	18,00	4,59
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	28,00	7,14
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	32,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Total	lei			5 724,49
14	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina	kg			25,28
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,30	12,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	32,00	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,88	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,20	0,16
		Total	lei			3 058,30
15	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din policarbonat 8mm (copertina)	m2			176,74
						46,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2665122700555	Placi policarbonat 8mm	m2	1,2000	87,55	110,31
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	26,85	6,20
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,85	8,92
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	0,32	3,36
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	22,00	1,16
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	25,00	0,10
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	42,00	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		Total	lei			706,95

APROBAT:

Intocmit	Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	semnătura, numele, prenumele) (funcția,

L.S.

L.S.