

**Reconstructia digului de
protectie contra inundatiilor a
Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir
(PC95+73 pina PC135+82)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-2
Taierea copacilor**

Valoarea de deviz 132 774,33 lei

Intocmit in prețuri curente 10.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregătirea santierului (работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства).				
1	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm (Валка механической пилой деревьев диаметром 0,25-0,6м.)	buc	320,00	245,51 236,41	78 561,92 75 649,92
		<i>Total</i>	lei			78 561,92
		Total Pregătirea santierului (работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства). Inclusiv salariu				78 561,92 75 649,92

	Total	lei	78 561,92
	CASM	24 %	18 155,98
	Total		96 717,90
	Cheltuieli de regie	10 %	9 671,79
	Total		106 389,69
	Beneficiu	4 %	4 255,59
	Total		110 645,28
	TVA	20 %	22 129,06
	Total deviz: Inclusiv salariu		132 774,33 75 649,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

**Reconstructia digului de
protectie contra inundatiilor a
Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir
(PC95+73 pina PC135+82)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-2

Taierea copacilor

Valoarea de deviz 132 774,33 lei

Intocmit in prețuri curente 10.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-2:				

Manopera:

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	236,80	57,66	13 653,89
2.	7422090100200	Corhonitor	h-om	316,80	57,66	18 266,69
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	758,40	57,66	43 729,34
		Total manopera				75 649,92
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	58,24	50,00	2 912,00
		Total utilaje de construcții				2 912,00

Total	lei	78 561,92
CASM	24 %	18 155,98
Total		96 717,90
Total		96 717,90
Cheltuieli de regie	10 %	9 671,79
Total		106 389,69
Beneficiu	4 %	4 255,59
Total		110 645,28
TVA	20 %	22 129,06

Total deviz:

132 774,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir
Investitor Agenția "Apele Moldovei"
 (PC95+73 pînă PC135+82)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregătirea santierului (работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства).				
1	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esențe răsinoase, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii avînd diametrul de 31...50 cm (Валка механической пилой деревьев диаметром 0,25-0,6м.)	buc			245,51 236,41
	6141120100300	Stivuitoare	h-om	0,7400	57,66	42,67
	8141260100100	Fasonator	h-om	2,3700	57,66	136,65
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,9900	57,66	57,08
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lanternă de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1820	50,00	9,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.