

"Lucrari de reparatie a acoperisului atelierului de instruire practica din SP-1, m.Balti"

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Ofertant: **SRL "Blaved-Construct" m.Balti**
director A.Vilcu

DEVIZ LOCAL


Valoarea de deviz cu TVA 20% **559 950,00 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI 42B κ=0,5	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка шиферной кровли, К=0,5)	m2	1 480,00	20,76 20,76	30 721,25 30 721,25
2	RpCH 32C κ=0,5	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка старой обрешетки под штфером, К=0,5)	m2	1 480,00	5,37 5,19	7 946,71 7 680,31
3	RpCH 32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных каркасов 20%)	m2	296,000	23,33 22,49	6 904,91 6 656,27
4	RpCH 02C	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezic, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri grele (Несущая конструкция крыши из древесины)	m2	296,000	210,92 63,43	62 431,31 18 774,10
5	RpCHO 7A κ=0,2	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (Установка обрешетки, коэф. на материалы 0,2)	m2	1 480,00	37,70 21,91	55 795,92 32 427,98
6	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профнастила, волна листа 45мм. К=0,7 на зар.плату)	m2	1 024,00	145,53 48,43	149 027,51 49 596,83
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из сущ.профнастила, волна листа 45мм)	m2	456,000	72,71 69,19	33 156,19 31 551,55



(Handwritten signature)

8	RpCH 09A	Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - pazie simpla (Монтаж лобовой доски 100*30)	m	46,600	27,90 8,07	1 300,17 375,94
9	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratrznete, etc. (Устройство конька из оцинкованной жести)	buc	37,000	198,13 109,55	7 330,96 4 053,50
10	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratrznete, etc. (Устройство сущ.конька из оцинкованной жести)	buc	7,000	109,55 109,55	766,88 766,88
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Установка снегозадержателя)	kg	140,000	73,98 12,11	10 356,84 1 695,20
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Установка сущ. снегозадержателя)	kg	19,600	12,57 12,12	246,37 237,56
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов)	m	22,000	158,62 17,30	3 489,57 380,56
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб)	m	12,000	131,33 20,18	1 575,96 242,17
		Total			lei	371 049
		Asidurarea sociale si medicale			22,50 %	41 661
		Transportarea materialelor			6,00 %	10 686
		Total			100,00 +	423 396
		Cheltuele de regie			7,00 %	29 638
		Total			100,00 +	453 034
		Beneficiu de deviz			3,00 %	13 591
		Total			100,00 +	466 625
		TVA			20,00 %	93 325
		Total deviz:				559 950
		Inclusiv salariu				185 160



A.Vilcu
director SRL "Blaved-Construct" m.Balti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Scoala Profesionala nr.1 mun.Balti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Lucrari de reparatie a acoperisului
atelierului de instruire practica din SP-1,
m.Balti"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
"Lucrari de reparatie a acoperisului"**

Valoarea de deviz cu TVA 20% 559 950,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	149,48	57,66	8 619,017
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	640,59	57,66	36 936,419
3.	7212030022700	Sudor	h-om	1,60	57,66	92,256
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 650,88	57,66	95 189,741
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,32	57,66	1 748,251
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	738,37	57,66	42 574,415
Total manopera						185 160

Materiale:

1.	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	1,18	3 041,67	3 589,171
2.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	7,40	3 041,67	22 508,358
3.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,59	3 041,67	1 794,585
4.	2010102904224	Dulapuri de rasini - Лобовая доска 100*30	m3	0,28	3 166,30	886,564
5.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	4,14	3 041,67	12 592,514
6.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	5,03	3 041,67	15 299,600
7.	2413217300010	Cleme	buc	6,12	18,60	113,832
8.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,60	28,60	45,760
9.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,00	38,00	76,000
10.	2710403642000	Tabla zincata ondulata -Профнастил	m2	1 236,48	77,50	95 827,200
11.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (conek L=2m)	buc	38,11	86,00	3 277,460
12.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,85	68,00	873,800
13.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	23,79	86,00	2 045,940
14.	2811236309811	Confectii metalice Снегодержатель	m	100,00	86,00	8 600,000
15.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	171,68	21,20	3 639,616
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,80	30,86	24,688
17.	2874115837745	Suruburi	buc	226,60	0,86	194,876
18.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	7 770,00	0,62	4 817,400
19.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	35,89	21,20	760,868
20.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,00	42,00	84,000
21.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,00	0,00	0,000
22.	2875274000502	Cot burlan	buc	4,00	65,00	260,000
23.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,00	42,00	84,000
24.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,00	0,00	0,000
25.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	31,72	22,16	702,915
Total materiale de constructii						178 098

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	52,27	12,00	627,240
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	44,18	12,00	530,160
3.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,47	42,00	19,740

4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,18	12,00	398,160
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	17,76	350,00	6 216,000
Total utilaje de construcții						7 791

Total	lei	371 049
Asidurarea sociale si medicale	22,50 %	41 661
Transportarea materialelor	6,00 %	10 686
Total	100,00 +	423 396
Cheltuele de regie	7,00 %	29 638
Total	100,00 +	453 034
Beneficiu de deviz	3,00 %	13 591
Total	100,00 +	466 625
TVA	20,00 %	93 325

Total deviz:

559 950

Intocmit

Verificat



A.Vilcu
 director SRL "Blaved-Construct" m.Balti
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Scoala Profesionala nr.1 mun.Balti
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Lucrari de reparatie a acoperisului atelierului
de instruire practica din SP-1, m.Balti"Investitor
Scoala Profesionala nr.1 mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei		
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu	
1	2	3	4	5	6	7	
1	RpCI42B κ=0,5	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка шиферной кровли, K=0,5)	m2			20,76	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	10,379	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	10,379	
2	RpCH32C κ=0,5	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка старой обрешетки под штфером, K=0,5)	m2			5,37	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	2,595	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	2,595	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,180	
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных каркасов 20%)	m2			23,33	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,145	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,343	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	12,00	0,840	
4	RpCH02C	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri grele (Несущая конструкция крыши из древесины)	m2			210,92	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6500	57,66	37,479	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947	
	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0170	3 041,67	51,688	
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0140	3 041,67	42,542	
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung.	m3	0,0020	3 041,67	6,063	
	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	0,0040	3 041,67	12,126	
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,5800	21,20	12,296	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1480	12,00	1,776	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	350,00	21,000	
	5	RpCH07A κ=0,2	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (Установка обрешетки, коэф. на материалы 0,2)	m2			37,70
		71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
9310060019920		Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613	
2010102903995		Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	3 041,67	15,208	
2874145886942		Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	21,20	0,509	
2922140006702		Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,072	
6	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профнастила, волна листа 45мм. K=0,7 на зар.плату)	m2			145,53	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	44,398	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	4,036	
	2710403642000	Tabla zincata ondulata -Профнастил	m2	1,1500	77,50	93,581	
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,62	3,255	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,264	
	7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из суц.профнастила, волна листа 45мм)	m2			72,71
7213050013100		Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,426	
9310060019920		Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
2874115837746		Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,62	3,255	

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,264
8	RpCH09A	Inlocuirea pazei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - paze simpla (Монтаж лобовой доски 100*30)	m			27,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2010102904224	Dulapuri de rasini - Лобовая доска 100*30	m3	0,0060	3 166,30	19,025
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0080	21,20	0,168
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0100	42,00	0,424
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0080	12,00	0,095
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,121
9	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (Устройство конька из оцинкованной жести)	buc			198,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	57,66	109,554
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (конек L≥2м)	buc	1,0000	86,00	88,580
10	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (Устройство сущ.конька из оцинкованной жести)	buc			109,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	57,66	109,554
11	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Установка снегозадержателя)	kg			73,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2811236309811	Confecții metalice Снегодержатель	m	0,7143	86,00	61,429
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,86	0,154
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	28,60	0,286
12	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Установка сущ. снегозадержателя)	kg			12,57
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,588
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,588
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,86	0,157
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	28,60	0,292
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов)	m			158,62
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	86,00	92,997
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	22,16	31,951
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0882	38,00	3,455
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,0883	42,00	3,818
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0000	0,00	0,000
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0000	0,00	0,000
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,86	8,858
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб)	m			131,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	68,00	72,817
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,3267	65,00	21,667
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	18,60	9,486
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,1634	42,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,180

APROBAT:

Intocmit

A.Vilcu

director SRL "Blaved-Construct" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Scoala Profesionala nr.1 mun.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

