

Reparatia acoperisului la casa de cultura s.Boltun r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 401 663 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	392,800	30,458 30,218	11 964,060 11 869,788
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,000	11,452 11,332	171,779 169,979
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,010	165,776 165,776	664,763 664,763
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,350	17,658 17,658	23,838 23,838
5	RpCJ21A	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T	m2	15,000	69,245 56,240	1 038,675 843,598
6	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	9,100	82,688 67,152	752,459 611,083

1	2	3	4	5	6	7
7	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,660	1 090,892 243,426	3 992,663 890,940
8	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	72,300	14,940 4,155	1 080,154 300,421
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	18,300	143,791 71,349	2 631,370 1 305,687
10	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat 10cm	m2	348,000	153,776 5,876	53 513,978 2 044,778
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla cutata	m2	348,000	20,681 10,492	7 196,901 3 651,390
12	RCsH05D corectat	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase /popi L=1.5m 100x100mm	m	16,500	94,893 49,525	1 565,729 817,156
13	RCsH05D corectat	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase /Grinzi 100x150mm	m	60,000	110,952 49,525	6 657,126 2 971,476
14	RCsH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori 60x120mm	m	144,000	78,553 52,882	11 311,607 7 615,037
15	RCsH05B corectat	Elemente de sarpanta - contrasipci din rigle de rasinoase 0.025x0.05cm	m	504,000	71,239 66,313	35 904,331 33 421,551
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	392,800	33,364 12,381	13 105,242 4 863,316

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50 mm grosime), la constructii obisnuite.				
17	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice	100m2	3,440	1 561,488 436,488	5 371,519 1 501,519
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei	100m2	3,440	495,120 132,620	1 703,214 456,214
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla cutata	m2	392,800	20,681 10,492	8 123,402 4 121,454
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	392,800	181,131 48,265	71 148,142 18 958,688
21	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	72,000	116,588 41,970	8 394,300 3 021,840
22	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	21,000	28,403 16,788	596,463 352,548
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,000	123,504 12,591	3 705,135 377,730
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	18,000	123,754 14,690	2 227,581 264,411
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	122,800	35,902 31,477	4 408,821 3 865,437
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,350	968,251 34,011	1 307,139 45,915

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia acoperisului Inclusiv salariu				258 560,391 105 030,557

		Total	lei	258 559
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	23 632
		Transportarea materialelor	5,00 %	7 609
		Cheltuieli de regie	10,00 %	28 980
		Beneficiu de deviz	5,00 %	15 939
		TVA	20,00 %	66 944
		Total deviz: Inclusiv salariu		401 663 105 031

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)