

Masuritransfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti,r-ul Cantemer.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sector str. Granicerilor)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03.01.01

Astuparea ripei nr.2

Formular Nr.7
WinCmeta



Valoarea de deviz 223 373,639 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.				
1	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	27,800	889,15 0,00	24 718,287 0,000
2	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	5 282,000	11,21 0,00	59 224,425 0,000
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) Коэффициент к машинам=8,000 Коэффициент к материалам=8,000	100 m3	27,800	374,96 0,00	10 423,926 0,000
4	TsD09A11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor (RIPA Nr.2)	100 m3	27,800	1 017,02 215,65	28 273,209 5 995,026
5	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de	m3	278,000	21,25 0,00	5 908,890 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)				
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	278,000	20,80 0,00	5 782,400 0,000
7	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	16,900	23,58 0,00	398,443 0,000
8	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,400	768,99 0,00	2 614,573 0,000
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	408,000	8,78 0,00	3 580,200 0,000
10	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Коэффициент к машинам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000	100 m3	3,400	129,91 0,00	441,711 0,000
11	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,400	582,86 0,00	1 981,707 0,000
12	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu	100m2	16,900	23,58 0,00	398,443 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				
13	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu (Ручной посев семян трав многолетников для укрепления склонов на террасах, каналах, отводах, на небольших участках, с уклоном <40 %, легкий и средний грунт)	100m2	16,900	402,96 345,96	6 810,024 5 846,724
		Total	lei			150 556,238
		Total Capitolul 1. Inclusiv salariu				150 556,238 11 841,750

		Total	lei	150 556,238
		Contributii asigurari sociale si medicin	22,5 %	2 664,394
		Total		153 220,632
		Transportarea materialelor	10 %	148,979
		Total		153 369,611
		Celtuieli de regie	14,5 %	22 238,594
		Total		175 608,205
		Beneficiu de deviz	6 %	10 536,493
		Total		186 144,698
		TVA	20 %	37 228,941
				223 373,639
		Total deviz: Inclusiv salariu		11 841,750



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Masuritransfrontaliere de prevenire a
proceselor de eroziune in localitatea
Gotesti,r-ul Cantemer.(Complexul-
Masuri hidrotehnice antierozionale pe
sector str. Granicerilor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 03.01.01

Astuparea ripei nr.2

Valoarea de deviz 223 373,639 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 03.01.01:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	103,972	57,66	5 995,026
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	101,400	57,66	5 846,724
		Total manopera				11 841,750


Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11,830	80,00	946,400
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,771	190,00	526,490
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,450	2,00	16,900
		Total materiale de construcții				1 489,790

Utilaje de construcții:

1.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	117,594	0,60	70,556
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	79,618	343,30	27 332,860
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	41,186	318,50	13 117,740
4.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	117,594	188,85	22 207,627
5.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	211,037	325,00	68 587,025
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	27,800	212,55	5 908,890
		Total utilaje de construcții				137 224,698


Total	lei	150 556,238
Contributii asigurari sociale si medicin	22,5 %	2 664,394
Total		153 220,632
Transportarea materialelor	10 %	148,979
Total		153 369,611
Cheltuieli de regie	14,5 %	22 238,594
Total		175 608,205
Beneficiu de deviz	6 %	10 536,493
Total		186 144,698
TVA	20 %	37 228,941
Total deviz:		223 373,639



[Handwritten signature]

Obiect Masuritranfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti,r-ul Cantemer.(Complexul-Masuri hidrotehnice antieroziionale pe sector str. Granicerilor)

Investitor Primaria comunei Gotesti



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.				
1	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			889,15 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	343,30	889,15
2	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t			11,21 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0345	325,00	11,21
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) Коэффициент к машинам=8,000 Коэффициент к материалам=8,000	100 m3			374,96 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	190,00	18,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	318,50	356,72
4	TsD09A11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor (RIPA Nr.2)	100 m3			1 017,02 215,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7400	57,66	215,65
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,2300	188,85	798,84
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,2300	0,60	2,54
5	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)	m3			21,25 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	212,55	21,25
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			20,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	325,00	20,80

1	2	3	4	5	6	7
7	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			23,58 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	318,50	23,58
8	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			768,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2400	343,30	768,99
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			8,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0270	325,00	8,78
10	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Коэффициент к машинам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000	100 m3			129,91 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	190,00	5,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	318,50	124,22
11	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			582,86 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	318,50	582,86
12	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			23,58 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	318,50	23,58
13	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu (Ручной посев семян трав многолетников для укрепления склонов на террасах, каналах, отводах, на небольших участках, с уклоном <40 %, легкий и средний грунт)	100m2			402,96 345,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000	57,66	345,96
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,7000	80,00	56,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5000	2,00	1,00

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.