

Obiect: Reparația curentă a unor străzi din orașul Leova în pietriș, S = 1000 m2.

Investitor: Primăria orașului Leova.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II (Taierea casetei în pământ cat.2 cu excavatorul 0,4m3 cu încărcare.)	100 m3			843,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	375,00	843,750
2	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 2 km (la depozit)	t			9,936 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	368,00	9,936
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II (lucrari la depozit)	100 m3			185,956 34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,056
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	475,00	1,900
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,000
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2			85,050 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,050
5	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă (compactarea pământului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceeași urmă cu grosimea H=30 cm)	100 m3			1 469,390 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	420,00	500,640
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,250
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	312,50	372,500
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (H=10 cm)	m3			501,338 35,002
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,002
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,40	1,717
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	316,67	415,154
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	125,00	19,125
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	380,00	8,740
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,600
7	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoiroire (Strat de fundație din piatra spartă fr. 32 - 63 ,LA30, conform SR - EN 13242+AI;2008, H=16 cm)	m3			680,050 28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	475,00	603,250
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	7,40	0,370

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	125,00	27,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 mm, conform SR-EN 13242+AI ; 2008, H = 14 cm)	m3			680,050 ----- 28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	12312312312	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm.	m3	1,2700	475,00	603,250
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	7,40	0,370
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	125,00	27,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
9	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (piatra sparta fractia 5 - 10 mm, h=5cm.)	m3			587,556 ----- 29,326
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	94,60	29,326
	2653102000000	Amestec optimal din agregate (piatra sparta fractia 5-10mm.)	m3	1,0080	480,00	483,840
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	7,40	0,370
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	125,00	29,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	560,00	43,120

APROBAT:

Intocmit

Elaborator de devize, Antoniu Victor.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.