

BNM	Lucrări de reparație a sistemului antiincendiar cu hidranți interiori		
	fara tva	tva	cu tva
2-1-1 AI	998 551,13	199 710,23	1 198 261,36
2-1-1 Ch	277 311,89	55 462,38	332 774,27
2-1-2 EEF	85 630,07	17 126,01	102 756,08
	1 361 493,09	272 298,62	1 633 791,71

Ofertant: "LuxGaz" SRL

**Lotul - Lucrari de reparatie a
sistemului antiincendiar cu
hidranti interiori (sediul BNM)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

№ 2-1-1 - Al. Rețele interne de alimentare cu apa pentru incendiu (marca RAC.SU)

Valoarea de deviz 1 198 261,36 lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistemul A2				
1	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu tip 15kc11p D50, cap de conectare detahet conexiunea D50, cap de manson de conectare D50 = 2buc, duza manuala de incendiu RS-50, furtun de incendiu cu presiune =20m, maneta pentru deschiderea valvei, Dulap de incendiu pentru hidrant si pentru 2 stingatoare) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500	buc	41,0000	3 911,16 340,00	160 357,36 13 940,00
2	10-06-037-13	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Capac decorativ si alte confectii marunte (fara conectarea conductorilor) (Indicator hidrant)	100 buc	0,4100	541,15 525,29	221,87 215,37
3		Indicator hidrant de incendiu u strat luminescent	buc	41,0000	146,67 0,00	6 013,47 0,00
4	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Saiba	buc	30,0000	113,62 25,50	3 408,68 765,00

1	2	3	4	5	6	7
		interflans a clapeta de accelerat Do20 Dn107 b=2mm pentru hidrant de incendiu) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100				
5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aerisire automat D15)	buc	2,0000	286,08 8,50	572,16 17,00
		<i>Total</i>	lei			170 573,54
		Total Sistemul A2 Inclusiv salariu				170 573,54 14 937,37
		1.2. Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor				
6	SA07F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2" (D50x3,5 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa) (exlusive fitinguri) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200	m	40,0000	410,86 165,75	16 434,21 6 630,00
7	SA03G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" (D65x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa) (exlusive fitinguri) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150	m	100,0000	490,53 136,00	49 052,76 13 600,00
8	SA07G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2 1/2" (D65x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa) (225m-100m) (exlusive fittinguri) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200	m	125,0000	568,77 212,50	71 096,76 26 562,50
9	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" (D80x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa) (exlusive fitinguri)	m	95,0000	637,94 212,50	60 604,02 20 187,50

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150				
10	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	40,0000	12,75 12,75	510,00 510,00
11	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	320,0000	17,00 17,00	5 440,00 5 440,00
12	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	4,0000	8,50 8,50	34,00 34,00
13	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	32,0000	12,75 12,75	408,00 408,00
14	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	40,0000	5,10 5,10	204,00 204,00
15	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	320,0000	6,80 6,80	2 176,00 2 176,00
16	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana fluture cu flansa din fonta D65) Material marunt (surub, saiba, piulita, etc)=1,0400	buc	12,0000	1 969,45 68,85	23 633,40 826,20
17	SD11D	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm (Vana fluture cu flansa din fonta D80) Material marunt (surub, saiba, piulita, etc)=1,0350	buc	10,0000	2 415,48 85,00	24 154,78 850,00
18	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana,	buc	226,0000	31,56 25,50	7 132,56 5 763,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Cot, teu si reductie din otel cu conexiune filetate si mufa) montare Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100				
19		Cot de otel zincat 90* D57x3 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc	115,0000	187,34 0,00	21 544,49 0,00
20		Cot de otel zincat 90* D76x3.5 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc	20,0000	229,53 0,00	4 590,61 0,00
21		Cot de otel zincat 90* D89x3.5 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc	12,0000	300,04 0,00	3 600,52 0,00
22		Teu de otel zincat D76x3.5 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc	5,0000	218,45 0,00	1 092,27 0,00
23		Teu de otel zincat D76x3.5-57x3 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc	30,0000	270,91 0,00	8 127,36 0,00
24		Teu de otel zincat D89x3.5-57x3 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc	25,0000	385,72 0,00	9 643,08 0,00
25		Teu de otel zincat D89x3.5 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc	10,0000	333,20 0,00	3 332,03 0,00
26		Reductie din otel zincat D76x3-57x3 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc	6,0000	148,58 0,00	891,50 0,00
27		Reductie din otel zincat D89x3.5-76x3.5 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc	3,0000	193,46 0,00	580,39 0,00
28	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa 1-65-10) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	24,0000	352,31 75,65	8 455,56 1 815,60

1	2	3	4	5	6	7
29	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa 1-80-10) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	20,0000	376,15 75,65	7 523,00 1 513,00
30	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu golire cu suport pentru furtun si furtun L=8m, D 20) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc.)=1,0200	buc	2,0000	175,78 34,00	351,56 68,00
31	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc.)=1,0500	kg	200,0000	49,90 18,70	9 980,15 3 740,00
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2000	370,85 140,25	74,17 28,05
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2000	731,00 324,70	146,20 64,94
34	IzA08B k=2	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat (D50/D65/D80) (vopsea rosie) 4.71+38.78+18.84 K=2,0000	m2	62,3300	132,82 95,20	8 278,50 5 933,82
35	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm Material marunt=1,0390	piesa	5,0000	437,16 267,75	2 185,82 1 338,75
36	IzI21D	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe coturi si curbe (Izolatie anticondens din otel cu folie conducte orizontale dy65) 15m Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	3,5000	89,14 34,85	311,99 121,98

1	2	3	4	5	6	7
37	IzI21D	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe coturi si curbe (Izolatie anticondens din otel cu folie conducte orizontale dy80) 27m Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	7,8000	89,14 34,85	695,30 271,83
38	RCsB31F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (pentru teava D65)	buc	13,0000	94,47 56,01	1 228,17 728,19
39	RCsB31H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (pentru teava D80)	buc	13,0000	104,89 61,37	1 363,54 797,81
40	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (D65)	buc	13,0000	244,56 51,00	3 179,28 663,00
41	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (D80)	buc	13,0000	277,76 51,00	3 610,88 663,00
		<i>Total</i>	lei			361 666,86
		Total Aimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor Inclusiv salariu				361 666,86 100 939,17
		1.3. Aimentarea cu apa potabila menajera A1				
42	SA02D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2" (D32x3,2 cu conexiune filetate si mufa) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0300	m	15,0000	550,06 212,50	8 250,96 3 187,50
43	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda	m	15,0000	12,75 12,75	191,25 191,25

1	2	3	4	5	6	7
		sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
44	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,5000	8,50 8,50	12,75 12,75
45	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,0000	5,10 5,10	76,50 76,50
		<i>Total</i>	lei			8 531,46
		Total Alimentarea cu apa potabila menajera A1 Inklusiv salariu				8 531,46 3 468,00
		<i>Total</i>	lei			540 771,86
		<i>CAS</i>	24 %			28 642,69
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6 %			25 094,19
		<i>Cheltuielid e achizitionare-depoiztare</i>	2 %			8 364,73
		<i>Total CD</i>				602 873,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			72 344,81
		<i>Total cu CR</i>				675 218,28
		<i>Beneficiu</i>	5 %			33 760,91
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				708 979,19 119 344,54
		2. Lucrari de montare				
46	SE55A k=3	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. (Statie de pompare anti-incendiu, 3 pompe) K=3,0000	buc	1,0000	1 214,12 1 173,00	1 214,12 1 173,00
		<i>Total</i>	lei			1 214,12
		<i>CAS</i>	24 %			281,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6 %			2,47
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %			0,82
		<i>Total CD</i>				1 498,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			891,48
		<i>Total cu CR</i>				2 390,41
		<i>Beneficiu</i>	5 %			119,52
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 509,93 1 173,00
		3. Lucrari de reglare-demarare				
47		Punere in functiune - Statie de pompare	buc	1,0000	3 744,25 3 744,25	3 744,25 3 744,25
		<i>Total</i>	lei			3 744,25
		<i>CAS</i>	24 %			898,62
		<i>Total CD</i>				4 642,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			2 246,55
		<i>Total cu CR</i>				6 889,42
		<i>Beneficiu</i>	5 %			344,47
		Total Lucrari de reglare-demarare Inclusiv salariu				7 233,89 3 744,25
		4. Utilaj				
48		Extinctor OP-5	buc	82,0000	575,00 0,00	47 150,00 0,00
49		Statie de pompare anti-incendiu Wilo-Helix FIRST V 602-5/16/E/S/400-50 3 pompe(2+1), dulap electric Q-10 l/c (36m3/ч) H-17,50m P2-1,5kW sau echivalent	buc	1,0000	229 360,00 0,00	229 360,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			276 510,00
		<i>Cmd</i>	1,2 %			3 318,12
		Total Utilaj Inclusiv salariu				279 828,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei		998 551,13	
		TVA	20 %		199 710,23	
		Total deviz:			1 198 261,36	
		Inclusiv salariu			124 261,79	

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lotul - Lucrari de reparatie a sistemului antiincendiar cu hidranti interiori (sediul BNM)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

№ 2-1-1 - Al. Rețele interne de alimentare cu apa pentru incendiu (marca RAC.SU)

Valoarea de deviz 1 198 261,36 lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,5338	85,00	215,37
2.	7123011000200	Betonist	h-om	12,5580	85,00	1 067,43
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,9210	85,00	163,29
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 222,7200	85,00	103 931,20
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	85,00	17,00
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	47,9100	85,00	4 072,35
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	69,8096	85,00	5 933,82
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0940	85,00	92,99
9.	7212030022750	Sudor electric	h-om	22,0000	85,00	1 870,00
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	22,0000	85,00	1 870,00
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7120	85,00	230,52
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,3950	85,00	1 053,57
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	44,0500	85,00	3 744,25

		Total manopera				124 261,79
--	--	-----------------------	--	--	--	-------------------

Materiale:

1.	0000005122	Pellicula Izolatie anticondens din otel cu folie conducte orizontale	m2	5,8401	23,90	139,58
2.	0000005124	Pellicula Izolatie anticondens din otel cu folie conducte orizontale	m2	13,0151	23,90	311,06
3.	1010115	Suruburi, cap semirodund, lungime 50 mm	t	0,0001	65 000,00	6,50
4.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	0,7100	165,00	117,15
5.	11215	Indicator hidrant de incendiu u strat luminescent	buc	41,0000	146,67	6 013,47
6.	1450337323543	Grafit concentrat	kg	0,0270	65,00	1,76
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0390	98,00	3,82
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0390	385,00	15,02
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,4932	29,63	73,87
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,1200	45,33	5,44
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5299	36,00	19,08
12.	2411115904520	Acetilena	m3	0,1403	120,00	16,84
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4987	32,00	15,96
14.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	18,8010	60,00	1 128,06
15.	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei (vopsea rosie)	kg	12,4660	92,16	1 148,87
16.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,0400	75,00	78,00
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6760	65,00	43,94
18.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	13,0480	120,00	1 565,76
19.	25137366075512	Robinet de incendiu tip 15kc11p D50	buc	43,0500	483,33	20 807,36
20.	25212167010008	Teava din otel D80	m	2,0780	116,00	241,05
21.	25221473314005	Furtun pt. hidrant de incendiu 50	m	861,0000	25,29	21 774,69
22.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000	42,50	8,50
23.	26111125001832	duza manuala de incendiu RS-50 ствол пожарный	buc	43,0500	137,50	5 919,38
24.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,3120	1 200,00	374,40
25.	27212041150003 2	Teu de otel zincat cu filete D32	buc	6,9525	73,33	509,83
26.	27212041178003 2	Cot de otel zincat cu filete D32	buc	33,9900	89,50	3 042,11
27.	27212041201003 2	Mufa de otel zincat cu filete, D32	buc	0,6180	46,25	28,58
28.	27212041223001 1	Cot de otel zincat 90* D57x3 cu conexiune filetate si mufa	buc	117,3000	183,67	21 544,49
29.	27212041223002	Saiba interflans a clapeta de accelerat Do20 Dn107 b=2mm pentru hidrant de incendiu Дроссельная межфланцевая шайба - втулка	buc	30,3000	81,25	2 461,88
30.	27212041223002 2	Cot de otel zincat 90* D76x3.5 cu conexiune filetate si mufa	buc	20,4000	225,03	4 590,61
31.	27212041223002 3	Cot de otel zincat 90* D89x3.5 cu conexiune filetate si mufa	buc	12,2400	294,16	3 600,52
32.	27212041223002 4	Teu de otel zincat D76x3.5 cu conexiune filetate si mufa	buc	5,1000	214,17	1 092,27
33.	27212041223002 5	Teu de otel zincat D76x3.5-57x3 cu conexiune filetate si mufa	buc	30,6000	265,60	8 127,36
34.	27212041223002 6	Teu de otel zincat D89x3.5-57x3 cu conexiune filetate si mufa	buc	25,5000	378,16	9 643,08
35.	27212041223002 7	Teu de otel zincat D89x3.5 cu conexiune filetate si mufa	buc	10,2000	326,67	3 332,03
36.	27212041223002 8	Reductie din otel zincat D76x3-57x3 cu conexiune filetate si mufa	buc	6,1200	145,67	891,50

37.	272120412299	Reductie din otel zincat D89x3.5-76x3.5 cu conexiune filetate si mufa	buc	3,0600	189,67	580,39
38.	272120412310032	Niplu de otel zincat cu filete D32	buc	1,5450	54,16	83,68
39.	272210330600032	Teava din otel, zincata D32x3,2 cu conexiune filetate si mufa	m	15,6045	89,67	1 399,26
40.	272210330600050	Teava din otel, zincata D50x3,5 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa	m	41,2080	237,92	9 804,21
41.	272210330600065	Teava din otel, zincata D65x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa	m	102,5150	345,83	35 452,76
42.	272210330600066	Teava din otel, zincata D65x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa	m	128,7750	345,83	44 534,26
43.	272210330600080	Teava din otel, zincata D80x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa	m	97,3892	415,00	40 416,52
44.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,8041	25,33	45,69
45.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,9455	68,63	64,89
46.	28112373250502	cap de conectare detahet conexiunea D50 цапк.	buc	43,0500	134,17	5 776,02
47.	28112373364462	cap de manson de conectare D50 рукавн.	buc	86,1000	135,00	11 623,50
48.	2812106306050	Profile din otel	kg	220,5000	28,30	6 240,15
49.	28752742010004	Robinet cu golire cu suport pentru furtun si furtun L=8m, D 20	buc	2,0400	139,00	283,56
50.	28752744001002	Flansa din otel 1-65-10	buc	25,2000	227,30	5 727,96
51.	28752744001004	Flansa din otel 1-80-10	buc	21,0000	250,00	5 250,00
52.	28752773305221	Mufa antiincendiara tip PTMK D65	buc	13,0000	179,16	2 329,08
53.	28752773305222	Mufa antiincendiara tip PTMK D80	buc	13,0000	212,36	2 760,68
54.	29131245032001	Vana fluture cu flansa din fonta D65	buc	12,4800	1 827,50	22 807,20
55.	29131245032002	Vana fluture cu flansa din fonta D80	buc	10,3500	2 251,67	23 304,78
56.	29131345000003	Aerisire automat D15 DEZAERATOR	buc	2,0000	273,33	546,66
57.	29131373243021	Dulap de incendiu pentru hidrant si pentru 2 stingatoare (со стеклом 320 f-ma Focteh sau echivalent)	buc	43,0500	1 825,00	78 566,25
58.	4100126202818	Apa	m3	0,8632	0,00	0,00
59.	50010001001351	Freza cu carota diamanta D70	buc	0,1365	120,00	16,38
60.	50010001001358	Freza cu carota diamanta D90	buc	0,1430	138,00	19,73
61.	6545646464	maneta pentru deschiderea valvei рычаг	buc	43,0500	45,30	1 950,16
62.	6556456	Extinctor OP-5	buc	82,0000	575,00	47 150,00
63.	65564562	Statie de pompare anti-incendiu Wilo-Helix FIRST V 602-5/16/E/S/400-50 3 pompe(2+1), dulap electric Q-10 l/c (36m3/ч) H-17,50m P2-1,5kW sau echivalent	buc	1,0000	229 360,00	229 360,00
Total materiale de constructii						694 787,59

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,1500	95,00	489,25
2.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	8,5800	120,00	1 029,60
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	17,6000	95,00	1 672,00
Total utilaje de constructii						3 190,85

Total	lei	998 551,13
TVA	20 %	199 710,23

Total deviz:

1 198 261,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Lotul - Lucrari de reparatie a sistemului Investitor**
antiincendiar cu hidranti interiori (sediul BNM)**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistemul A2				
1	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu tip 15kc1 1p D50, cap de conectare detahet conexiunea D50, cap de manson de conectare D50 = 2buc, duza manuala de incendiu RS-50, furtun de incendiu cu presiune =20m, maneta pentru deschiderea valvei, Dulap de incendiu pentru hidrant si pentru 2 stingatoare) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500	buc			3 911,16 340,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	85,00	340,00
	29131373243021	Dulap de incendiu pentru hidrant si pentru 2 stingatoare (co стеклом 320 f-ma Focteh sau echivalent)	buc	1,0000	1 825,00	1 916,25
	25137366075512	Robinet de incendiu tip 15kc1 1p D50	buc	1,0000	483,33	507,50
	28112373250502	cap de conectare detahet conexiunea D50 цапк.	buc	1,0000	134,17	140,88
	28112373364462	cap de manson de conectare D50 рукавн.	buc	2,0000	135,00	283,50
	26111125001832	duza manuala de incendiu RS-50 ствол пожарный	buc	1,0000	137,50	144,38
	6545646464	maneta pentru deschiderea valvei рычаг	buc	1,0000	45,30	47,56
	25221473314005	Furtun pt. hidrant de incendiu 50	m	20,0000	25,29	531,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160 357,36
2	10-06-037-13	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Capac decorativ si alte confectii marunte (fara conectarea conductorilor) (Indicator hidrant)	100 buc			541,15 525,29
	1	Muncitor	h-om	6,1800	85,00	525,29
	1010115	Suruburi, cap semirotond, lungime 50 mm	t	0,0002	65 000,00	15,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			221,87
3		Indicator hidrant de incendiu u strat luminescent	buc			146,67 0,00
	11215	Indicator hidrant de incendiu u strat luminescent	buc	1,0000	146,67	146,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 013,47
4	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Saiba	buc			113,62 25,50

1	2	3	4	5	6	7
		interflans a clapeta de accelerat Do20 Dn107 b=2mm pentru hidrant de incendiu) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	85,00	25,50
	27212041223002	Saiba interflans a clapeta de accelerat Do20 Dn107 b=2mm pentru hidrant de incendiu Дроссельная межфланцевая шайба - втулка	buc	1,0000	81,25	82,06
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	120,00	6,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 408,68
5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aerisire automat D15)	buc			286,08 8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	85,00	8,50
	29131345000003	Aerisire automat D15 DEZAERATOR	buc	1,0000	273,33	273,33
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	42,50	4,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			572,16
		1.2. Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor				
6	SA07F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2" (D50x3,5 GOST3262- 75 cu conexiune filetate si mufa) (exclusive fitinguri) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200	m			410,86 165,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	85,00	165,75
	272210330600050	Teava din otel, zincata D50x3,5 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa	m	1,0100	237,92	245,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 434,21
7	SA03G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" (D65x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa) (exclusive fittinguri) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150	m			490,53 136,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	85,00	136,00
	272210330600065	Teava din otel, zincata D65x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa	m	1,0100	345,83	354,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 052,76
8	SA07G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2 1/2" (D65x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa) (225m-100m) (exclusive fittinguri) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200	m			568,77 212,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	85,00	212,50
	272210330600066	Teava din otel, zincata D65x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa	m	1,0100	345,83	356,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71 096,76
9	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 3" (D80x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa) (exclusive fittinguri) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150	m			637,94 212,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	85,00	212,50
	272210330600080	Teava din otel, zincata D80x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa	m	1,0100	415,00	425,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 604,02
10	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii,	m			12,75 12,75

1	2	3	4	5	6	7
		sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	85,00	12,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			510,00
11	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			17,00 17,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	85,00	17,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 440,00
12	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			8,50 8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	85,00	8,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,00
13	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m			12,75 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	85,00	12,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			408,00
14	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,10 5,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	85,00	5,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			204,00
15	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			6,80 6,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	85,00	6,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 176,00
16	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana fluture cu flansa din fonta D65) Material marunt (surub, saiba, piulita, etc)=1,0400	buc			1 969,45 68,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8100	85,00	68,85
	29131245032001	Vana fluture cu flansa din fonta D65	buc	1,0000	1 827,50	1 900,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 633,40
17	SD11D	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm (Vana fluture cu flansa din fonta D80) Material marunt (surub, saiba, piulita, etc)=1,0350	buc			2 415,48 85,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	85,00	85,00
	29131245032002	Vana fluture cu flansa din fonta D80	buc	1,0000	2 251,67	2 330,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 154,78
18	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Cot, teu si reductie din otel cu conexiune filetate si mufa) montare Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			31,56 25,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	85,00	25,50
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	120,00	6,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 132,56
19		Cot de otel zincat 90* D57x3 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc			187,34 0,00
	272120412230011	Cot de otel zincat 90* D57x3 cu conexiune filetate si mufa	buc	1,0000	183,67	187,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 544,49
20		Cot de otel zincat 90* D76x3.5 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc			229,53 0,00
	272120412230022	Cot de otel zincat 90* D76x3.5 cu conexiune filetate si mufa	buc	1,0000	225,03	229,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 590,61
21		Cot de otel zincat 90* D89x3.5 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc			300,04 0,00
	272120412230023	Cot de otel zincat 90* D89x3.5 cu conexiune filetate si mufa	buc	1,0000	294,16	300,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 600,52
22		Teu de otel zincat D76x3.5 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc			218,45 0,00
	272120412230024	Teu de otel zincat D76x3.5 cu conexiune filetate si mufa	buc	1,0000	214,17	218,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 092,27
23		Teu de otel zincat D76x3.5-57x3 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc			270,91 0,00
	272120412230025	Teu de otel zincat D76x3.5-57x3 cu conexiune filetate si mufa	buc	1,0000	265,60	270,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 127,36
24		Teu de otel zincat D89x3.5-57x3 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc			385,72 0,00
	272120412230026	Teu de otel zincat D89x3.5-57x3 cu conexiune filetate si mufa	buc	1,0000	378,16	385,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 643,08
25		Teu de otel zincat D89x3.5 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc			333,20 0,00
	272120412230027	Teu de otel zincat D89x3.5 cu conexiune filetate si mufa	buc	1,0000	326,67	333,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 332,03
26		Reductie din otel zincat D76x3-57x3 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc			148,58 0,00
	272120412230028	Reductie din otel zincat D76x3-57x3 cu conexiune filetate si mufa	buc	1,0000	145,67	148,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			891,50
27		Reductie din otel zincat D89x3.5-76x3.5 cu conexiune filetate si mufa Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200	buc			193,46 0,00
	2721204122299	Reductie din otel zincat D89x3.5-76x3.5 cu conexiune filetate si mufa	buc	1,0000	189,67	193,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			580,39
28	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa 1-65-10) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			352,31 75,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	85,00	75,65
	28752744001002	Flansa din otel 1-65-10	buc	1,0000	227,30	238,66

1	2	3	4	5	6	7
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 455,56
29	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa 1-80-10) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			376,15 75,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	85,00	75,65
	28752744001004	Flansa din otel 1-80-10	buc	1,0000	250,00	262,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 523,00
30	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu golire cu suport pentru furtun si furtun L=8m, D 20) Material marunt (cinapa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			175,78 34,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	85,00	34,00
	28752742010004	Robinet cu golire cu suport pentru furtun si furtun L=8m, D 20	buc	1,0000	139,00	141,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			351,56
31	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg			49,90 18,70
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	85,00	9,35
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	85,00	9,35
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	28,30	31,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 980,15
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			370,85 140,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	85,00	140,25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	65,00	219,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	45,33	10,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74,17
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			731,00 324,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	85,00	324,70
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,33	16,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,20
34	IzA08B k=2	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat (D50/D65/D80) (vopsea rosie) 4.71+38.78+18.84 K=2,0000	m2			132,82 95,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	85,00	95,20
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei (vopsea rosie)	kg	0,1000	92,16	18,43
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	60,00	18,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	29,63	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 278,50
35	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm Material marunt=1,0390	piesa			437,16 267,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7500	85,00	148,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	85,00	119,00
	25212167010008	Teava din otel D80	m	0,4000	116,00	48,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1020	36,00	3,82
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0270	120,00	3,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	32,00	3,19

1	2	3	4	5	6	7
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1820	68,63	12,98
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0300	95,00	97,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 185,82
36	IzI21D	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe coturi si curbe (Izolatie anticondens din otel cu folie conducte orizontale dy65) 15m Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			89,14 34,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	85,00	14,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	85,00	20,40
	0000005122	Pelicula Izolatie anticondens din otel cu folie conducte orizontale	m2	1,6200	23,90	39,88
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1550	25,33	4,04
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	0,0610	165,00	10,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			311,99
37	IzI21D	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe coturi si curbe (Izolatie anticondens din otel cu folie conducte orizontale dy80) 27m Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			89,14 34,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	85,00	14,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	85,00	20,40
	0000005124	Pelicula Izolatie anticondens din otel cu folie conducte orizontale	m2	1,6200	23,90	39,88
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1550	25,33	4,04
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	0,0610	165,00	10,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			695,30
38	RCsB31F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (pentru teava D65)	buc			94,47 56,01
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4610	85,00	39,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1980	85,00	16,83
	50010001001351	Freza cu carota diamanta D70	buc	0,0105	120,00	1,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0276	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	120,00	37,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 228,17
39	RCsB31H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (pentru teava D80)	buc			104,89 61,37
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5050	85,00	42,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2170	85,00	18,44
	50010001001358	Freza cu carota diamanta D90	buc	0,0110	138,00	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0388	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3500	120,00	42,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 363,54
40	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (D65)	buc			244,56 51,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	85,00	51,00
	28752773305221	Mufa antiincendiara tip PTMK D65	buc	1,0000	179,16	179,16
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 200,00	14,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 179,28
41	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (D80)	buc			277,76 51,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	85,00	51,00
	28752773305222	Mufa antiincendiara tip PTMK D80	buc	1,0000	212,36	212,36
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 200,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 610,88
		1.3. Alimentarea cu apa potabila menajera A1				
42	SA02D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2" (D32x3,2 cu conexiune filetate si mufa) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0300	m			550,06 212,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	85,00	212,50
	272210330600032	Teava din otel, zincata D32x3,2 cu conexiune filetate si mufa	m	1,0100	89,67	93,28
	272120411780032	Cot de otel zincat cu filete D32	buc	2,2000	89,50	202,81
	272120411500032	Teu de otel zincat cu filete D32	buc	0,4500	73,33	33,99
	272120412010032	Mufa de otel zincat cu filete, D32	buc	0,0400	46,25	1,91
	272120412310032	Niplu de otel zincat cu filete D32	buc	0,1000	54,16	5,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 250,96
43	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			12,75 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	85,00	12,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			191,25
44	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			8,50 8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	85,00	8,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,75
45	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,10 5,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	85,00	5,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,50
		2. Lucrari de montare				
46	SE55A k=3	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. (Statie de pompare anti-incendiu, 3 pompe) K=3,0000	buc			1 214,12 1 173,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	85,00	1 173,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	385,00	15,02
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0340	60,00	6,12
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0130	98,00	3,82
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0400	120,00	14,40
	1450337323543	Grafit concentrat	kg	0,0090	65,00	1,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 214,12
		3. Lucrari de reglare-demarare				
47		Punere in functiune - Statie de pompare	buc			3 744,25 3 744,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,0500	85,00	3 744,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 744,25
		4. Utilaj				
48		Extinctor OP-5	buc			575,00 0,00
	6556456	Extinctor OP-5	buc	1,0000	575,00	575,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 150,00
49		Statie de pompare anti-incendiu Wilo-Helix FIRST V 602-5/16/E/S/400-50 3 pompe(2+1), dulap electric Q-10 l/c (36m ³ /h) H-17,50m P2-1,5kW sau echivalent	buc			229 360,00 0,00
	65564562	Statie de pompare anti-incendiu Wilo-Helix FIRST V 602-5/16/E/S/400-50 3 pompe(2+1), dulap electric Q-10 l/c (36m ³ /h) H-17,50m P2-1,5kW sau echivalent	buc	1,0000	229 360,00	229 360,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229 360,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lotul - Lucrari de reparatie a
sistemului antiincendiar cu
hidranti interiori (sediul BNM)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**№ 2-1-1 - Ch. Retele interne de alimentare cu apa pentru incendiu (marca
RAC.SU)**

Valoarea de deviz 332 774,28 lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavane				
1	CK29F ksal=0.8	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (exclusiv sistemul-grila, Kh-om, h-ut=0.8) Coeficient la manoperei=0,8000	m2	250,0000	643,98 149,60	160 995,00 37 400,00
		<i>Total</i>	lei			160 995,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				160 995,00 37 400,00
		1.2. Lucrari de demontare				
2	SB30A k=0.4	Demontarea Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg K=0,4000	kg	100,0000	7,48 7,48	748,00 748,00
3	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	220,0000	32,30 32,30	7 106,00 7 106,00
4	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama	buc	22,0000	20,40 20,40	448,80 448,80

1	2	3	4	5	6	7
5	CK29F k=0.4	Demontarea Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" K=0,4000	m2	250,0000	75,70 74,80	18 925,00 18 700,00
		<i>Total</i>	lei			27 227,80
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				27 227,80 27 002,80
		1.3. Alte lucrari				
6	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	100,0000	92,75 76,50	9 275,00 7 650,00
7	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	100,0000	33,54 20,40	3 353,50 2 040,00
8	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	20,0000	307,40 29,75	6 148,01 595,00
		<i>Total</i>	lei			18 776,51
		Total Alte lucrari Inklusiv salariu				18 776,51 10 285,00
		<i>Total</i>	lei			206 999,31
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				206 999,31 74 687,80
		2. Lucrari de demontare utilaj				
9	SE55A k=1.2	Demontare (K=3x0.4=1.2) Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. (Statie de pompare anti-incendiu, 3 pompe) K=1,2000	buc	1,0000	469,20 469,20	469,20 469,20
		<i>Total</i>	lei			469,20
		Total Lucrari de demontare utilaj Inklusiv salariu				469,20 469,20

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	207 468,51
		CAS	24 %	18 037,68
		Cheltuieli de transport	6 %	7 727,43
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2 %	2 575,81
		Total CD		235 809,43
		Cheltuieli de regie	12 %	28 297,13
		Total cu CR		264 106,56
		Beneficiu	5 %	13 205,33
		Total cu B		277 311,89
		TVA	20 %	55 462,39
		Total deviz:		332 774,28
		Inclusiv salariu		75 157,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lotul - Lucrari de reparatie a sistemului antiincendiar cu hidranti interiori (sediul BNM)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

№ 2-1-1 - Ch. Retele interne de alimentare cu apa pentru incendiu (marca RAC.SU)

Valoarea de deviz 332 774,28 lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	34,0000	85,00	2 890,00
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	94,4000	85,00	8 024,00
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,0000	85,00	595,00
4.	7212030022750	Sudor electric	h-om	4,4000	85,00	374,00
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,4000	85,00	374,00
6.	7422010060100	Timplar	h-om	615,0000	85,00	52 275,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,0000	85,00	4 675,00
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	70,0000	85,00	5 950,00
		Total manopera				75 157,00

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0500	340,00	17,00
2.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	34,0000	65,67	2 232,78
3.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,4000	62,18	149,23
4.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	15,0000	165,00	2 475,00
5.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	170,0000	5,20	884,00
6.	27321036461512	Panouri "Armstrong" (негорюч. материал)	m2	262,5000	462,60	121 432,50
7.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 000,0000	1,60	1 600,00
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1000	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				128 790,51

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0000	150,00	300,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,2500	150,00	787,50
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5000	75,00	112,50
4.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	1,2000	580,00	696,00
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	25,0000	65,00	1 625,00
		Total utilaje de construcții				3 521,00

Total	lei	207 468,51
CAS	24 %	18 037,68
Cheltuieli de transport	6 %	7 727,43
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2 %	2 575,81
Total CD		235 809,43
Cheltuieli de regie	12 %	28 297,13
Total cu CR		264 106,56
Beneficiu	5 %	13 205,33
Total cu B		277 311,89
TVA	20 %	55 462,39

Total deviz:

332 774,28

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lotul - Lucrari de reparatie a sistemului Investitor
antiincendiar cu hidranti interiori (sediul BNM)
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavane				
1	CK29F ksal=0.8	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (exclusiv sistemul-grila, Kh-om, h-ut=0.8) Coeficient la manopere=0,8000	m2			643,98 149,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	10,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	139,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,60	6,40
	27321036461512	Panouri "Armstrong" (негорюч. материал)	m2	1,0500	462,60	485,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	150,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160 995,00
		1.2. Lucrari de demontare				
2	SB30A k=0.4	Demontarea Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg K=0,4000	kg			7,48 7,48
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	85,00	3,74
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	85,00	3,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			748,00
3	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			32,30 32,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	85,00	32,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 106,00
4	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu rama	buc			20,40 20,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	85,00	20,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			448,80
5	CK29F k=0.4	Demontarea Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" K=0,4000	m2			75,70 74,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	69,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	150,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 925,00
		1.3. Alte lucrari				
6	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			92,75 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	85,00	17,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	85,00	59,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	65,00	16,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 275,00
7	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			33,54 20,40

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	85,00	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,20	8,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	75,00	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 353,50
8	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			307,40 ----- 29,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	85,00	29,75
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	165,00	123,75
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	62,18	7,46
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	65,67	111,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuiei stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	580,00	34,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 148,01
		2. Lucrari de demontare utilaj				
9	SE55A k=1.2	Demontare (K=3x0.4=1.2) Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. (Statie de pompare anti-incendiu, 3 pompe) K=1,2000	buc			469,20 ----- 469,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	85,00	469,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			469,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lotul - Lucrari de reparatie a
sistemului antiincendiar cu
hidranti interiori (sediul BNM)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
№ 2-1-2 Echipament electric de forta (marca EEF.SU)**

Valoarea de deviz 102 756,08 lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	45,0000	304,13 158,95	13 685,94 7 152,75
2	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,8000	747,42 572,90	1 345,36 1 031,22
3	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	1,1000	1 633,84 1 300,50	1 797,22 1 430,55
4	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,7000	6 176,49 4 386,00	4 323,54 3 070,20
5		Cablu BBΓHΓ-FRLS-0.66 3x1,5 mm2	m	320,0000	14,58 0,00	4 665,60 0,00
6		Cablu BBΓHΓ-FRLS-0.66 4x1,5 mm2	m	20,0000	19,67 0,00	393,40 0,00
7		Cablu BBΓHΓ-FRLS-0.66 3x2,5	m	20,0000	23,00	460,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm2			0,00	0,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,8000	2 873,88 2 023,00	5 172,98 3 641,40
9		Teava PVC D20 mm	m	180,0000	15,22 0,00	2 739,60 0,00
10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	1,1000	2 388,85 1 384,65	2 627,73 1 523,11
11		Canal de cablu 10x7mm	m	110,0000	22,16 0,00	2 437,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			39 648,97
		<i>CAS</i>	24 %			4 283,82
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6 %			1 185,57
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2 %			395,19
		<i>Total CD</i>				45 513,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			34 590,29
		<i>Total cu CR</i>				80 103,84
		<i>Beneficiu</i>	5 %			4 005,19
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				84 109,03 17 849,23
		2. Utilaj				
12		Buton de comanda IIKE-222-1Y3 sa echivalent	buc	45,0000	33,40 0,00	1 503,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 503,00
		<i>Cmd</i>	1,2 %			18,04
		Total Utilaj Inklusiv salariu				1 521,04
		Total	lei			85 630,07
		TVA	20 %			17 126,01
		Total deviz: Inklusiv salariu				102 756,08 17 849,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lotul - Lucrari de reparatie a sistemului antiincendiar cu hidranti interiori (sediul BNM)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № № 2-1-2 Echipament electric de forta (marca EEF.SU)

Valoarea de deviz 102 756,08 lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	209,9910	85,00	17 849,23
Total manopera						17 849,23

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,1000	65,00	71,50
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	220,0000	1,20	264,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0038	28 600,00	108,68
4.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0005	65 000,00	32,50
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0077	30 000,00	231,00
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,2500	65,00	146,25
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	27,2700	12,00	327,24
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,6500	180,00	477,00
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	27,2700	15,00	409,05
10.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,3600	65,00	23,40
11.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,1800	28 000,00	5 040,00
12.	33245543	Canal de cablu 10x7mm	m	110,0000	22,16	2 437,60
13.	5009030	Flanse	10 buc	1,8000	35,00	63,00
14.	5009031	Scoabe	10 buc	23,6100	5,00	118,05

15.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,7340	62,00	45,51
16.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,4400	120,00	172,80
17.	5009061	Fisa de izolatie	buc	71,4400	3,00	214,32
18.	5009070	Racordari	10 buc	3,2400	15,00	48,60
19.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	45,0000	12,25	551,25
20.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0234	900,00	21,06
21.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0900	150,00	13,50
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,2240	160,00	195,84
23.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	2,7450	62,00	170,19
24.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0815	65,00	5,29
25.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,9110	115,00	104,77
26.	5009816	Fisii de montaj	m	23,8000	5,60	133,28
27.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,0040	75,00	75,30
28.	555	Cablu BBΓHΓ-FRLS-0.66 3x1,5 mm2	m	320,0000	14,58	4 665,60
29.	5552	Cablu BBΓHΓ-FRLS-0.66 4x1,5 mm2	m	20,0000	19,67	393,40
30.	55523	Cablu BBΓHΓ-FRLS-0.66 3x2,5 mm2	m	20,0000	23,00	460,00
31.	555232	Teava PVC D20 mm	m	180,0000	15,22	2 739,60
32.	645684465	Buton de comanda ПKE-222-1Y3 sa echivalent	buc	45,0000	33,40	1 503,00
Total materiale de construcții						21 262,58

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,6880	60,00	401,28
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	5,4000	65,00	351,00
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	23,4160	55,00	1 287,88
Total utilaje de construcții						2 040,16

Total	lei	85 630,07
TVA	20 %	17 126,01

Total deviz:

102 756,08

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lotul - Lucrari de reparatie a sistemului antiincendiar cu hidranti interiori (sediul BNM) Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			304,13 158,95
	1	Muncitor	h-om	1,8700	85,00	158,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	180,00	3,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	28 000,00	112,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	12,25	12,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	160,00	1,60
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	62,00	3,78
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	65,00	7,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 685,94
2	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			747,42 572,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	85,00	572,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	62,00	19,22
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	120,00	96,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,00	36,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	150,00	7,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	160,00	3,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 345,36
3	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			1 633,84 1 300,50
	1	Muncitor	h-om	15,3000	85,00	1 300,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1600	62,00	9,92
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	900,00	18,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	160,00	65,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0550	65,00	3,57
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3000	115,00	34,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	55,00	189,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 797,22
4	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			6 176,49 4 386,00
	1	Muncitor	h-om	51,6000	85,00	4 386,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	65 000,00	46,43
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	30 000,00	330,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	12,00	54,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	180,00	450,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	15,00	67,50
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	5,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	3,00	73,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	900,00	1,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	160,00	65,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	65,00	1,94
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	115,00	95,46
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	5,60	190,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	55,00	331,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 323,54
5		Cablu БВГН-ФРЛС-0.66 3x1,5 mm2	m			14,58

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	555	Cablu BBΓ _{HF} -FRLS-0.66 3x1,5 mm ²	m	1,0000	14,58	14,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 665,60
6		Cablu BBΓ _{HF} -FRLS-0.66 4x1,5 mm ²	m			19,67
						0,00
	5552	Cablu BBΓ _{HF} -FRLS-0.66 4x1,5 mm ²	m	1,0000	19,67	19,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			393,40
7		Cablu BBΓ _{HF} -FRLS-0.66 3x2,5 mm ²	m			23,00
						0,00
	55523	Cablu BBΓ _{HF} -FRLS-0.66 3x2,5 mm ²	m	1,0000	23,00	23,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			460,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 873,88
						2 023,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	85,00	2 023,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 600,00	60,38
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	35,00	35,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,00	54,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 172,98
9		Teava PVC D20 mm	m			15,22
						0,00
	555232	Teava PVC D20 mm	m	1,0000	15,22	15,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 739,60
10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			2 388,85
						1 384,65
	1	Muncitor	h-om	16,2900	85,00	1 384,65
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	65,00	65,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,20	240,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	60,00	364,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	55,00	334,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 627,73
11		Canal de cablu 10x7mm	m			22,16
						0,00
	33245543	Canal de cablu 10x7mm	m	1,0000	22,16	22,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 437,60
		2. Utilaj				
12		Buton de comanda ПKE-222-1Y3 sa echivalent	buc			33,40
						0,00
	645684465	Buton de comanda ПKE-222-1Y3 sa echivalent	buc	1,0000	33,40	33,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 503,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

