

**Îmbrăcămintă din beton asfaltic  
L150 G26 drum de acces spre s.  
Malinovscoe**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 150 895,05 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                                   | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                 | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1                                                        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|                                                          |                             | <b>1. Reparatia partii carosabile<br/>L=1160 m, 1=5 m</b>                                                                                                                                                                             |       |                                       |                                       |                         |
| 1                                                        | RpDC13A                     | Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea cu adincimea prestabilita de pina la 20 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (piatra sparta 20%)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500<br>K=2,0000 | m2    | 5 800,00<br>00                        | 119,20<br>9,84                        | 691 377,69<br>57 053,44 |
| 2                                                        | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                          | t     | 3,7700                                | 9 384,00<br>0,00                      | 35 377,68<br>0,00       |
| 3                                                        | DB19G                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                        | m2    | 5 800,00<br>00                        | 140,45<br>1,84                        | 814 618,12<br>10 697,52 |
| <b>Total Reparatia partii carosabile L=1160 m, 1=5 m</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                       |                                       | <b>1 541 373,49</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                       |                                       | <b>67 750,96</b>        |
|                                                          |                             | <b>2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                                                                 |       |                                       |                                       |                         |
| 4                                                        | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina                                                                                                                                                                                                       | 100m2 | 10,0000                               | 47,25                                 | 472,50                  |

| 1                                        | 2     | 3                                                                                                                                                               | 4        | 5              | 6              | 7                   |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------------|
|                                          |       | la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |          |                | 0,00           | 0,00                |
| 5                                        | DI96  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                | 100 m3   | 1,0000         | 699,44<br>0,00 | 699,44<br>0,00      |
| 6                                        | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                               | m2       | 1 000,00<br>00 | 26,51<br>0,97  | 26 514,46<br>974,46 |
|                                          |       |                                                                                                                                                                 |          |                |                |                     |
| <b>Total Consolidarea acostamentelor</b> |       |                                                                                                                                                                 |          |                |                | <b>27 686,40</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |       |                                                                                                                                                                 |          |                |                | <b>974,46</b>       |
|                                          |       |                                                                                                                                                                 |          |                |                |                     |
| Прямые затраты                           |       |                                                                                                                                                                 | lei      |                | 1 569 059,89   |                     |
| CASM (VR) * 22,5 %                       |       |                                                                                                                                                                 | 22,50 %  |                | 15 463,22      |                     |
| Total VR+CASM                            |       |                                                                                                                                                                 | 100,00 + |                | 1 584 523,11   |                     |
| CHeltuieli de regie (Total) * 12 %       |       |                                                                                                                                                                 | 12,00 %  |                | 190 142,77     |                     |
| Total Total+CHeltu                       |       |                                                                                                                                                                 | 100,00 + |                | 1 774 665,88   |                     |
| Beneficiu (Total) * 1 %                  |       |                                                                                                                                                                 | 1,00 %   |                | 17 746,66      |                     |
| Total Total+Benefi                       |       |                                                                                                                                                                 | 100,00 + |                | 1 792 412,54   |                     |
| TVA (Total) * 20 %                       |       |                                                                                                                                                                 | 20,00 %  |                | 358 482,51     |                     |

**Total deviz:** **2 150 895,05**  
**Incluziv salariu** **68 725,42**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)