

**Reparatia capitala a strazii
Drumul Vilelor (intersectie str.
Durlesti - str. Prieteniei) com.
Truseni, sat. Dumbrava
(266/2015/2019-DA)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 5 977 243,98 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	24,40	57,66	1 406,90
2.	7123010010200	Betonist	h-om	16,83	57,66	970,42
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2 756,55	57,66	158 942,68
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	878,99	57,66	50 682,56
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,94	57,66	342,50
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	96,36	57,66	5 556,12
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 292,62	57,66	74 532,46
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	440,39	57,66	25 392,88
		Total manopera				317 826,52

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	986,29	940,00	927 112,60
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	730,83	1 080,00	789 296,40
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	417,74	290,00	121 144,60
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	100,48	260,00	26 124,80
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 20-40/40-70 mm	m3	2 556,16	260,00	664 601,60
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,82	210,00	3 952,20
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 498,48	210,00	314 680,80
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,63	28,00	17,64
9.	23203226000401	Emulsie de bitum	t	6,46	6 671,77	43 099,64
10.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,95	9,50	9,03
11.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	88,02	38,00	3 344,76
12.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI	kg	25,05	29,50	738,97



		1708-61 A9				
13.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7,52	16,00	120,32
14.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	73,00	585,00	42 705,00
15.	2640112300739	Caramizi	buc	852,72	3,50	2 984,52
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 810,98	1,45	9 875,91
17.	2663102100000	Beton	m3	5,10	810,00	4 131,00
18.	2663102100001	Beton clasa B15	m3	129,59	810,00	104 967,90
19.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,83	750,00	622,50
20.	2666122800285	Bordura beton BP100.30.18	m	2 076,32	125,00	259 540,00
21.	2666122800325	Bordura beton BP100.20.8 cm	m	766,81	65,00	49 842,65
22.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	103,22	12,35	1 274,77
23.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	51,00	345,00	17 595,00
24.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	146,00	0,99	144,54
25.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,46	45,00	65,70
26.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	146,00	0,55	80,30
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	588,09	18,00	10 585,62
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,69	18,00	264,42
		Total materiale de constructii				3 398 923,19

Utilaje de constructii:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,40	280,00	952,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,87	350,00	654,50
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	208,62	350,00	73 017,00
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	102,97	220,00	22 653,40
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	813,64	220,00	179 000,80
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,02	150,00	1 353,00
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	92,35	650,00	60 027,50
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	67,28	250,00	16 820,00
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	28,84	15,00	432,60
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	110,62	250,00	27 655,00
11.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	28,84	250,00	7 210,00
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	130,59	180,00	23 506,20
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	60,75	150,00	9 112,50
		Total utilaje de constructii				422 394,50

Total	Lei	4 139 144,21
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	71 510,97
Total		4 210 655,18
Cheltuieli de regie	11,6 %	488 436,00



Total		4 699 091,18
Beneficiu de deviz	6 %	281 945,47
Total		4 981 036,65
TVA	20 %	996 207,33

Total deviz: 5 977 243,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

