

**Lucrări de reparație a străzii Frunze
și str. Ștefan cel Mare din com.
Bubuieci**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Reparatii, Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 2 819 126,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea pietrei de bordura de bordura existente				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	849,00	18,451	15 665,069
2	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	110,00	28,83	3 171,30
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	110,00	14,682	1 614,969
4	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	110,00	23,064	2 537,04
		<i>Total</i>	Lei			22 988,378
		Total Demolarea pietrei de bordura de bordura existente Inklusiv salariu				22 988,378 21 373,409
		1.2. Demolarea structurii rutiere la trotuar				
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,26	239,065	2 930,932

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3	0,123	937,341	115,293
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,20	14,682	414,035
		<i>Total</i>	Lei			3 460,26
		Total Demolarea structurii rutiere la trotuar Inclusiv salariu				3 460,26 1 131,059
		1.3. Demolarea structurii rutiere la accese si intrari in curti				
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	22,30	239,063	5 331,102
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	10,45	306,074	3 198,47
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3	0,304	937,507	285,002
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,90	14,682	1 026,251
		<i>Total</i>	Lei			9 840,825
		Total Demolarea structurii rutiere la accese si intrari in curti Inclusiv salariu				9 840,825 4 118,02
		<i>Total</i>	Lei			36 289,463
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				36 289,463 26 622,488
		2. Montarea bordurei				
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris La 30-h 0.15	m3	122,25	631,093	77 151,143

1	2	3	4	5	6	7
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x18 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m	1 811,00	180,464	326 821,047
14	material	Beton C 16/20 (se adauga la norma DE10E)	m3	1,817	1 016,67	1 847,289
		<i>Total</i>	Lei			405 819,479
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				405 819,479 77 985,583
		3. Amenajarea casiurilor sub trotuar				
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,40	118,78	760,189
16	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (C12/15)	m3	0,36	1 591,231	572,843
17	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.079 m3/buc	buc	6,00	306,346	1 838,073
18	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30- Fundatia radierului	m3	1,92	631,093	1 211,699
19	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton C30/37 XC4 XD1 XF4 -radier)	m3	1,92	1 591,413	3 055,513
20	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=10 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,41	32 540,373	13 341,553
21	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 , k= -5	100m2	-0,41	7 785,912	-3 192,224
22	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Dala din beton armat armat 3000x1500x100cm) 2buc	m3	0,90	3 355,754	3 020,179

1	2	3	4	5	6	7
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,064	937,50	60,00
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,60	14,682	170,314
		<i>Total</i>	Lei			20 838,139
		Total Amenajarea casiurilor sub trotuar Inclusiv salariu				20 838,139 4 563,673
		4. Constructia trotuarului si a intrarilor in gospodarii				
25	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,513	854,17	4 709,038
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3	5,513	937,504	5 168,458
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	992,30	14,682	14 568,495
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,63	78,751	2 412,144
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340 C30/37	m	2 126,00	119,892	254 889,69

1	2	3	4	5	6	7
		XF4, bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20)				
30	material	Beton C16/20 (se exclude la norma DE11A)		-36,148	1 016,67	-36 750,587
31	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3	306,30	616,518	188 839,475
32	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal, 0-40 mm pe baza de piatra sparta LA30 SM EN 13285)	m2	3 063,00	90,347	276 733,908
33	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K= -2	m2	-3 063,00	6,06	-18 561,229
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h= 6cm)	m2	3 063,00	225,371	690 311,177
		<i>Total</i>	Lei			1 382 320,56 9
		Total Constructia trotuarului si a intrarilor in gospodarii Inklusiv salariu				1 382 320,56 9 189 015,591
		5. Constructia statiei pt transport public				
		5.1. Amenajarea statiilor de autobuz				
35	DI110	Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63, h=15 cm) SM SR EN 13242-A1	m3	31,50	509,852	16 060,344
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra	m3	50,40	708,072	35 686,828

1	2	3	4	5	6	7
		sparta LA30 fr. 0-63 mm, SM EN 1328542-A1 h=24 cm)				
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t	0,168	122,613	20,599
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)	m2	210,00	216,329	45 429,171
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t	0,084	122,607	10,299
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70) nor la beton asfaltic se aplica 0.097 t/m2	m2	210,00	160,317	33 666,66
41	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tactil)	m2	6,00	225,371	1 352,226
		<i>Total</i>	Lei			132 226,127
		Total Amenajarea statiilor de autobuz Inclusiv salariu				132 226,127 3 554,22
		5.2. Constructia pavilionului de asteptare 4.0x2.5x1.3 (SAC-3) 1 buc 5.2.1. Fundatie pt statie				
42	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,20	68,615	82,338

1	2	3	4	5	6	7
43	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,90	25,947	49,299
44	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,90	10,35	19,665
45	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 d=6	kg	20,00	14,666	293,33
46	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 d=14	kg	67,00	14,666	982,655
47	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	49,70	54,027	2 685,149
48	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,50	115,018	517,579
49	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale	m3	1,20	1 591,522	1 909,826
		<i>Total</i>	Lei			6 539,841
		Total Fundatie pt statie Inclusiv salariu				6 539,841 1 026,029
		5.2.2. Carcasa metalica				
50	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5- 418,62 kg, 100x60x4- 64,54 kg, 60x40x4 - 133,06 kg, 40x40x3 - 8,45 kg, 30x10x3 -6,6 kg, cornier 40x50 - 50,95 kg, tabla din otel 34,26 kg)	kg	716,48	35,864	25 695,714

1	2	3	4	5	6	7
51	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	28,80	100,883	2 905,43
52	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	0,80	56,465	45,172
53	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0,707	3 344,304	2 364,423
54	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	2,00	126,466	252,931
55	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	2,00	12,452	24,904
56	DF19A	Montarea panouri din PVC cu drapelul R.M. (600x400x4mm)	buc	1,00	371,833	371,833
57	DF19A	Montarea panouri din PVC cu drapelul R.M. (800x400x4mm)	buc	1,00	371,833	371,833
		<i>Total</i>	Lei			32 032,24
		Total Carcasa metalica Inclusiv salariu				32 032,24 3 962,453
		5.2.3. Instalare panouri din sticla (Triplex)				
58	CM04F	Panouri din sticla (armate) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice	m2	5,03	260,064	1 308,123

1	2	3	4	5	6	7
59	CM04F	Panouri din sticla (armate) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice	m2	8,74	260,064	2 272,962
60	Pret de piata	Bulon zincat Hexagon 5x25 mm cu piulita	buc	26,00	36,66	953,16
61	Pret de piata	SIKAFLEX -112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,16	200,00	432,00
62	RpER08A	Montarea conectorului "Ebc0 GC 12 mm" sau analog (pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm) (se exclude Turle telescopice 17 m)	buc	24,00	41,346	992,304
		<i>Total</i>	Lei			5 958,549
		Total Instalare panouri din sticla (Triplex) Inclusiv salariu				5 958,549 1 544,883
		5.2.4. Instalarea panoului informativ				
63	CK07A	Instalare Profil permitral enghina 32x40 mm (Grosime sticla -12 mm)	m	4,92	89,87	442,159
64	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime , la masuri precizate fixe, montate la vitrine, (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C351-1 ntr 6149-69, uie cu cap plat)	m2	2,18	221,132	482,067
		<i>Total</i>	Lei			924,226
		Total Instalarea panoului informativ Inclusiv salariu				924,226 191,338
		5.2.5. Instalarea scaunului din lemn				
65	CK07A	Bare din lemn de rasinoase , geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m	10,40	89,87	934,648
66	Pret de piata	Surub cu burghiu 8x100 h	buc	6,00	300,00	1 800,00

1	2	3	4	5	6	7
67	Pret de piata	Surub cu burghiu 8x150 h	buc	6,00	483,33	2 899,98
68	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,04	5 368,00	214,72
69	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	3,80	119,551	454,294
		<i>Total</i>	Lei			6 303,642
		Total Instalarea scaunului din lemn Inclusiv salariu				6 303,642 396,378
		<i>Total</i>	Lei			51 758,498
		Total Constructia pavilionului de asteptare 4.0x2.5x1.3 (SAC-3) 1 buc Inclusiv salariu				51 758,498 7 121,081
		<i>Total</i>	Lei			183 984,625
		Total Constructia statiei pt transport public Inclusiv salariu				183 984,625 10 675,301

		Total	Lei	2 029 252,30
		Asigurari sociale si medicale	24 %	74 127,04
		Cheltuieli de transport	3 %	48 362,49
		Total		2 151 741,83
		Cheltuieli de regie	6 %	129 104,51
		Total		2 280 846,34
		Beneficiu de deviz	3 %	68 425,39
		Total		2 349 271,73
		TVA	20 %	469 854,35
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 819 126,08

Intocmit

S.R.L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație a străzii Frunze
și str. Ștefan cel Mare din com.**

Formular Nr.3

Bubuieci

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-1
Reparatii, Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 2 819 126,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	21,945	57,66	1 265,349
2.	7123011000200	Betonist	h-om	0,68	57,66	39,209
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,74	57,66	100,328
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,14	57,66	65,732
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,44	57,66	25,37
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,275	57,66	246,496
7.	7129020012800	Pavator	h-om	3 230,4948	57,66	186 270,33
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	23,10	57,66	1 331,946
9.	7135010011440	Geamgiu	h-om	11,7445	57,66	677,187
10.	7136080025001	Montator	h-om	5,2185	57,66	300,899
11.	7137010011510	Electromontor	h-om	14,40	57,66	830,304
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,5906	57,66	841,294
13.	7212030022700	Sudor	h-om	37,4189	57,66	2 157,574
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,1863	57,66	817,982
15.	7422010060100	Timplar	h-om	4,6896	57,66	270,402
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 075,4236	57,66	62 008,922
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,451	57,66	1 006,225
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	49,3554	57,66	2 845,833
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	828,3256	57,66	47 761,254
		Total manopera				308 862,67

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	29,61	1 441,67	42 687,849
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	20,37	1 553,67	31 648,258
3.	1212121212121	apa	m3	0,0316	10,90	0,344
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,2312	395,00	4 041,324
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	502,5624	395,00	198 512,148
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	61,4376	395,00	24 267,852
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,26	291,67	367,504

8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	142,7955	391,67	55 928,713
9.	1421102200467	Balast	m3	38,43	391,67	15 051,878
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,488	391,67	9 591,215
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	401,5593	391,67	157 278,731
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	15,345	391,67	6 010,176
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	131,3532	391,67	51 447,108
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,6896	21,50	79,326
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0022	5 250,00	11,55
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1872	5 250,00	982,80
17.	2030112947600	Bare din lemn de rasinoase , geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m	15,32	62,50	957,50
18.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,405	300,00	121,50
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,24	23,33	5,599
20.	2320166200676	White spirit	kg	1,3433	48,33	64,922
21.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,16	43,33	6,933
22.	2320187315789	Decofrol	kg	0,54	35,00	18,90
23.	23203226000401	Bitum	t	0,3283	31,67	10,397
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3224	367,00	118,321
25.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,0039	102,77	103,171
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2149	51,33	11,031
27.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,76	106,67	81,069
28.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	6,2923	101,67	639,738
29.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0016	101,67	0,163
30.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,92	208,33	191,664
31.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,494	72,50	35,815
32.	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	5,508	42,50	234,09
33.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	3,7471	78,83	295,384
34.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,646	78,83	50,924
35.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,8844	99,17	682,726
36.	2611112500300	sticla securizata	m2	2,289	166,67	381,508
37.	2611112500400	panouri din sticla securizata	m2	15,147	166,67	2 524,55
38.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,00	333,33	666,66
39.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8 507,02	2,29	19 481,076
40.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 910,40	2,29	11 244,816
41.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	24 153,03	2,29	55 310,439
42.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare b=6 cm	m2	3 115,035	145,83	454 265,554
43.	2663102100000	Beton	m3	7,9198	1 016,67	8 051,823
44.	2663102100001	Beton clasa. C16/20..	m3	199,848	1 016,67	203 179,466
45.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1 820,055	75,00	136 504,125
46.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	2 136,63	50,00	106 831,50
47.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	0,927	2 500,00	2 317,50
48.	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	6,042	270,00	1 631,34
49.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,964	25,01	124,15
50.	271060200100	Otel beton	kg	87,00	13,33	1 159,71
51.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,67	14,17	80,344
52.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	4,2989	41,67	179,135
53.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,225	18,50	4,162

54.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,8598	35,00	30,093
55.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,87	18,33	15,947
56.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,0154	26,67	133,761
57.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	716,48	33,33	23 880,278
58.	2811236309900	Confectii metalice	kg	52,2049	33,33	1 739,989
59.	2873122000751	Piese forjate	kg	19,0035	25,00	475,088
60.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,36	18,33	6,599
61.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,502	35,00	17,57
62.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	20,16	35,00	705,60
63.	2874115802501	Surub M 20	buc	2,1494	4,16	8,942
64.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,00	2,50	10,00
65.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,00	1,67	13,36
66.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,1494	0,50	1,075
67.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00	0,30	1,20
68.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08	0,23	0,018
69.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,1494	0,35	0,752
70.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04	0,21	0,008
71.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	0,21	1,68
72.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2,00	0,92	1,84
73.	2875276305105	Conector	buc	24,00	6,75	162,00
74.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	61,38	129,00	7 918,02
75.	34567	Surub cu burghiu 8x100 h	buc	6,00	300,00	1 800,00
76.	345789	Bulon zincat Hexagon 5x25 mm cu piulita	buc	26,00	36,66	953,16
77.	3567788	Surub cu burghiu 8x150 h	buc	6,00	483,33	2 899,98
78.	4011106202741	Energie electrica	kw	36,7094	3,59	131,786
79.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1112	1 216,67	135,294
80.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	142,0866	10,90	1 548,743
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,7665	10,90	193,654
82.	4100126202818	Apa	m3	12,4284	10,90	135,469
83.	456788	SIKAFLEX -112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,16	200,00	432,00
84.	456789	Beton C16/20	m3	-36,148	1 016,67	-36 750,587
85.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,016	318,30	5,093
		Total materiale de constructii				1 612 082,90

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	26,784	95,83	2 566,711
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0009	391,67	0,353
3.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,08	391,67	31,334
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	52,1514	250,00	13 037,85
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	26,0757	83,33	2 172,888
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,0305	83,33	252,532
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,2136	400,00	885,44
8.	2922140007000	Macara	h-ut	2,2001	400,00	880,04
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4286	391,67	167,87
10.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0756	300,00	22,68
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,9488	416,67	9 978,746
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,772	391,67	1 085,71

13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	62,6391	341,67	21 401,902
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	44,7198	341,67	15 279,414
15.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,86	391,67	336,836
16.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,772	341,67	947,11
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	24,8105	416,67	10 337,791
18.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,46	416,67	191,668
19.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0046	333,33	1,533
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	29,8145	83,33	2 484,443
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,8358	66,67	322,403
22.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,4299	391,67	168,379
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,36	391,67	141,001
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0022	383,33	0,843
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	46,471	383,33	17 813,729
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,9918	300,00	7 797,54
Total utilaje de construcții						108 306,73

Total	Lei	2 029 252,30
Asigurari sociale si medicale	24 %	74 127,04
Cheltuieli de transport	3 %	48 362,49
Total		2 151 741,83
Cheltuieli de regie	6 %	129 104,51
Total		2 280 846,34
Beneficiu de deviz	3 %	68 425,39
Total		2 349 271,73
TVA	20 %	469 854,35

Total deviz:

2 819 126,08

S.R.L. „Crisdam Construct”

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație a străzii Frunze și str. **Investitor**
Ștefan cel Mare din com. Bubuieci

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea pietrei de bordura de bordura existente				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,451
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	57,66	18,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 665,069
2	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t			28,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	57,66	28,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 171,30
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,682
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	383,33	14,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 614,969
4	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria I, pe rampa sau teren	t			23,064
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,40	57,66	23,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 537,04
		1.2. Demolarea structurii rutiere la trotuar				
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			239,065
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	416,67	7,96
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	83,33	64,58
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	95,83	74,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 930,932
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3			937,341
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	416,67	937,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			115,293
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,682
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	383,33	14,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			414,035

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Demolarea structurii rutiere la accese si intrari in curti				
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			239,063
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	416,67	7,96
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	83,33	64,58
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	95,83	74,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 331,102
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			306,074
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,90	0,54
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	83,33	24,17
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	83,33	24,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 198,47
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3			937,507
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	416,67	937,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			285,002
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,682
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	383,33	14,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 026,251
		2. Montarea bordurei				
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris La 30- h 0.15	m3			631,093
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	391,67	450,42
	4100126202818	Apa	m3	0,10	10,90	1,09
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	83,33	17,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			77 151,143
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x18 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m			180,464
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,17	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,51	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa. C16/20..	m3	0,053	1 016,67	53,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	2,29	8,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	391,67	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	10,90	0,07
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,005	75,00	75,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			326 821,047
14	material	Beton C 16/20 (se adauga la norma DE10E)	m3			1 016,67
	2663102100001	Beton clasa. C16/20..	m3	1,00	1 016,67	1 016,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 847,289
		3. Amenajarea casiurilor sub trotuar				
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			760,189

1	2	3	4	5	6	7
16	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (C12/15)	m3			1 591,231
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 016,67	1 037,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 250,00	193,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	400,00	176,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			572,843
17	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.079 m3/buc	buc			306,346
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,19	57,66	10,96
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,007	270,00	271,89
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,06	391,67	23,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 838,073
18	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30-Fundatia radierului	m3			631,093
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	391,67	450,42
	4100126202818	Apa	m3	0,10	10,90	1,09
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	83,33	17,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 211,699
19	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton C30/37 XC4 XD1 XF4 - radier)	m3			1 591,413
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 016,67	1 037,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 250,00	194,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	400,00	176,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 055,513
20	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=10 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			32 540,373
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,50	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,30	1 016,67	16 021,73
	23203226000401	Bitum	t	0,26	31,67	8,48
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,00	25,00	1 158,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15	5 250,00	810,55
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,70	395,00	4 353,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,46	300,00	760,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			13 341,553
21	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 , k= -5	100m2			7 785,912
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,10	57,66	2 335,23
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 016,67	5 185,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	5 250,00	262,50
	23203226000401	Bitum	t	0,02	31,67	3,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-3 192,224
22	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Dala din beton armat armat 3000x1500x100cm) 2buc	m3			3 355,754
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,80	57,66	334,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,12	1 216,67	150,33
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,00	2 500,00	2 575,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,74	400,00	296,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 020,179
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			937,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	416,67	937,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			60,00
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,682
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	383,33	14,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			170,314
		4. Constructia trotuarului si a intrarilor in gospodarii				
25	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			854,17
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	416,67	854,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 709,038
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3			937,504
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	416,67	937,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 168,458
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,682
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	383,33	14,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 568,495
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,751
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	416,67	78,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 412,144
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340 C30/37 XF4, bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m			119,892
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa. C16/20..	m3	0,048	1 016,67	48,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,29	2,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	391,67	1,18
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,005	50,00	50,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	10,90	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			254 889,69
30	material	Beton C16/20 (se exclude la norma DE11A)				1 016,67
	456789	Beton C16/20	m3	1,00	1 016,67	1 016,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-36 750,587
31	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3			616,518
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	10,90	2,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	391,67	513,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	341,67	52,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	416,67	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			188 839,475
32	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal, 0-40 mm pe baza de piatra sparta LA30 SM EN 13285)	m2			90,347
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	395,00	68,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02	10,90	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	341,67	4,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	300,00	1,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			276 733,908
33	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K= -2	m2			6,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	1,56
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	395,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-18 561,229
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h= 6cm)	m2			225,371
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare b=6 cm	m2	1,015	145,83	148,02
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,29	3,66
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,29	18,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	391,67	1,96
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	391,67	16,76
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	129,00	2,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			690 311,177
		5. Constructia statiei pt transport public				
		5.1. Amenajarea statiilor de autobuz				
35	DI110	Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63, h=15 cm) SM SR EN 13242-A1	m3			509,852
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,22	391,67	477,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,07	10,90	0,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	416,67	9,00
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	391,67	10,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	300,00	2,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16 060,344
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm, SM EN 1328542-A1 h=24 cm)	m3			708,072
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	395,00	80,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	395,00	481,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	10,90	1,64
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	416,67	17,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	341,67	88,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	300,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			35 686,828

1	2	3	4	5	6	7
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t			122,613
	23203226000401	Bitum	t	1,03	31,67	32,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	300,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,599
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)	m2			216,329
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 441,67	203,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	291,67	0,88
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	14,17	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	341,67	2,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	391,67	3,09
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	341,67	2,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			45 429,171
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t			122,607
	23203226000401	Bitum	t	1,03	31,67	32,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	300,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,299
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70) nor la beton asfaltic se aplica 0.097 t/m2	m2			160,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,097	1 553,67	150,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	291,67	0,88
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	14,17	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	341,67	1,81
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	391,67	2,08
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	341,67	1,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			33 666,66
41	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tactil)	m2			225,371
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare b=6 cm	m2	1,015	145,83	148,02
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,29	3,66
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,29	18,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	391,67	1,96
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	391,67	16,76
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	129,00	2,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 352,226
		5.2. Constructia pavilionului de asteptare 4.0x2.5x1.3 (SAC-3) 1 buc				
		5.2.1. Fundatie pt statie				
42	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	57,66	68,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,338
43	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			25,947
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	57,66	25,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,299
44	Ts151A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,35
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	383,33	10,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			19,665
45	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 d=6	kg			14,666
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,00	13,33	13,33
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,01	18,33	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			293,33
46	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 d=14	kg			14,666
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,00	13,33	13,33
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,01	18,33	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			982,655
47	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			54,027
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	33,33	35,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	102,77	2,08
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	66,67	5,33
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,013	400,00	5,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 685,149
48	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,018
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	57,66	54,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	18,50	0,92
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	18,33	1,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	300,00	27,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 250,00	18,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 250,00	2,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	35,00	4,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			517,579
49	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale	m3			1 591,522
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 016,67	1 037,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 250,00	194,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	400,00	176,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 909,826
		5.2.2. Carcasa metalica				
50	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5- 418,62 kg, 100x60x4- 64,54 kg, 60x40x4 - 133,06 kg, 40x40x3 - 8,45 kg, 30x10x3 -6,6 kg, cornier 40x50 - 50,95 kg, tabla din otel 34,26 kg)	kg			35,864

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0198	57,66	1,14
	7212030022700	Sudor	h-om	0,006	57,66	0,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	57,66	0,05
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,00	33,33	33,33
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	35,00	0,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,003	3,59	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,003	4,16	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,003	0,50	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,003	0,35	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	51,33	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	367,00	0,17
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,007	26,67	0,19
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,006	41,67	0,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	66,67	0,08
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	391,67	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			25 695,714
51	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din oțel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m			100,883
	7212030022700	Sudor	h-om	1,15	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,70	35,00	24,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,20	3,59	4,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 905,43
52	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaru , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t			56,465
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,30
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,10	391,67	39,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			45,172
53	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t			3 344,304
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,80	57,66	911,03
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,30	78,83	417,80
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	8,90	101,67	904,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,90	48,33	91,83
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,20	99,17	912,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,95	21,50	106,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 364,423
54	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			126,466
	7123011000200	Betonist	h-om	0,34	57,66	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,146	57,66	8,42
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,008	318,30	2,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,90	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,23	416,67	95,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			252,931
55	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,452
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	0,92	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			24,904
56	DF19A	Montarea panouri din PVC cu drapelul R.M. (600x400x4mm)	buc			371,833
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	57,66	12,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	57,66	12,68
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,00	333,33	333,33
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00	1,67	6,68

1	2	3	4	5	6	7
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00	2,50	5,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,21	0,84
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,30	0,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	0,21	0,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	0,23	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			371,833
57	DF19A	Montarea panouri din PVC cu drapelul R.M. (800x400x4mm)	buc			371,833
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	57,66	12,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	57,66	12,68
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,00	333,33	333,33
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00	1,67	6,68
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00	2,50	5,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,21	0,84
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,30	0,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	0,21	0,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	0,23	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			371,833
		5.2.3. Instalare panouri din sticla (Triplex)				
58	CM04F	Panouri din sticla (armate) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice	m2			260,064
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,75	57,66	43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	57,66	8,65
	2611112500400	panouri din sticla securizata	m2	1,10	166,67	183,34
	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	0,40	42,50	17,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	391,67	7,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 308,123
59	CM04F	Panouri din sticla (armate) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice	m2			260,064
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,75	57,66	43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	57,66	8,65
	2611112500400	panouri din sticla securizata	m2	1,10	166,67	183,34
	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	0,40	42,50	17,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	391,67	7,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 272,962
60	Pret de piata	Bulon zincat Hexagon 5x25 mm cu piulita	buc			36,66
	345789	Bulon zincat Hexagon 5x25 mm cu piulita	buc	1,00	36,66	36,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			953,16
61	Pret de piata	SIKAFLEX -112 CRYSTAL CLEAR	kg			200,00
	456788	SIKAFLEX -112 CRYSTAL CLEAR	kg	1,00	200,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			432,00
62	RpER08A	Montarea conectorului "Ebco GC 12 mm" sau analog (pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm) (se exclude Turle telescopice 17 m)	buc			41,346
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	57,66	34,60
	2875276305105	Conector	buc	1,00	6,75	6,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			992,304
		5.2.4. Instalarea panoului informativ				
63	CK07A	Instalare Profil permitral enghina 32x40 mm (Grosime sticla -12 mm)	m			89,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	57,66	2,31
	2030112947600	Bare din lemn de rasinoase , geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m	1,00	62,50	62,50

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	25,01	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	391,67	3,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			442,159
64	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime , la masuri precizate fixe, montate la vitrine, (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C351-1 ntr 6149-69, uie cu cap plat)	m2			221,132
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,65	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2611112500300	sticla securizata	m2	1,05	166,67	175,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			482,067
		5.2.5. Instalarea scaunului din lemn				
65	CK07A	Bare din lemn de rasinoase , geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m			89,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	57,66	2,31
	2030112947600	Bare din lemn de rasinoase , geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m	1,00	62,50	62,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	25,01	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	391,67	3,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			934,648
66	Pret de piata	Surub cu burghiu 8x100 h	buc			300,00
	34567	Surub cu burghiu 8x100 h	buc	1,00	300,00	300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 800,00
67	Pret de piata	Surub cu burghiu 8x150 h	buc			483,33
	3567788	Surub cu burghiu 8x150 h	buc	1,00	483,33	483,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 899,98
68	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			5 368,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16	57,66	182,20
	1212121212121	apa	m3	0,79	10,90	8,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00	23,33	139,97
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,00	208,33	4 791,60
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	101,67	4,07
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,00	43,33	173,32
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	391,67	8,82
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	333,33	38,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	383,33	21,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			214,72
69	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2			119,551
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,90	57,66	51,89
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,13	72,50	9,43
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	99,17	9,92
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	78,83	13,40
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,20	106,67	21,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	25,01	12,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	21,50	1,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			454,294

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

