

**Lucrari de intretinere periodica
a strazilor din s.Scumpia,
r.Falesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari**

Valoarea de deviz 4 426 512,12 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.08.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Democratiei,L=290m,cu latimea de 5,5m 1.1. Capitolul I:Lucrari pregatitoare 1.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	17,400	69,58 23,65	1 210,76 411,51
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,261	1 130,27 0,00	295,00 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	41,760	13,79 0,00	576,00 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3	0,261	185,86 32,61	48,51 8,51
		<i>Total</i>	Lei			2 130,27
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				2 130,27 420,02

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrariloe)	m	6,000	107,23 27,43	643,40 164,60
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea ,k=2	100m2	17,400	151,68 0,00	2 639,25 0,00
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactor)	100 m3	3,480	685,70 0,00	2 386,25 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 668,90
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inclusiv salariu				5 668,90 164,60
		<i>Total</i>	Lei			7 799,17
		Total Capitolul I:Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				7 799,17 584,62
		1.2. Capitolul II:Montarea bordurilor carosabile				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului)	100 m3	0,232	1 120,69 0,00	260,00 0,00
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,800	194,91 194,91	1 130,47 1 130,47
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,060	916,67 0,00	55,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea),k=0.8				
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	46,400	10,47 0,00	486,00 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3	0,290	198,14 32,62	57,46 9,46
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual	100m2	2,900	792,68 792,68	2 298,78 2 298,78
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea)	100 m3	0,580	1 778,19 835,09	1 031,35 484,35
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta La 30 fr.8-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1,sub bordura,h=10cm	m3	20,300	465,37 93,67	9 446,96 1 901,46
16	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15. pe fundatie de beton din beton monolit C16/20)	m	580,000	298,05 64,33	172 870,74 37 310,24
		<i>Total</i>	Lei			187 636,76
		Total Capitolul II:Montarea bordurilor carosabile Inklusiv salariu				187 636,76 43 134,76
		1.3. Capitolul III.Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment				
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1,H=0.10m)	m3	159,500	606,12 56,76	96 675,67 9 053,22
18	DA17B	Pelicola -100 mier.din polietilen,dublu strat	m2	1 595,000	16,37 7,57	26 106,96 12 070,96

1	2	3	4	5	6	7
19	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam.4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea0.80 mm cu pasul de 1.50x1.50 m	kg	62,000	24,51 8,51	1 519,87 527,87
20	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4,XC4,XD3, conform SM EN 206,h=0.15 m)	m3	239,250	2 764,29 364,21	661 357,57 87 137,01
21	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1.5cm) (rosturi transversale de comprimare)	m	352,000	125,88 15,14	44 308,47 5 327,87
22	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bitominos din norma se exclude)	m	352,000	39,38 10,41	13 861,66 3 662,91
23	material	Mastic bituminos	kg	316,800	46,00 0,00	14 572,80 0,00
24	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura l(15cmx3cm)(rosturi transversale de dilatatie)	m	33,000	126,12 15,14	4 161,89 499,49
25	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m	33,000	39,41 10,41	1 300,65 343,40
26	material	Nisip bitumat (piatra sparta LA20,fr.4-8 si mastic bituminos in proportie de 3:0.8)	kg	326,700	8,25 0,00	2 695,28 0,00
		<i>Total</i>	Lei			866 560,82
		Total Capitolul III.Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment Inklusiv salariu				866 560,82 118 622,73
		1.4. Capitolul IV.Amenajarea acceselor laterale din beton ciment				
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea ,k=2	100m2	2,580	151,55 0,00	391,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)	100 m3	0,516	1 777,97 834,17	917,43 430,43
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1,H=0.10m)	m3	25,800	606,17 56,76	15 639,26 1 464,41
30	DA17B	Pelicola -100 mier.din polietilen,dublu strat	m2	258,000	16,37 7,57	4 222,94 1 952,54
31	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam.4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea0.80 mm cu pasul de 1.50x1.50 m	kg	13,500	24,48 8,48	330,47 114,47
32	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4,XC4,XD3, conform SM EN 206,h=0.15 m)	m3	38,700	2 764,73 364,22	106 995,17 14 095,40
33	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1.5cm) (rosturi transversale de comprimare)	m	36,000	126,08 15,14	4 538,70 544,90
34	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bitominos din norma se exclude)	m	36,000	39,31 10,41	1 415,12 374,62
35	material	Mastic bituminos	kg	32,400	46,00 0,00	1 490,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			135 940,49
		Total Capitolul IV.Amenajarea acceselor laterale din beton ciment Inklusiv salariu				135 940,49 18 976,77
		1.5. Capitolul V:Lucrari de consolidare				
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	1,392	1 124,28	1 565,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (încărcarea pământului vegetal ,y=1.5t/m ³)	m ³		0,00	0,00
37	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t	208,800	12,16 0,00	2 538,00 0,00
38	TsD01A	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren ușor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, și zonelor verzi (acostamente), h=20cm	m ³	139,200	17,03 17,03	2 370,68 2 370,68
39	TsH09A	Sămăntarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m ²	6,960	851,99 456,01	5 929,83 3 173,83
40	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisternă	100m ²	6,960	236,98 62,39	1 649,41 434,21
		<i>Total</i>	Lei			14 052,92
		Total Capitolul V: Lucrări de consolidare Inclusiv salariu				14 052,92 5 978,72
		<i>Total</i>	Lei			1 211 990,16
		Total Strada Democratiei, L=290m, cu lățimea de 5,5m Inclusiv salariu				1 211 990,16 187 297,60
		2. Strada Mihai Eminescu, L=715 m, cu lățimea de 3.5 m 2.1. Capitolul I: Lucrări pregătitoare 2.1.1. Curățirea mecanică a părții carosabile și al acostamentului				
41	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m ²	32,180	69,56 23,64	2 238,33 760,58

1	2	3	4	5	6	7
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,161	1 118,01 0,00	180,00 0,00
43	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	25,740	13,81 0,00	355,50 0,00
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3	0,161	184,35 35,28	29,68 5,68
		<i>Total</i>	Lei			2 803,51
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inclusiv salariu				2 803,51 766,26
		2.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea ,k=2	100m2	32,180	151,88 0,00	4 887,50 0,00
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactor)	100 m3	6,440	685,71 0,00	4 416,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 303,50
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inclusiv salariu				9 303,50
		<i>Total</i>	Lei			12 107,01
		Total Capitolul I:Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				12 107,01 766,26
		2.2. Capitolul II.Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment				
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra	m3	286,000	606,12 56,76	173 349,46 16 233,36

1	2	3	4	5	6	7
		sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1,H=0.10m)				
48	DA17B	Pelicola -100 mier.din polietilen,dublu strat	m2	2 860,000	16,37 7,57	46 812,48 21 644,48
49	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam.4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea0.80 mm cu pasul de 1.50x1.50 m	kg	90,000	24,51 8,51	2 206,26 766,26
50	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4,XC4,XD3, conform SM EN 206,h=0.15 m)	m3	375,380	2 764,23 364,21	1 037 634,83 136 717,82
51	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1.5cm) (rosturi transversale de comprimare)	m	553,000	125,90 15,14	69 622,61 8 370,21
52	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m	553,000	39,38 10,41	21 778,77 5 754,52
53	material	Mastic bituminos	kg	497,700	46,00 0,00	22 894,20 0,00
54	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura l(15cmx3cm)(rosturi transversale de dilatatie)	m	52,500	125,76 15,14	6 602,64 794,64
55	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m	52,500	39,40 10,42	2 068,29 546,79
56	material	Nisip bitumat (piatra sparta LA20,fr.4-8 si mastic bituminos in proportie de 3:0.8)	kg	519,750	8,25 0,00	4 287,94 0,00
		Total	Lei			1 387 257,48
		Total Capitolul II.Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment Inklusiv salariu				1 387 257,48 190 828,08

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Capitolul III.Amenajarea acceselor laterale din beton ciment				
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea ,k=2	100m2	0,860	153,78 0,00	132,25 0,00
58	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea)	100 m3	0,172	1 777,85 835,99	305,79 143,79
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1,H=0.10m)	m3	8,600	606,17 56,76	5 213,09 488,14
60	DA17B	Pelicola -100 mier.din polietilen,dublu strat	m2	86,000	16,37 7,57	1 407,65 650,85
61	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam.4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea0.80 mm cu pasul de 1.50x1.50 m	kg	3,800	24,46 8,46	92,96 32,16
62	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4,XC4,XD3, conform SM EN 206,h=0.15 m)	m3	12,900	2 765,33 364,25	35 672,72 4 698,78
63	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1.5cm) (rosturi transversale de comprimare)	m	11,000	126,12 15,14	1 387,30 166,50
64	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bitominos din norma se exclude)	m	11,000	39,52 10,41	434,72 114,47
65	material	Mastic bituminos	kg	9,900	46,00 0,00	455,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			45 101,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul III.Amenajarea acceselor laterale din beton ciment Inklusiv salariu				45 101,88 6 294,69
		2.4. Capitolul IV.Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta				
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5,LA30, conform SM SR EN 13242+A1,2010)	m2	715,000	44,94 3,00	32 135,08 2 144,58
		<i>Total</i>	Lei			32 135,08
		Total Capitolul IV.Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta Inklusiv salariu				32 135,08 2 144,58
		<i>Total</i>	Lei			1 476 601,45
		Total Strada Mihai Eminescu,L=715 m,cu latimea de 3.5 m Inklusiv salariu				1 476 601,45 200 033,61
		3. Drumul de acces spre Scoala,L=85m,cu latimea de 4.5m 3.1. Capitolul I:Lucrari pregatitoare 3.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
67	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	4,680	69,11 23,65	323,43 110,68
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialelor)	100 m3	0,056	1 160,71 0,00	65,00 0,00
69	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	8,980	14,03 0,00	126,00 0,00
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,056	176,61	9,89

1	2	3	4	5	6	7
		materialului			33,75	1,89
		<i>Total</i>	Lei			524,32
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inklusiv salariu				524,32 112,57
		3.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
71	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea ,k=2	100m2	4,680	152,35 0,00	713,00 0,00
72	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactor)	100 m3	0,935	682,62 0,00	638,25 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 351,25
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inklusiv salariu				1 351,25
		<i>Total</i>	Lei			1 875,57
		Total Capitolul I:Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				1 875,57 112,57
		3.2. Capitolul II.Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment				
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1,H=0.10m)	m3	42,500	606,20 56,76	25 763,35 2 412,30
74	DA17B	Pelicola -100 mier.din polietilen,dublu strat	m2	425,000	16,37 7,57	6 956,40 3 216,40
75	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam.4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea0.80 mm cu pasul de 1.50x1.50 m	kg	8,600	24,47 8,47	210,44 72,84
76	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la	m3	57,380	2 764,10	158 604,08

1	2	3	4	5	6	7
		strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4,XC4,XD3, conform SM EN 206,h=0.15 m)			364,22	20 899,04
77	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1.5cm) (rosturi transversale de comprimare)	m	81,000	125,81 15,14	10 190,82 1 226,02
78	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m	81,000	39,40 10,41	3 191,39 842,89
79	material	Mastic bituminos	kg	72,900	46,00 0,00	3 353,40 0,00
80	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura l(15cmx3cm)(rosturi transversale de dilatatie)	m	4,500	127,49 15,14	573,71 68,11
81	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m	4,500	40,02 10,30	180,10 46,35
82	material	Nisip bitumat (piatra sparta LA20,fr.4-8 si mastic bituminos in proportie de 3:0.8)	kg	44,550	8,25 0,00	367,54 0,00
		<i>Total</i>	Lei			209 391,23
		Total Capitolul II.Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment Inklusiv salariu				209 391,23 28 783,95
		3.3. Capitolul IV.Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta				
83	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5,LA30, conform SM SR EN 13242+A1,2010)	m2	85,000	44,93 2,99	3 819,32 254,47
		<i>Total</i>	Lei			3 819,32
		Total Capitolul IV.Lucrari de				3 819,32

1	2	3	4	5	6	7
		consolidare a acostabentelor cu piatra sparta Inclusiv salariu				254,47
		<i>Total</i>	Lei			215 086,12
		Total Drumul de acces spre Scoala,L=85m,cu latimea de 4.5m Inclusiv salariu				215 086,12 29 150,99
		4. Amplansarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje,semne rutiere).				
84	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	21,750	116,64 44,49	2 536,96 967,76
85	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13.0 kg/buc)	buc	18,000	738,11 103,11	13 286,05 1 856,05
86	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara,Dimensiunile 700mm	buc	10,000	1 053,02 41,62	10 530,24 416,24
87	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara,Dimensiunile 700mm	buc	8,000	1 053,03 41,62	8 424,20 333,00
		<i>Total</i>	Lei			34 777,45
		Total Amplansarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje,semne rutiere). Inclusiv salariu				34 777,45 3 573,05

		Total	Lei	2 938 455,18
		Asigurari sociale	24 %	100 813,26
		Total		3 039 268,44
		Cheltueli de regie	14,5 %	440 693,92
		Total		3 479 962,36
		Beneficiu de deviz	6 %	208 797,74
		Total		3 688 760,10
		TVA	20 %	737 752,02
		Total		4 426 512,12
		Total deviz:		4 426 512,12

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				420 055,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)