

**Sectorul de politie nr.2**  
**"Cismichioi" al Inspectoratului**  
**de politie Vulcanesti al Directiei**  
**de Politie UTA Gagauzia 01/03-**  
**2018 EEF**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Здание Инспектора Электромонтажные работы**

Valoarea de deviz 131 625,85 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.07.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructii generale de lucru</b>				
1	RpEJ08Am од	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2 механизированно с болгаркой)	m	540,0000	4,461 3,000	2 408,832 1 620,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	540,0000	13,030 9,000	7 036,308 4 860,000
		<i>Total</i>	Lei			9 445,140
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 458,000
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			180,900
		<i>Cheltuieli directe</i>				11 084,040
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 607,185
		<i>Total</i>				12 691,225
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			761,473
		<i>Total</i>				13 452,698
		<b>Total Constructii generale de lucru</b>				<b>13 452,698</b> <b>6 480,000</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. ВУ-Блок защиты учета многофункциональный навесного исполнения (1Р31) БЗУМ ТФ</b>				
3	08-03-572-4	Монтаж блока защиты учета многофункциональный навесного исполнения, устанавливаемый на стене - марка БЗУМ -ТФ	buc	1,0000	571,450 104,700	571,450 104,700
4	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 ЗР-25А)	buc	1,0000	34,200 33,600	34,200 33,600
5	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 20А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 20 А ВА47-29/3/С20 хар-ка С	buc	1,0000	151,466 46,800	151,466 46,800
6	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 16А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 16 А ВА47-29/3/С16 хар-ка С	buc	1,0000	151,466 46,800	151,466 46,800
		<i>Total</i>	Lei			908,582
		<b>Total ВУ-Блок защиты учета многофункциональный навесного исполнения (1Р31) БЗУМ ТФ</b>				<b>908,582</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>231,900</b>
		<b>2.2. РП- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 18модулей(1Р31)</b>				
7	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-18з-136УХЛЗ	buc	1,0000	271,490 69,600	271,490 69,600
8	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 ЗР-25А)	buc	3,0000	34,200 33,600	102,600 100,800
9	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 10,0А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ВА47-29/1/С10,0 хар-	buc	3,0000	151,466 46,800	454,399 140,400

1	2	3	4	5	6	7
		ка С				
		<i>Total</i>	Lei			828,489
		<b>Total РП- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 18модулей(1Р31) Inclusiv salariu</b>				<b>828,489 310,800</b>
		<b>2.3. ЩО- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 36модуля (1Р31) 540*310*120мм</b>				
10	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-36з-136УХЛЗ	buc	1,0000	271,490 69,600	271,490 69,600
11	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р-25А)	buc	1,0000	34,200 33,600	34,200 33,600
12	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (АД12 2Р 16А 30мА)	buc	5,0000	210,091 69,600	1 050,457 348,000
13	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 6,0А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне ВА47-29/1/В6,0 хар-ка В	buc	3,0000	151,466 46,800	454,399 140,400
14	Цена поста	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	1,0000	12,000 0,000	12,000 0,000
15	Цена поста	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc	1,0000	12,000 0,000	12,000 0,000
16	08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные 380В, 20А	buc	1,0000	28,140 26,100	28,140 26,100
		<i>Total</i>	Lei			1 862,686
		<b>Total ЩО- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 36модуля (1Р31) 540*310*120мм Inclusiv salariu</b>				<b>1 862,686 617,700</b>
		<b>2.4. ЩАО- Щит распределительный</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1P31) 265*310*120мм</b>				
17	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-12з-136УХЛЗ	buc	1,0000	271,490 69,600	271,490 69,600
18	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (ВН 32 3P-25А)	buc	1,0000	34,200 33,600	34,200 33,600
19	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 6,0А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне ВА47-29/1/В6,0 хар-ка В	buc	1,0000	151,466 46,800	151,466 46,800
20	Цена поста	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	1,0000	12,000 0,000	12,000 0,000
21	Цена поста	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc	1,0000	12,000 0,000	12,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			481,156
		<b>Total ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1P31) 265*310*120мм Inclusiv salariu</b>				<b>481,156 150,000</b>
		<b>2.5. ЯТП1 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В</b>				
22	08-03-603-1	Монтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12В	buc	1,0000	58,928 42,900	58,928 42,900
		<i>Total</i>	Lei			58,928
		<b>Total ЯТП1 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В Inclusiv salariu</b>				<b>58,928 42,900</b>
		<b>2.6. Кабельные изделия</b>				
23	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp	m	400,0000	2,400 2,400	960,000 960,000

1	2	3	4	5	6	7
		1а 1-2-3-4-5х2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах )				
24	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	2,6200	<u>232,100</u> 168,300	<u>608,102</u> 440,946
25	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	5,3800	<u>119,500</u> 68,700	<u>642,910</u> 369,606
26	цена рыночная	Провод ПВ1-066 1х1.5mm2	m	800,0000	<u>2,300</u> 0,000	<u>1 840,000</u> 0,000
27	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1*2,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	2,0900	<u>232,100</u> 168,300	<u>485,089</u> 351,747
28	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*2,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	4,6100	<u>119,500</u> 68,700	<u>550,895</u> 316,707
29	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1х2.5mm2	m	670,0000	<u>3,700</u> 0,000	<u>2 479,000</u> 0,000
30	08-02-412-2	Прокладка провода ПВ1 1*4,0мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,5400	<u>268,104</u> 202,200	<u>144,776</u> 109,188
31	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*4,0мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	1,8800	<u>119,500</u> 68,700	<u>224,660</u> 129,156

1	2	3	4	5	6	7
32	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x4,0mm2	m	242,0000	5,800 0,000	1 403,600 0,000
33	08-02-409-1	Установка -труба ПВХ гофрированная, по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25мм	100 m	5,4000	1 591,409 714,000	8 593,611 3 855,600
34	цена рыночная	Труба ПВХ гофрированная Д=25мм с внутренним диаметром 18,3мм	m	540,0000	3,250 0,000	1 755,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 687,643
		<b>Total Кабельные изделия Inclusiv salariu</b>				<b>19 687,643 6 532,950</b>
		<b>2.7. Электроосветительное оборудование</b>				
35	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	30,0000	6,600 6,600	198,000 198,000
36	08-03-594-14	Монтаж светильника встроенного (IP20) в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,3500	11 652,729 8 010,000	4 078,455 2 803,500
37	цена рыночная	Светильник встраиваемый с OPL/R LED 60Вт ( IP20)	buc	35,0000	488,000 0,000	17 080,000 0,000
38	08-03-593-6	Монтаж светильника-настенный с LED 32 Вт (IP40): с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 buc	0,0400	4 463,200 2 649,000	178,528 105,960
39	цена рыночная	Светильник настенный RKL LED 32 Вт (IP40)	buc	4,0000	220,000 0,000	880,000 0,000
40	08-03-593-7	Монтаж светильника- плафон (IP 54) лампами накаливания 60Вт	100 buc	0,0200	4 782,100 2 928,000	95,642 58,560
41	цена рыночная	Плафон (IP54) НПП1101 с лампочкой	buc	2,0000	88,000 0,000	176,000 0,000
42	08-03-594-	Монтаж светильника ВАТ118	100	0,0100	10 888,600	108,886

1	2	3	4	5	6	7
	1	отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	buc		2 640,000	26,400
43	цена рыночная	Светильник потолочный с люминисцентной лампой=1шт 18Вт(Р20) марки ВАТ118	buc	1,0000	203,000 0,000	203,000 0,000
44	08-03-593-4	Монтаж светильника ЛПП для взрывоопасных помещений с лампой ЛБ18	100 buc	0,0100	21 611,100 3 060,000	216,111 30,600
45	цена рыночная	Светильник взрывозащищенный с лампой ЛБ18=2шт люминисцентной 18ВТ(Р65) марка ЛПП 08УЕхп-1*18-015	buc	1,0000	244,000 0,000	244,000 0,000
46	цена рыночная	Фонарь аккумуляторный переносной 220В ДРО 2030	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			23 658,622
		<b>Total Электроосветительное оборудование Inclusiv salariu</b>				<b>23 658,622 3 223,020</b>
		<b>2.8. Электроустановочные изделия</b>				
47	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной одноместная 250В 16А с заземляющим контактом 1Р20 для скрытой проводки	100 buc	0,5400	1 427,456 1 143,000	770,826 617,220
48	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом одноместная	buc	54,0000	33,000 0,000	1 782,000 0,000
49	08-03-591-2	Установка выключателя 1Р20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,2100	1 184,829 966,000	248,814 202,860
50	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1Р20 6А для скрытой проводки	buc	21,0000	35,000 0,000	735,000 0,000
51	08-03-591-1	Установка выключателя 250В 6А- одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(1Р44)	100 buc	0,0400	1 806,100 1 185,000	72,244 47,400
52	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1Р44 6А	buc	4,0000	35,000 0,000	140,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
53	цена рыночная	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	50,0000	8,000 0,000	400,000 0,000
54	цена рыночная	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	75,0000	4,000 0,000	300,000 0,000
55	08-02-406-1	Металлоизделия	t	0,0500	49 701,380 8 010,000	2 485,069 400,500
56	08-02-472-1	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 20мм -наружный контур заземления проложить на глубине 0,5м	100 m	0,2000	3 965,760 570,000	793,152 114,000
		<i>Total</i>	Lei			7 727,105
		<b>Total Электроустановочные изделия Inclusiv salariu</b>				<b>7 727,105 1 381,980</b>
		<b>2.9. ИДП-Источник бесперебойного питания "Исток"</b>				
57	08-03-575-1	Монтаж источника бесперебойного питания "Исток" 220В 1,0 кВт с дополнительными батареями, марка ИДП-1/1-2-220Д в комплекте	1 комплект	1,0000	34,200 33,600	34,200 33,600
		<i>Total</i>	Lei			34,200
		<b>Total ИДП-Источник бесперебойного питания "Исток" Inclusiv salariu</b>				<b>34,200 33,600</b>
		<i>Total</i>	Lei			55 247,411
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			2 818,091
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			3 918,912
		<i>Cheltuieli directe</i>				61 984,414
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			9 518,886
		<i>Total</i>				71 503,300
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 290,198
		<i>Total</i>				75 793,498
		<b>Total Lucrari de montare</b>				<b>75 793,498</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>12 524,850</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. ВУ-Блок защиты учета многофункциональный навесного исполнения (1Р31)БЗУМ ТФ- 02 100-14</b>				
58	Цена поставщика	БЗУМ ТФ -02-100-14	buc	1,0000	5 540,000 0,000	5 540,000 0,000
59	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А	buc	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000
60	цена поставщика	Отходящий автомат трехполюсный 20А ВА 47-29/3/С20 хар-ка С	buc	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000
61	цена рыночная	Отходящий автомат трехполюсный 16А ВА 47-29/3/С16 хар-ка С	buc	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 720,000
		<b>Total ВУ-Блок защиты учета многофункциональный навесного исполнения (1Р31)БЗУМ ТФ- 02 100-14 Inclusiv salariu</b>				<b>5 720,000</b>
		<b>3.2. РП- Щит распределительный пластиковый встроенный на 18модулей (1Р31)</b>				
62	Цена поставщика	ЩРВ-18з-136УХЛЗ- щит распределительный пластиковый встроенный на 18модулей	buc	1,0000	590,000 0,000	590,000 0,000
63	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А	buc	3,0000	60,000 0,000	180,000 0,000
64	цена рыночная	Отходящий автомат однополюсный 10А ВА 47-29/1/С10 хар-ка С	buc	3,0000	26,000 0,000	78,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			848,000
		<b>Total РП- Щит распределительный пластиковый встроенный на 18модулей (1Р31) Inclusiv salariu</b>				<b>848,000</b>
		<b>3.3. ЩО- Щит</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1P31) 540*310*120мм</b>				
65	Цена поставщика	ЩРВ-36з-136УХЛЗ- щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей	buc	1,0000	720,000 0,000	720,000 0,000
66	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3P 25А	buc	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000
67	цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный АД 12 2P 16А, 30мА	buc	5,0000	150,000 0,000	750,000 0,000
68	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный 6А ВА 47-29 1P 6А(В)	buc	3,0000	26,000 0,000	78,000 0,000
69	цена рыночная	Счетчик учета активной электроэнергии прямого учета 380В, 20А марка ZMG310	buc	1,0000	4 100,000 0,000	4 100,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 708,000
		<b>Total ЩО- Щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1P31) 540*310*120мм Inclusiv salariu</b>				<b>5 708,000</b>
		<b>3.4. ЩАО Щит распределительный пластиковый на 12модулей (1P31)</b>				
70	цена рыночная	Щит ЩРВ-12з-136УХЛЗ-щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1P31) 265*310*120мм	buc	1,0000	550,000 0,000	550,000 0,000
71	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3P 25А	buc	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000
72	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный 6А ВА 47-29 1P 6А(В)	buc	1,0000	26,000 0,000	26,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			636,000
		<b>Total ЩАО Щит распределительный</b>				<b>636,000</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>пластиковый на 12модулей (1P31) Inclusiv salariu</b>				
		<b>3.5. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором 220/12В</b>				
73	цена рыночная	Ящик с понижающим трансформатором 0.25кВа 220/12В	buc	1,0000	430,000 0,000	430,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			430,000
		<b>Total ЯТП Ящик с понижающим трансформатором 220/12В Inclusiv salariu</b>				<b>430,000</b>
		<b>3.6. Источник бесперебойного питания</b>				
74	цена рыночная	Источник бесперебойного питания "Исток"220В, 1,0кВт марка ИДП-1/1-2-220-Д	buc	1,0000	7 100,000 0,000	7 100,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 100,000
		<b>Total Источник бесперебойного питания Inclusiv salariu</b>				<b>7 100,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			20 442,000
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>20 442,000</b>

		Total	Lei		109 688,21
		TVA	20 %		21 937,64
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>131 625,85</b> <b>19 004,87</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)