

**Termoizolarea fasadelor si
schimbarii timplariei exterioare a
cladirei gimnaziului "Ion
Creanga", s. Borceag, raionul
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03-291
Schimbare timplarie

Valoarea de deviz 879 060,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbări timplarie Bloc 1,4				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	375,48	24,22 24,22	9 093,07 9 093,07
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat, Timplariei PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1,7 W/m2KU; cu rame din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor prfofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e	m2	20,13	1 315,51 42,09	26 481,15 847,31
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35	m2	355,35	1 280,26 32,29	454 940,25 11 474,11

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Rame PVC din PVC nereciclat, Timplariei PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1,7 W/m2KU; cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara punti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor prfofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e				
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	180,00	119,95 20,76	21 590,57 3 736,37
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (внутренние)	m2	162,00	102,54 57,14	16 612,04 9 256,85
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	162,00	37,67 31,71	6 102,13 5 137,51
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	162,00	48,80 31,71	7 905,76 5 137,51
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare) 50%	m	324,00	41,90 38,06	13 576,12 12 330,01
9	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,00	74,38 74,38	743,81 743,81
10	TrI1AG24 G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren,	t	10,00	34,60 34,60	345,96 345,96

1	2	3	4	5	6	7
		in auto categoria 1				
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	10,00	51,60 0,00	516,00 0,00
12	TrI1AG24 I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t	10,00	23,06 23,06	230,64 230,64
13		Примечание: Возврат стоимости окон определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком.				

Total Schimbari timplarie Bloc 1,4						558 137,50
Incluziv salariu						58 333,15

Cheltuieli direct	lei	558 137,51
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	13 124,96
Total ПЗ+CASM	100,00 +	571 262,47
Transp Materialelor (ПЗ+CASM) * 10 %	10,00 %	49 885,30
Total ПЗ+CASM+Transp	100,00 +	621 147,77
Chelt de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	90 066,43
Total ПЗ+CASM+Transp+Chelt	100,00 +	711 214,19
Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Chelt) * 3 %	3,00 %	21 336,43
Total ПЗ+CASM+Transp+Chelt+Benefi	100,00 +	732 550,62
TVA (ПЗ+CASM+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %	20,00 %	146 510,12

Total deviz: **879 060,74**
Incluziv salariu **58 333,15**

Intocmit (SRL "Lumea Calitatii")
(funcția, semnătura)

Verificat (Gimnaziul "Ion Creanga" s.Borceag)
(funcția, semnătura)