

2.3.1. Formularul de deviz nr.3 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.3

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie
"20" mai 2020

Obiectul: Secția nr.3

Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Costiujeni 3A

Lucrări de reparație

No crt.	Simbol norme /Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de reparație		
		1.1. Birou Șef secție		
		1.1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	2,50
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	2,50
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,50
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,50
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,50
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	16,00
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,00
		1.1.2. Pereți		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	32,60
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	32,60
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	32,60
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,60
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,60
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	32,60
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	32,60
15	RpCR31A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereți gletuiti	m2	32,60
16	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
17	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	4,00
18	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	5,40
		1.1.3. Pardosele		
19	CN23A	Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	14,00
		1.2. Camera infermiere		
		1.2.1. Tavan		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanrlor cu grund Extra	m2	11,00
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	11,00

1	2	3	4	5
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		1.2.2. Pereți		
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	28,20
23	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	28,20
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	28,20
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,20
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,20
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	28,20
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	28,20
29	RpCR31A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereți gletuiti	m2	28,20
30	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
31	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	4,00
32	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	3,80
		1.2.3. Pardosele		
33	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	14,00
		1.3. Hol		
		1.3.1. Tavan		
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	4,50
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	4,50
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,50
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,50
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,50
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	19,00
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,00
		1.3.2. Pereți		
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	4,50
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	4,50
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,50
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,50
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	4,50
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	68,00
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,00
48	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	11,50
		1.4. Sufragerie		
		1.4.1. Tavan		
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	6,50
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la	m2	6,50

1	2	3	4	5
		tavane		
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,50
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,50
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,50
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	58,50
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,50
		1.4.2. Pereți		
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	8,00
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	8,00
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,00
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	8,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	66,40
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,40
63	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	8,30
64	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	30,00
		1.5. Grup Sanitar		
		1.5.1. Tavan		
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	16,60
66	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PVC	m2	16,50
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	16,60
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,60
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,60
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,60
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	16,60
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,60
		1.5.2. Pereți		
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	51,00
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	51,00
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,00
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,00
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	51,00
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	51,00

1	2	3	4	5
79	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	51,00
80	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 20x20 cm, montate in zid.	buc	1,00
		1.5.3. Pardosele		
81	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie.	m2	10,00
82	RpCK42C	Desfacerea plintelor din gresie	m2	13,00
83	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	10,00
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,00
85	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment.	m2	10,00
86	RpCK25A	Inlocuirea plintelor, soclurilor cu srafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereți si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime, orizontale la pereți	m	13,00
		1.5.4. Instalatii Sanitare		
87	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
88	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,00
89	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00
90	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		1.6. Salon Nr.1		
		1.6.1. Tavan		
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	29,40
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	29,40
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,40
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,40
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	29,40
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	29,40
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,40
		1.6.2. Pereți		
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	55,00
99	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	55,00
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	55,00
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,00
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,00
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	55,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	55,00
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,00

1	2	3	4	5
106	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
107	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,00
108	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	9,00
109	CK18A	Montarea lambriuri din lemn de 20 mm	m	8,50
110	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti (pervaz la fereastră)	m2	5,00
		1.6.3. Pardosele		
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	6,00
112	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	27,00
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	28,00
114	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	28,00
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,00
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	28,00
117	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		1.7. Salon Nr.2		
		1.7.1. Tavan		
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	29,30
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	29,30
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,30
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,30
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	29,30
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	29,30
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,30
		1.7.2. Pereti		
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti.	m2	55,00
126	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	55,00
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	55,00
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,00
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,00
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,00
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Extra	m2	55,00
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,00
133	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
134	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,00
135	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	9,00
136	CK18A	Montarea lambriuri din lemn de 20 mm	m	14,40
137	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti (pervaz la fereastră)	m2	5,00
		1.7.3. Pardosele		

1	2	3	4	5
138	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	6,00
139	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	28,00
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	29,00
141	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	29,00
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,00
143	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,00
144	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		1.8. Hol intrare Salon Nr.2		
		1.8.1. Tavan		
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	7,50
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	7,50
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,50
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,50
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,50
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	7,50
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,50
		1.8.2. Pereti		
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti.	m2	37,00
153	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	37,00
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,00
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,00
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,00
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,00
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Extra	m2	37,00
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,00
160	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	3,60
161	CK18A	Montarea lambriuri din lemn de 20 mm	m	10,30
		1.8.3. Pardosele		
162	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	3,00
163	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	7,00
164	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	8,00
165	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	8,00
166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,00
167	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,00
168	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		1.9. Hol lângă Sufragerie		
		1.9.1. Tavan		
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	15,60
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	15,60

1	2	3	4	5
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,60
172	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,60
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,60
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	15,60
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,60
		1.9.2. Pereți		
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	33,00
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.).	m2	2,00
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	33,00
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,00
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,00
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	33,00
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	33,00
183	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	25,00
		1.10. Grup sanitar personal medical		
		1.10.1. Pereți		
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	11,00
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	11,00
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,00
187	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,00
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	11,00
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	11,00
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,00
191	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	4,00
		1.10.2. Instalatii sanitare		
192	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,50
193	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
194	RpSD02A	Demontarea unei baterii amestecatoare	buc	1,00
195	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,00
196	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
197	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00
198	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00
199	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru	m	3,50

1	2	3	4	5
		canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm		
200	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00
		1.11. Cameră Sora gospodina		
		1.11.1. Tavan		
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	2,50
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	2,50
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,50
204	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,50
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,50
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanilor cu grund Extra	m2	16,00
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,00
		1.11.2. Pereti		
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti.	m2	34,00
209	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	34,00
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	34,00
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,00
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,00
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	34,00
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Extra	m2	34,00
215	RpCR31A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti	m2	34,00
216	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
217	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	4,00
218	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	4,50
		1.11.3. Pardosele		
219	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	14,00
		2. Instalatii electrice		
220	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	7,00
221	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru inlocuire)	buc	8,00
222	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat 4x18 de tip LED complet echipate.	buc	5,00
223	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat 2x18 de tip LED complet echipate.	buc	4,00
224	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu.	buc	6,00
225	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla	buc	2,00
226	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	9,00
227	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	4,00
228	RpEE20A	Montare conector farbox	buc	30,00
229	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2,00