

**Lucrari de reparatie la obiectivul
din str.Ion Voda cel Cumplit 79A
or.Cahul**

(denumirea obiectivului)

**Caiet de sarcini
Lucrari de reparatie**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | I. Capitolul 1. Demolari, Демонтажные работы | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 510,000 |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) | m2 | 138,000 |
| 3 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - деревянных перекрытий, включая настил, накат между балками, заполнение из строительного мусора или шлака и удаление полученных материалов) | m2 | 36,000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: tinplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 36,000 |
| 5 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii | m2 | 7,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|----------|
| | | reparatiilor (Опорожнение систем центрального отопления для проведения ремонта) | | |
| 6 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов) | buc | 7,000 ✓ |
| 7 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм) | m | 75,000 ✓ |
| 8 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 2,000 ✓ |
| 9 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | 13,000 ✓ |
| 10 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) | buc | 15,000 ✓ |
| 11 | RpCH19F | Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi faltuite si geluite pe o parte, inclusiv un | m2 | 2,000 ✓ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--|-----|---------|
| | | strat de carton bitumat (Ремонт деревянной обшивки, из хвойных досок толщиной 24 мм, включая разборку старой обшивки и замену досок на новые, фальцованные и строганные с одной стороны, включая слой битумного картона) | | |
| 12 | TRI1AA04 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) | t | 80,000 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 80,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | |
| | | Total Capitolul 1. Demolari, Демонтажные работы Inclusiv salariu | | |
| | | 2. Capitolul 2 Podea monolitica deasupra subsolului..Перекрытие монолитное над подвалом | | |
| 14 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) | buc | 16,000 |
| 15 | RCsU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размеру) | kg | 345,000 |
| 16 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 16,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|---|-----|-----------|
| 17 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки для монолитного перекрытия) | kg | 1 192,000 |
| 18 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плиты монолитного перекрытия) | m2 | 129,000 |
| 19 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство монолитной ж/б плиты перекрытия, бетон класса B20..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.030 | m3 | 8,640 |
| 20 | CB09A | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv (Опоры из трубчатых металлических лесов для опалубки перекрытий с общей нагрузкой более 1000 кг/м2, в зданиях высотой до 20 м включительно, для опалубки установленной на первом этаже высотой креплений до 3 м включительно) | m2 | 72,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | |
| | | Total Capitolul 2 Podea monolitica deasupra subsolului..Перекрытие монолитное над подвалом | | |
| | | Inclusiv salariu | | |
| | | 3. Pardoseli. Полы | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|-----------|
| 21 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) вперемежку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами) | m3 | 4,080 ✓ |
| 22 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетонная подготовка толщ, 120мм) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 12,240 ✓ |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 174,000 ✓ |
| 24 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из древесно-волокнистых плит (ДВП), мягких, пористых битумизированных и антисептированных, приклеенных битумом на выравнивающий слой из цементного раствора) | m2 | 130,000 ✓ |
| 25 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на | m2 | 14,000 ✓ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|---|-----|---------|
| | | участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, наклеенного на битум внахлест) | | |
| 26 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cuie)=1.010 | m2 | 14,000 |
| 27 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1.010 | m2 | 130,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | |
| | | Total Pardoseli. Полы Inclusiv salariu | | |
| | | 4. Tavan suspendata. Подвешной потолок | | |
| 28 | СК29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 138,000 |
| 29 | СВ14С | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) | m2 | 138,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|--|-----|-----------|
| | | <i>Total</i> | lei | |
| | | Total Tavan suspendata. Подвесной потолок Inclusiv salariu | | |
| | | 5. Tencuieli. Отделочные работы | | |
| 30 | CF15B3 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с криволинейной поверхностью, намет из товарного раствора M100-T без цемента) | m2 | 483,570 ✓ |
| 31 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) Кoeffициент к трудозатратам=4,000 Кoeffициент к материалам=4,000 Кoeffициент к машинам=4,000 | m2 | 483,570 ✓ |
| 32 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Внутренняя штукатурка, тонкая, затертая, для исправления и заглаживания поверхностей из монолитного бетона, а также для выравнивания поверхностей элементов из | m2 | 36,000 ✓ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|----|-----------|
| | | сборного ж/б или ВСА, вручную, ровных стен и потолков, толщиной 1 см, цементно-известковым раствором М 100-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | | |
| 33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 483,570 ✓ |
| 34 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) | m2 | 483,570 ✓ |
| 35 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 36,000 ✓ |
| 36 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка | m2 | 36,000 ✓ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|----|---------|
| | | потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) | | |
| 37 | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (Внутренняя штукатурка стен или столбов, по кирпичу или мелким блокам, известково-песчаным раствором толщиной 2 см, приготовленным в построечных условиях) | m2 | 5,500 |
| 38 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 30,370 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 483,570 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 483,570 |
| 41 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 1,000 |
| 42 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format | m2 | 20,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|---|--------|-----------|
| | | <p>cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)</p> | | |
| 43 | CB16A | <p>Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)</p> | m2 | 483,570 ✓ |
| | | <i>Total</i> | lei | |
| | | Total Tencuieii. Отделочные работы | | |
| | | Inclusiv salariu | | |
| | | 6. Usi. Двери | | |
| 44 | CD51E | <p>Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка неармированных перегородок, толщиной 1/2 кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)</p> | 100 m2 | 0,055 ✓ |
| 45 | CK26D | <p>Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu</p> | m | 64,540 ✓ |
| 46 | CK25A | <p>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu</p> | m2 | 32,000 ✓ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|----------|
| | | suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | |
| 47 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 4,000 ✓ |
| | | <i>Total</i> | lei | |
| | | Total Usi. Двери Inclusiv salariu | | |
| | | 7. Incalzire. Lucrari sanitare. Отопление и сантехнические работы | | |
| 48 | RpSA16B | Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, со спаянными стыками, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,050 | m | 20,000 ✓ |
| 49 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 | m | 45,000 ✓ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|----------|
| | | мм) | | |
| 50 | RpSA17H | <p>Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, со спаянными стыками, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 110 мм)</p> <p>Material marunt (codez 100. dicloretan, etc)=1,025</p> | m | 10,000 ✓ |
| 51 | IB06B | <p>Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)</p> | buc | 4,000 ✓ |
| 52 | IB06D | <p>Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 2000 мм)</p> | buc | 7,000 ✓ |
| 53 | ID01B | <p>Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")</p> | buc | 18,000 ✓ |
| 54 | SC07A1 | <p>Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)</p> <p>Material marunt (dibluri lemn. ipsos. holtsuruburi, codez. dicloretan, etc.)=1,030</p> | buc | 1,000 ✓ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|-----|-------|
| 55 | SC11A | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 крепление) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020 | buc | 1,000 |
| 56 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 1,000 |
| 57 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 1,000 |
| 58 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, твердый грунт) | m3 | 8,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|-----|---------|
| 59 | RpAcA17A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диам. 25-90 мм) Materiale marunte(dicloretan, apa) din val. materialelor=1,020 | m | 6,000 ✓ |
| 60 | RpAcA17B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диам. 110-160 мм) Materiale marunte(dicloretan, apa) din val. materialelor=1.020 | m | 6,000 ✓ |
| 61 | RCsU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см) | buc | 2,000 ✓ |
| 62 | RpAcH20A | Refacerea etansarilor la trecerea prin pereti a conductelor de alimentare cu apa potabila, fara presetupa, fara izolatie hidrofuga, conductele avind diametrul de 50-200 mm (Восстановление изоляции при проходе сквозь стены трубопроводов питьевой воды, без сальникового кольца, без гидроизоляции, диаметр труб 50-200 мм) Mat. marunte (apa, ciment)=1,030 | buc | 2,000 ✓ |
| 63 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой | m3 | 8,000 ✓ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|----------|
| | | комьев, твердый грунт) | | |
| 64 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт) | m3 | 8,000 ✓ |
| | | <i>Total</i> | lei | |
| | | Total Incalzire. Lucrari sanitare. Отопление и сантехнические работы | | |
| | | Inclusiv salariu | | |
| | | 8. Lucrari electrice. Электромонтажные работы | | |
| 65 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) LED60x60 | buc | 26,000 ✓ |
| 66 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 6,000 ✓ |
| 67 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, | buc | 35,000 ✓ |