

**CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VORSTNICE SI PERSOANELOR CU
DIZABILITATI (ADULTE) "SPERANTA"**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie capitala (lucrari de reparatie capitala interioare)-etapa a 2-a**

Valoarea de deviz 1 453 318,386 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	RpCD56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5.200	19.480 ----- 19.480	101.294 ----- 101.294
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54.300	16.070 ----- 14.842	872.579 ----- 805.899
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78.620	13.408 ----- 12.558	1 054.158 ----- 987.338
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.000	10.204 ----- 10.204	30.611 ----- 30.611
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4.000	2.783 ----- 2.783	11.131 ----- 11.131
6	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54.300	28.894 ----- 25.045	1 568.966 ----- 1 359.954
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28.990	74.763 ----- 74.208	2 167.385 ----- 2 151.290
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4.670	15.826 ----- 13.924	73.909 ----- 65.024
9	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1.000	60.294 ----- 60.294	60.294 ----- 60.294
10	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1.000	85.803 ----- 85.803	85.803 ----- 85.803
11	RpSCI0A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1.000	40.814 ----- 40.814	40.814 ----- 40.814

1	2	3	4	5	6	7
					40,814	
Total Demolari						6 066,944
Incluziv salariu						5 699,452
		1.2. Tavan				
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19,330	203,623 ----- 88,585	3 936,034 ----- 1 712,350
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,660	3,737 ----- 1,392	144,459 ----- 53,801
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,330	75,337 ----- 56,585	1 456,265 ----- 1 093,780
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,330	28,295 ----- 25,508	546,938 ----- 493,066
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,330	34,398 ----- 25,508	664,911 ----- 493,066
17	RpEFD1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,000	242,202 ----- 12,986	726,607 ----- 38,959
18	RpEFI2B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	3,000	12,207 ----- 6,957	36,621 ----- 20,871
Total Tavan						7 511,835
Incluziv salariu						3 905,893
		1.3. Pereti				
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54,300	203,623 ----- 88,586	11 056,722 ----- 4 810,209
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	3,736 ----- 1,391	405,773 ----- 151,106
21	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	54,004 ----- 12,059	1 890,133 ----- 422,058
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	75,337 ----- 56,584	4 090,788 ----- 3 072,489
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	54,300	28,296	1 536,499 -----

1	2	3	4	5	6	7
		tavelor			----- 25.509	1 385,138
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,300	34,399 ----- 25.509	1 867,870 ----- 1 385,139
25	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 105,433 ----- 1 493,433	63,163 ----- 44,803
26	Pret de piata	Cablu BBT-HR-LS 3x1.5 mm2	m	100,000	7,200 ----- 0,000	720,000 ----- 0,000
27	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	436,473 ----- 188,303	2 618,837 ----- 1 129,817
28	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	59,733 ----- 14,378	358,397 ----- 86,267
29	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,320	352,239 ----- 155,373	8 586,454 ----- 3 778,672
30	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canal, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 349,944 ----- 83,484	4 535,811 ----- 280,506
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 335,775 ----- 37,591	2 163,956 ----- 60,897
Total Pereti						39 874,403
Incluziv salariu						16 607,101
		1.4. Podea				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,330	12,680 ----- 6,493	245,107 ----- 125,504
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,330	59,313 ----- 10,852	1 146,522 ----- 209,777
34	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	4,670	352,179 ----- 155,368	1 644,675 ----- 725,569

1	2	3	4	5	6	7
35	lzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	4.670	192.711 ----- 7.419	899.959 ----- 34.646
36	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18.300	80.122 ----- 39.423	1 466.239 ----- 721.440
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14.500	235.340 ----- 60.294	3 412.437 ----- 874.263
38	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22.600	58.339 ----- 27.828	1 318.452 ----- 628.912
Total Podea						10 133,391
Incluziv salariu						3 320,111
		1.5. Sanitar				
39	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1.500	82.665 ----- 11.595	123.997 ----- 17.392
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1.000	164.192 ----- 14.842	164.192 ----- 14.842
41	S001B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20)	buc	7.000	53.618 ----- 8.348	375.329 ----- 58.439
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2.8)	m	8.000	91.681 ----- 29.219	733.448 ----- 233.755
43	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1.000	913.796 ----- 194.796	913.796 ----- 194.796
44	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	1.000	1 546.851 ----- 85.803	1 546.851 ----- 85.803
45	SB24A	Sifon pentru dus	buc	1.000	148.931 ----- 38.495	148.931 ----- 38.495
46	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1.000	148.931 ----- 38.495	148.931 ----- 38.495

1	2	3	4	5	6	7
47	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1.000	3 188,163 ----- 85,803	3 188,163 ----- 85,803
Total Sanitar						7 343,638
Incluziv salariu						767,820
Total cam I						70 930,211
Incluziv salariu						30 300,377
		2. Cantina				
48	RpC056B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	54.000	43,597 ----- 43,597	2 354,248 ----- 2 354,248
49	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	54.000	235,342 ----- 60,294	12 708,455 ----- 3 255,876
50	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	53.600	58,335 ----- 27,828	3 126,765 ----- 1 491,580
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282.000	3,736 ----- 1,391	1 053,665 ----- 392,375
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	282.000	75,337 ----- 56,584	21 244,921 ----- 15 956,575
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	282.000	34,399 ----- 25,509	9 700,518 ----- 7 193,538
Total Cantina						50 188,572
Incluziv salariu						30 644,192
		3. cam II				
		3.1. Demolari				
54	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5.200	19,480 ----- 19,480	101,294 ----- 101,294
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54.300	16,070 ----- 14,842	872,579 ----- 805,899
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78.620	13,408 ----- 12,558	1 054,158 ----- 987,338
57	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.000	10,204	30,611 -----

1	2	3	4	5	6	7
					----- 10,204	30,611
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4.000	2,783 ----- 2,783	11,131 ----- 11,131
59	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54.300	28,894 ----- 25,045	1 568,966 ----- 1 359,954
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28.990	74,763 ----- 74,208	2 167,385 ----- 2 151,290
61	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4.670	15,826 ----- 13,924	73,909 ----- 65,024
62	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1.000	60,294 ----- 60,294	60,294 ----- 60,294
63	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1.000	85,803 ----- 85,803	85,803 ----- 85,803
64	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1.000	40,814 ----- 40,814	40,814 ----- 40,814
Total Demolari						6 066,944
Incluziv salariu						5 699,452
		3.2. Tavan				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19.330	203,623 ----- 88,585	3 936,034 ----- 1 712,350
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38.660	3,737 ----- 1,392	144,459 ----- 53,801
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19.330	75,337 ----- 56,585	1 456,265 ----- 1 093,780
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19.330	28,295 ----- 25,508	546,938 ----- 493,066
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19.330	34,398 ----- 25,508	664,911 ----- 493,066
70	RpEFO1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3.000	242,202 -----	726,607 ----- 38,959

1	2	3	4	5	6	7
					12,986	
71	RpEF128	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	3,000	12,207 ----- 6,957	36,621 ----- 20,871
Total Tavan						7 511,835
Incluziv salariu						3 905,893
		3.3. Pereti				
72	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54,300	203,623 ----- 88,586	11 056,722 ----- 4 810,209
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	3,736 ----- 1,391	405,773 ----- 151,106
74	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	54,004 ----- 12,059	1 890,133 ----- 422,058
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	75,337 ----- 56,584	4 090,788 ----- 3 072,489
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,300	28,296 ----- 25,509	1 536,499 ----- 1 385,138
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,300	34,399 ----- 25,509	1 867,870 ----- 1 385,139
78	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 105,433 ----- 1 493,433	63,163 ----- 44,803
79	Pret de piata	Cablu BBIГHT-LS 3x1.5 mm2	m	100,000	7,200 ----- 0,000	720,000 ----- 0,000
80	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	436,473 ----- 188,303	2 618,837 ----- 1 129,817
81	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	59,733 ----- 14,378	358,397 ----- 86,267
82	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,320	352,239 ----- 155,373	8 566,454 ----- 3 778,672

1	2	3	4	5	6	7
83	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	3.360	1 349.944 ----- 83,484	4 535.811 ----- 280.506
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.620	1 335.775 ----- 37,591	2 163.956 ----- 60.897
Total Pereti						39 874,403
Incluziv salariu						16 607,101
3.4. Podea						
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19.330	12,680 ----- 6,493	245,107 ----- 125,504
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19.330	59,313 ----- 10,852	1 146,522 ----- 209,777
87	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	4.670	352,179 ----- 155,368	1 644,675 ----- 725,569
88	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	4.670	192,711 ----- 7,419	899,959 ----- 34,646
89	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18.300	80,122 ----- 39,423	1 466,239 ----- 721,440
90	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	14.500	235,340 ----- 60,294	3 412,437 ----- 874,263
91	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22.600	58,339 ----- 27,828	1 318,452 ----- 628,912
Total Podea						10 133,391
Incluziv salariu						3 320,111
3.5. Sanitar						
92	S808C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1.500	82,665 ----- 11,595	123,997 ----- 17,392
93	S808E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1.000	164,192 -----	164,192 ----- 14,842

1	2	3	4	5	6	7
					14,842	
94	S001B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20)	buc	7.000	53,618 ----- 8,348	375,329 ----- 58,439
95	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8.000	91,681 ----- 29,219	733,448 ----- 233,755
96	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1.000	913,796 ----- 194,796	913,796 ----- 194,796
97	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	1.000	1 546,851 ----- 85,803	1 546,851 ----- 85,803
98	SB24A	Sifon pentru dus	buc	1.000	148,931 ----- 38,495	148,931 ----- 38,495
99	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1.000	148,931 ----- 38,495	148,931 ----- 38,495
100	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1.000	3 188,163 ----- 85,803	3 188,163 ----- 85,803
Total Sanitar						7 343,638
Incluziv salariu						767,820
Total cam II						70 930,211
Incluziv salariu						30 300,377
		4. Bir 114				
		4.1. demontari				
101	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3.200	19,479 ----- 19,479	62,334 ----- 62,334
102	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	63.420	15,569 ----- 14,841	987,404 ----- 941,236
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63.420	13,408 ----- 12,558	850,348 ----- 796,448
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4.000	10,204 -----	40,814 ----- 40,814

1	2	3	4	5	6	7
					10,204	
105	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8.000	2.783 ----- 2.783	22.262 ----- 22.262
106	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54.300	28.894 ----- 25.045	1 568,966 ----- 1 359,954
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5.650	74.765 ----- 74,208	422,421 ----- 419,276
108	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5.650	15.823 ----- 13,922	89,400 ----- 78,660
109	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1.000	40,814 ----- 40,814	40,814 ----- 40,814
Total demontari					4 084,763	
Incluziv salariu					3 761,798	
		4.2. Tavan				
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,230	224,911 ----- 102,034	4 774,856 ----- 2 166,178
111	RpEFD1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4.000	242,202 ----- 12,986	968,810 ----- 51,946
112	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	16.000	12,207 ----- 6,957	195,312 ----- 111,312
Total Tavan					5 938,978	
Incluziv salariu					2 329,436	
		4.3. Pereti				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63.420	3.737 ----- 1,392	236,981 ----- 88,261
114	CK18C	Montarea cornier	m	32.000	54,004 ----- 12,059	1 728,122 ----- 385,882
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63.420	75,336 ----- 56,583	4 777,830 ----- 3 588,513
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	63.420	28,296	1 794,561 -----

1	2	3	4	5	6	7
		tavelor			----- 25.509	1 617,781
117	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	63,420	69,597 ----- 30,147	4 413,842 ----- 1 911,923
118	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 105,433 ----- 1 493,433	63,163 ----- 44,803
119	Pret de piata	Cablu BBT-HR-LS 3x1.5 mm2	m	35,000	7,200 ----- 0,000	252,000 ----- 0,000
120	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	436,473 ----- 188,303	2 618,837 ----- 1 129,817
121	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	59,733 ----- 14,378	59,733 ----- 14,378
122	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	9,160	352,255 ----- 155,373	3 226,655 ----- 1 423,216
123	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 349,944 ----- 83,484	4 535,811 ----- 280,506
Total Pereti						23 707,535
Incluziv salariu						10 485,080
		4.4. Podea				
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,650	12,682 ----- 6,493	71,652 ----- 36,687
125	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	5,650	59,316 ----- 10,852	335,135 ----- 61,314
126	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	7,650	352,165 ----- 155,370	2 694,066 ----- 1 188,580
127	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,500	80,065 ----- 39,423	1 000,817 ----- 492,787

1	2	3	4	5	6	7
Total Podea						4 101,670
Incluziv salariu						1 779,368
		4.5. Sanitar				
128	SDD1B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20)	buc	2.000	53,618 ----- 8,348	107,237 ----- 16,697
129	SCD4A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	1.000	1 546,851 ----- 85,803	1 546,851 ----- 85,803
130	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1.000	148,931 ----- 38,495	148,931 ----- 38,495
Total Sanitar						1 803,019
Incluziv salariu						140,995
Total Bir 114						39 635,965
Incluziv salariu						18 496,677
		5. cam III				
		5.1. Demolari				
131	RpCD56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5.200	19,480 ----- 19,480	101,294 ----- 101,294
132	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	16,070 ----- 14,842	872,579 ----- 805,899
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,620	13,408 ----- 12,558	1 054,158 ----- 987,338
134	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.000	10,204 ----- 10,204	30,611 ----- 30,611
135	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4.000	2,783 ----- 2,783	11,131 ----- 11,131
136	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	28,894 ----- 25,045	1 568,966 ----- 1 359,954
137	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,990	74,763 ----- 74,208	2 167,385 ----- 2 151,290
138	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,670	15,826	73,909 -----

1	2	3	4	5	6	7
					----- 13,924	65,024
139	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriiile	buc	1,000	60,294 ----- 60,294	60,294 ----- 60,294
140	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,000	85,803 ----- 85,803	85,803 ----- 85,803
141	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000	40,814 ----- 40,814	40,814 ----- 40,814
Total Demolari						6 066,944
Incluziv salariu						5 699,452
		5.2. Tavan				
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19,330	203,623 ----- 88,585	3 936,034 ----- 1 712,350
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,660	3,737 ----- 1,392	144,459 ----- 53,801
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,330	75,337 ----- 56,585	1 456,265 ----- 1 093,780
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,330	28,295 ----- 25,508	546,938 ----- 493,066
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,330	34,398 ----- 25,508	664,911 ----- 493,066
147	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,000	242,202 ----- 12,986	726,607 ----- 38,959
148	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	3,000	12,207 ----- 6,957	36,621 ----- 20,871
Total Tavan						7 511,835
Incluziv salariu						3 905,893
		5.3. Pereti				
149	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54,300	203,623 ----- 88,586	11 056,722 ----- 4 810,209

1	2	3	4	5	6	7
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108.600	3.736 ----- 1.391	405.773 ----- 151.106
151	CK18C	Montarea cornier	m	35.000	54.004 ----- 12.059	1 890.133 ----- 422.058
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54.300	75.337 ----- 56.584	4 090.788 ----- 3 072.489
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54.300	28.296 ----- 25.509	1 536.499 ----- 1 385.138
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54.300	34.399 ----- 25.509	1 867.870 ----- 1 385.139
155	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.030	2 105.433 ----- 1 493.433	63.163 ----- 44.803
156	Pret de piata	Cablu BBT-HR-LS 3x1.5 mm2	m	100.000	7.200 ----- 0.000	720.000 ----- 0.000
157	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6.000	436.473 ----- 188.303	2 618.837 ----- 1 129.817
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6.000	59.733 ----- 14.378	358.397 ----- 86.267
159	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24.320	352.239 ----- 155.373	8 566.454 ----- 3 778.672
160	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canal, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	3.360	1 349.944 ----- 83.484	4 535.811 ----- 280.506
161	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.620	1 335.775 ----- 37.591	2 163.956 ----- 60.897
Total Pereti						39 874,403
Incluziv salariu						16 607,101
		5.4. Podea				
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19.330	12.680 -----	245.107 -----

1	2	3	4	5	6	7
					6,493	125,504
163	C656A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19.330	59,313 ----- 10,852	1 146,522 ----- 209,777
164	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	4,670	352,179 ----- 155,368	1 644,675 ----- 725,569
165	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	4,670	192,711 ----- 7,419	899,959 ----- 34,646
166	C618A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18.300	80,122 ----- 39,423	1 466,239 ----- 721,440
167	C636A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,500	235,340 ----- 60,294	3 412,437 ----- 874,263
168	C609A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,600	58,339 ----- 27,828	1 318,452 ----- 628,912
Total Podea						10 133,391
Incluziv salariu						3 320,111
		5.5. Sanitar				
169	S808C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,500	82,665 ----- 11,595	123,997 ----- 17,392
170	S808E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,000	164,192 ----- 14,842	164,192 ----- 14,842
171	S001B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20)	buc	7,000	53,618 ----- 8,348	375,329 ----- 58,439
172	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8,000	91,681 ----- 29,219	733,448 ----- 233,755
173	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,000	913,796 ----- 194,796	913,796 ----- 194,796
174	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,000	1 546,851	1 546,851

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)			----- 85,803	----- 85,803
175	SB24A	Sifon pentru dus	buc	1,000	148,931 ----- 38,495	148,931 ----- 38,495
176	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1,000	148,931 ----- 38,495	148,931 ----- 38,495
177	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 188,163 ----- 85,803	3 188,163 ----- 85,803
Total Sanitar						7 343,638
Incluziv salariu						767,820
Total cam III						70 930,211
Incluziv salariu						30 300,377
		6. cam IV				
		6.1. Demolari				
178	RpCD56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	19,480 ----- 19,480	101,294 ----- 101,294
179	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	16,070 ----- 14,842	872,579 ----- 805,899
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,620	13,408 ----- 12,558	1 054,158 ----- 987,338
181	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,204 ----- 10,204	30,611 ----- 30,611
182	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,783 ----- 2,783	11,131 ----- 11,131
183	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	28,894 ----- 25,045	1 568,966 ----- 1 359,954
184	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,990	74,763 ----- 74,208	2 167,385 ----- 2 151,290
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,670	15,826 ----- 13,924	73,909 ----- 65,024

1	2	3	4	5	6	7
186	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriiile	buc	1.000	60.294 ----- 60.294	60.294 ----- 60.294
187	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1.000	85.803 ----- 85.803	85.803 ----- 85.803
188	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1.000	40.814 ----- 40.814	40.814 ----- 40.814
Total Demolari						6 066,944
Incluziv salariu						5 699,452
		6.2. Tavan				
189	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19.330	203.623 ----- 88.585	3 936.034 ----- 1 712.350
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38.660	3.737 ----- 1.392	144.459 ----- 53.801
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19.330	75.337 ----- 56.585	1 456.265 ----- 1 093.780
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19.330	28.295 ----- 25.508	546.938 ----- 493.066
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19.330	34.398 ----- 25.508	664.911 ----- 493.066
194	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3.000	242.202 ----- 12.986	726.607 ----- 38.959
195	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	3.000	12.207 ----- 6.957	36.621 ----- 20.871
Total Tavan						7 511,835
Incluziv salariu						3 905,893
		6.3. Pereti				
196	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54.300	203.623 ----- 88.586	11 056.722 ----- 4 810.209
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108.600	3.736 -----	405.773 ----- 151.106

1	2	3	4	5	6	7
					1,391	
198	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	54,004 ----- 12,059	1 890,133 ----- 422,058
199	CF508	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	75,337 ----- 56,584	4 090,788 ----- 3 072,489
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,300	28,296 ----- 25,509	1 536,499 ----- 1 385,138
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,300	34,399 ----- 25,509	1 867,870 ----- 1 385,139
202	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 105,433 ----- 1 493,433	63,163 ----- 44,803
203	Pret de piata	Cablu BBI-HR-LS 3x1,5 mm2	m	100,000	7,200 ----- 0,000	720,000 ----- 0,000
204	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	436,473 ----- 188,303	2 618,837 ----- 1 129,817
205	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	59,733 ----- 14,378	358,397 ----- 86,267
206	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,320	352,239 ----- 155,373	8 566,454 ----- 3 778,672
207	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 349,944 ----- 83,484	4 535,811 ----- 280,506
208	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 335,775 ----- 37,591	2 163,956 ----- 60,897
Total Pereti						39 874,403
Incluziv salariu						16 607,101
		6.4. Podea				
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,330	12,680 ----- 6,493	245,107 ----- 125,504

1	2	3	4	5	6	7
210	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19.330	59.313 ----- 10,852	1 146,522 ----- 209,777
211	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	4.670	352,179 ----- 155,368	1 644,675 ----- 725,569
212	1zF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	4.670	192,711 ----- 7,419	899,959 ----- 34,646
213	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18.300	80,122 ----- 39,423	1 466,239 ----- 721,440
214	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	14.500	235,340 ----- 60,294	3 412,437 ----- 874,263
215	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22.600	58,339 ----- 27,828	1 318,452 ----- 628,912
Total Podea						10 133,391
Incluziv salariu						3 320,111
		6.5. Sanitar				
216	S808C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1.500	82,665 ----- 11,595	123,997 ----- 17,392
217	S808E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1.000	164,192 ----- 14,842	164,192 ----- 14,842
218	S001B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20)	buc	7.000	53,618 ----- 8,348	375,329 ----- 58,439
219	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8.000	91,681 ----- 29,219	733,448 ----- 233,755
220	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1.000	913,796 ----- 194,796	913,796 ----- 194,796
221	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau	buc	1.000	1 546,851 ----- 85,803	1 546,851 ----- 85,803

1	2	3	4	5	6	7
		b.s.a.(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)				
222	SB24A	Sifon pentru dus	buc	1.000	148,931 ----- 38,495	148,931 ----- 38,495
223	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1.000	148,931 ----- 38,495	148,931 ----- 38,495
224	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1.000	3 188,163 ----- 85,803	3 188,163 ----- 85,803
Total Sanitar						7 343,638
Incluziv salariu						767,820
Total cam IV						70 930,211
Incluziv salariu						30 300,377
		7. cam V				
		7.1. Demolari				
225	RpCD56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.400	19,480 ----- 19,480	124,670 ----- 124,670
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116.400	16,070 ----- 14,842	1 870,501 ----- 1 727,562
227	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138.000	13,409 ----- 12,559	1 850,387 ----- 1 733,087
228	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6.000	10,204 ----- 10,204	61,222 ----- 61,222
229	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12.000	2,783 ----- 2,783	33,394 ----- 33,394
230	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31.000	28,895 ----- 25,045	895,752 ----- 776,402
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24.840	74,764 ----- 74,208	1 857,131 ----- 1 843,326
232	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3.240	15,819 ----- 13,914	51,252 ----- 45,082
233	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1.000	60,294	60,294

1	2	3	4	5	6	7
					----- 60,294	----- 60,294
234	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,000	85,803 ----- 85,803	85,803 ----- 85,803
235	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000	40,814 ----- 40,814	40,814 ----- 40,814
Total Demolari					6 931,220	
Incluziv salariu					6 531,656	
		7.2. Tavan				
236	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	34,240	203,623 ----- 88,586	6 972,058 ----- 3 033,159
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	3,736 ----- 1,391	127,925 ----- 47,632
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,240	75,337 ----- 56,584	2 579,540 ----- 1 937,432
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,240	28,296 ----- 25,509	968,870 ----- 873,428
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,240	34,399 ----- 25,509	1 177,816 ----- 873,428
241	RpEFO1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	242,202 ----- 12,986	1 453,214 ----- 77,918
242	RpEFI2B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6,000	12,207 ----- 6,957	73,242 ----- 41,742
Total Tavan					13 352,665	
Incluziv salariu					6 884,739	
		7.3. Pereti				
243	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138,000	203,623 ----- 88,586	28 099,963 ----- 12 224,840
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	3,736 ----- 1,391	515,623 ----- 192,013

1	2	3	4	5	6	7
245	CK18C	Montarea cornier	m	42.000	54.004 ----- 12.059	2 268,160 ----- 506,470
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138.000	75.337 ----- 56.584	10 396,451 ----- 7 808,537
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116.400	28.297 ----- 25.509	3 293,721 ----- 2 969,247
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116.400	34.399 ----- 25.509	4 004,046 ----- 2 969,248
249	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	2 105,433 ----- 1 493,433	252,652 ----- 179,212
250	Pret de piata	Cablu БВГГН-LS 3x1,5 mm2	m	120.000	7.200 ----- 0.000	864,000 ----- 0.000
251	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	12.000	436,473 ----- 188,303	5 237,674 ----- 2 259,634
252	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8.000	59,733 ----- 14,378	477,862 ----- 115,022
253	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24.840	352,213 ----- 155,373	8 748,968 ----- 3 859,466
254	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	4.800	1 349,944 ----- 83,484	6 479,731 ----- 400,723
255	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.620	1 335,775 ----- 37,591	2 163,956 ----- 60,897
Total Pereti						72 802,807
Incluziv salariu						33 545,309
		7.4. Podea				
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,240	12,681 ----- 6,494	434,212 ----- 222,346
257	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,240	59,314 -----	2 030,897 -----

1	2	3	4	5	6	7
					10,853	371,597
258	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,240	352,357 ----- 155,373	1 141,637 ----- 503,409
259	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	3,240	192,701 ----- 7,415	624,351 ----- 24,025
260	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	80,092 ----- 39,423	993,137 ----- 488,845
261	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	31,000	235,344 ----- 60,294	7 295,663 ----- 1 869,114
262	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000	58,336 ----- 27,828	1 400,057 ----- 667,872
Total Podea						13 919,954
Incluziv salariu						4 147,208
		7.5. Sanitar				
263	S808C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,500	82,665 ----- 11,595	123,997 ----- 17,392
264	S808E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,000	164,192 ----- 14,842	164,192 ----- 14,842
265	S001B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20)	buc	7,000	53,618 ----- 8,348	375,329 ----- 58,439
266	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8,000	91,681 ----- 29,219	733,448 ----- 233,755
267	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,000	913,796 ----- 194,796	913,796 ----- 194,796
268	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	1,000	1 546,851 ----- 85,803	1 546,851 ----- 85,803

1	2	3	4	5	6	7
269	SB24A	Sifon pentru dus	buc	1.000	148,931 ----- 38,495	148,931 ----- 38,495
270	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1.000	148,931 ----- 38,495	148,931 ----- 38,495
271	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1.000	3 188,163 ----- 85,803	3 188,163 ----- 85,803
Total Sanitar						7 343,638
Incluziv salariu						767,820
Total cam V						114 350,284
Incluziv salariu						51 876,732
		8. cam VI				
		8.1. Demolari				
272	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,680	16,070 ----- 14,842	701,941 ----- 648,300
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,680	13,409 ----- 12,559	585,714 ----- 548,579
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2.000	10,204 ----- 10,204	20,407 ----- 20,407
275	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3.000	2,783 ----- 2,783	8,348 ----- 8,348
276	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,400	28,895 ----- 25,045	416,090 ----- 360,650
277	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,400	15,814 ----- 13,914	227,722 ----- 200,362
Total Demolari						1 960,222
Incluziv salariu						1 786,646
		8.2. Tavan				
278	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,400	224,911 ----- 102,036	3 238,719 ----- 1 469,319
279	RpEFO1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3.000	242,202	726,607 -----

1	2	3	4	5	6	7
					----- 12,986	38,959
280	RpEF128	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	12,000	12,207 ----- 6,957	146,484 ----- 83,484
Total Tavan						4 111,810
Incluziv salariu						1 591,762
		8.3. Pereti				
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,680	3,736 ----- 1,391	163,188 ----- 60,758
282	CK18C	Montarea cornier	m	15,600	54,009 ----- 12,059	842,541 ----- 188,117
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,680	75,337 ----- 56,584	3 290,735 ----- 2 471,590
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,680	28,297 ----- 25,509	1 236,016 ----- 1 114,233
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,680	34,399 ----- 25,509	1 502,545 ----- 1 114,233
286	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 105,400 ----- 1 493,400	21,054 ----- 14,934
287	Pret de piata	Cablu ББГНГ-LS 3x1,5 mm2	m	30,000	7,200 ----- 0,000	216,000 ----- 0,000
288	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	3,000	436,473 ----- 188,303	1 309,418 ----- 564,908
289	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	59,733 ----- 14,378	59,733 ----- 14,378
Total Pereti						8 641,230
Incluziv salariu						5 543,151
		8.4. Podea				
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,400	12,681 ----- 6,493	182,602 ----- 93,502

1	2	3	4	5	6	7
291	C65GA	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14.400	59.315 ----- 10.854	854.141 ----- 156.301
292	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	14.400	352.204 ----- 155.373	5 071.743 ----- 2 237.371
293	C618A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12.200	80.094 ----- 39.423	977.152 ----- 480.961
Total Podea						7 085,638
Incluziv salariu						2 968,135
Total cam VI						21 798,900
Incluziv salariu						11 889,694
		9. cam VII				
		9.1. Demolari				
294	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.400	19.480 ----- 19.480	124.670 ----- 124.670
295	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116.400	16.070 ----- 14.842	1 870.501 ----- 1 727.562
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138.000	13.409 ----- 12.559	1 850.387 ----- 1 733.087
297	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6.000	10.204 ----- 10.204	61.222 ----- 61.222
298	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12.000	2.783 ----- 2.783	33.394 ----- 33.394
299	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31.000	28.895 ----- 25.045	895.752 ----- 776.402
300	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24.840	74.764 ----- 74.208	1 857.131 ----- 1 843.326
301	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3.240	15.819 ----- 13.914	51.252 ----- 45.082
302	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesorile	buc	1.000	60.294	60.294

1	2	3	4	5	6	7
					----- 60.294	----- 60.294
303	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1.000	85.803 ----- 85.803	85.803 ----- 85.803
304	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1.000	40.814 ----- 40.814	40.814 ----- 40.814
Total Demolari						6 931,220
Incluziv salariu						6 531,656
		9.2. Tavan				
305	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	34.240	203.623 ----- 88.585	6 972,058 ----- 3 033,159
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34.240	3.736 ----- 1.391	127,925 ----- 47.632
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34.240	75.337 ----- 56.584	2 579,540 ----- 1 937,432
308	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34.240	28.296 ----- 25.509	968,870 ----- 873,428
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34.240	34.399 ----- 25.509	1 177,816 ----- 873,428
310	RpEFO1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6.000	242.202 ----- 12.986	1 453,214 ----- 77,918
311	RpEFI2B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6.000	12.207 ----- 6,957	73,242 ----- 41,742
Total Tavan						13 352,665
Incluziv salariu						6 884,739
		9.3. Pereti				
312	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138.000	203.623 ----- 88.586	28 099,963 ----- 12 224,840
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138.000	3.736 ----- 1.391	515,623 ----- 192,013

1	2	3	4	5	6	7
314	CK18C	Montarea cornier	m	42.000	54.004 ----- 12.059	2 268,160 ----- 506,470
315	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138.000	75.337 ----- 56.584	10 396,451 ----- 7 808,537
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116.400	28.297 ----- 25.509	3 293,721 ----- 2 969,247
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116.400	34.399 ----- 25.509	4 004,046 ----- 2 969,248
318	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	2 105,433 ----- 1 493,433	252,652 ----- 179,212
319	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1,5 mm2	m	120.000	7.200 ----- 0.000	864,000 ----- 0.000
320	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	12.000	436,473 ----- 188,303	5 237,674 ----- 2 259,634
321	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8.000	59,733 ----- 14,378	477,862 ----- 115,022
322	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24.840	352,213 ----- 155,373	8 748,968 ----- 3 859,466
323	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	4.800	1 349,944 ----- 83,484	6 479,731 ----- 400,723
324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.620	1 335,775 ----- 37,591	2 163,956 ----- 60,897
Total Pereti						72 802,807
Incluziv salariu						33 545,309
		9.4. Podea				
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,240	12,681 ----- 6,494	434,212 ----- 222,346
326	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,240	59,314 -----	2 030,897 -----

1	2	3	4	5	6	7
					10,853	371,597
327	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,240	352,357 ----- 155,373	1 141,637 ----- 503,409
328	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	3,240	192,701 ----- 7,415	624,351 ----- 24,025
329	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	80,092 ----- 39,423	993,137 ----- 488,845
330	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	31,000	235,344 ----- 60,294	7 295,663 ----- 1 869,114
331	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000	58,336 ----- 27,828	1 400,057 ----- 667,872
Total Podea						13 919,954
Incluziv salariu						4 147,208
		9.5. Sanitar				
332	S808C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,500	82,665 ----- 11,595	123,997 ----- 17,392
333	S808E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,000	164,192 ----- 14,842	164,192 ----- 14,842
334	S001B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20)	buc	7,000	53,618 ----- 8,348	375,329 ----- 58,439
335	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8,000	91,681 ----- 29,219	733,448 ----- 233,755
336	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,000	913,796 ----- 194,796	913,796 ----- 194,796
337	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	1,000	1 546,851 ----- 85,803	1 546,851 ----- 85,803

1	2	3	4	5	6	7
338	SB24A	Sifon pentru dus	buc	1.000	148,931 ----- 38,495	148,931 ----- 38,495
339	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1.000	148,931 ----- 38,495	148,931 ----- 38,495
340	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1.000	3 188,163 ----- 85,803	3 188,163 ----- 85,803
Total Sanitar						7 343,638
Incluziv salariu						767,820
Total cam VII						114 350,284
Incluziv salariu						51 876,732
		10. Coridor Etaj				
341	RpC056B	Demontari: lambriuri tavane	m2	114.600	43,597 ----- 43,597	4 996,240 ----- 4 996,240
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268.730	3,736 ----- 1,391	1 004,083 ----- 373,916
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87.000	75,337 ----- 56,584	6 554,284 ----- 4 922,773
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87.000	34,399 ----- 25,509	2 992,713 ----- 2 219,283
345	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29.000	224,911 ----- 102,036	6 522,419 ----- 2 959,044
346	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6.000	242,202 ----- 12,986	1 453,214 ----- 77,918
347	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	24.000	12,207 ----- 6,957	292,968 ----- 166,968
348	CK18C	Montarea cornier	m	47.000	54,004 ----- 12,059	2 538,179 ----- 566,764
Total Coridor Etaj						26 354,100

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						16 282,906
		11. cam VIII				
		11.1. Demolari				
349	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.400	19,480 ----- 19,480	124,670 ----- 124,670
350	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,400	16,070 ----- 14,842	1 870,501 ----- 1 727,562
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	13,409 ----- 12,559	1 850,387 ----- 1 733,087
352	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6.000	10,204 ----- 10,204	61,222 ----- 61,222
353	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	2,783 ----- 2,783	33,394 ----- 33,394
354	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,000	28,895 ----- 25,045	895,752 ----- 776,402
355	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,840	74,764 ----- 74,208	1 857,131 ----- 1 843,326
356	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	15,819 ----- 13,914	51,252 ----- 45,082
357	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	60,294 ----- 60,294	60,294 ----- 60,294
358	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,000	85,803 ----- 85,803	85,803 ----- 85,803
359	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000	40,814 ----- 40,814	40,814 ----- 40,814
Total Demolari						6 931,220
Incluziv salariu						6 531,656
		11.2. Tavan				
360	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	34,240	203,623 ----- 88,585	6 972,058 ----- 3 033,159
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	3,736 ----- 1,391	127,925 ----- 47,632

1	2	3	4	5	6	7
362	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34.240	75.337 ----- 56.584	2 579.540 ----- 1 937.432
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34.240	28.296 ----- 25.509	968.870 ----- 873.428
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34.240	34.399 ----- 25.509	1 177.816 ----- 873.428
365	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6.000	242.202 ----- 12.986	1 453.214 ----- 77.918
366	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6.000	12.207 ----- 6.957	73.242 ----- 41.742
Total Tavan						13 352,665
Incluziv salariu						6 884,739
		11.3. Pereti				
367	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138.000	203.623 ----- 88.586	28 099.963 ----- 12 224.840
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138.000	3.736 ----- 1.391	515.623 ----- 192.013
369	CK18C	Montarea cornier	m	42.000	54.004 ----- 12.059	2 268.160 ----- 506.470
370	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138.000	75.337 ----- 56.584	10 396.451 ----- 7 808.537
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116.400	28.297 ----- 25.509	3 293.721 ----- 2 969.247
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116.400	34.399 ----- 25.509	4 004.046 ----- 2 969.248
373	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.120	2 105.433 ----- 1 493.433	252.652 ----- 179.212
374	Pret de piata	Cablu BBT-HR-LS 3x1.5 mm2	m	120.000	7.200 ----- 0.000	864.000 ----- 0.000

1	2	3	4	5	6	7
375	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	12.000	436,473 ----- 188,303	5 237,674 ----- 2 259,634
376	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8.000	59,733 ----- 14,378	477,862 ----- 115,022
377	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24.840	352,213 ----- 155,373	8 748,968 ----- 3 859,466
378	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canal, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	4.800	1 349,944 ----- 83,484	6 479,731 ----- 400,723
379	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.620	1 335,775 ----- 37,591	2 163,956 ----- 60,897
Total Pereti						72 802,807
Incluziv salariu						33 545,309
		11.4. Podea				
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,240	12,681 ----- 6,494	434,212 ----- 222,346
381	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,240	59,314 ----- 10,853	2 030,897 ----- 371,597
382	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,240	352,357 ----- 155,373	1 141,637 ----- 503,409
383	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	3,240	192,701 ----- 7,415	624,351 ----- 24,025
384	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	80,092 ----- 39,423	993,137 ----- 488,845
385	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	31,000	235,344 ----- 60,294	7 295,663 ----- 1 869,114
386	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de	m	24,000	58,336	1 400,057 -----

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp			----- 27,828	667,872
Total Podea						13 919,954
Incluziv salariu						4 147,208
		11.5. Sanitar				
387	S808C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1.500	82,665 ----- 11,595	123,997 ----- 17,392
388	S808E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1.000	164,192 ----- 14,842	164,192 ----- 14,842
389	S001B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20)	buc	7.000	53,618 ----- 8,348	375,329 ----- 58,439
390	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого П/Этил РЕHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8.000	91,681 ----- 29,219	733,448 ----- 233,755
391	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1.000	913,796 ----- 194,796	913,796 ----- 194,796
392	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	1.000	1 546,851 ----- 85,803	1 546,851 ----- 85,803
393	S824A	Sifon pentru dus	buc	1.000	148,931 ----- 38,495	148,931 ----- 38,495
394	S824A	Sifon pentru spalator	buc	1.000	148,931 ----- 38,495	148,931 ----- 38,495
395	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1.000	3 188,163 ----- 85,803	3 188,163 ----- 85,803
Total Sanitar						7 343,638
Incluziv salariu						767,820
Total cam VII						114 350,284
Incluziv salariu						51 876,732
		12. Intrare nterior				
		12.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	162.000	3.736 ----- 1.391	605.297 ----- 225.407
397	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162.000	34.399 ----- 25.509	5 572.638 ----- 4 132.458
Total Tavan						6 177,935
Incluziv salariu						4 357,865
		12.2. Pereti				
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	324.000	3.736 ----- 1.391	1 210.594 ----- 450.814
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	324.000	34.399 ----- 25.509	11 145.276 ----- 8 264.916
400	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.010	2 105.400 ----- 1 493.400	21.054 ----- 14.934
Total Pereti						12 376,924
Incluziv salariu						8 730,664
		12.3. Podea				
401	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	162.000	38.426 ----- 36.176	6 225.076 ----- 5 860.576
402	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	162.000	12.681 ----- 6.493	2 054.273 ----- 1 051.898
403	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	162.000	59.314 ----- 10.853	9 608.891 ----- 1 758.173
404	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	162.000	352.225 ----- 155.373	57 060.477 ----- 25 170.426
405	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	74.000	80.098 ----- 39.423	5 927.252 ----- 2 917.302
Total Podea						80 875,969
Incluziv salariu						36 758,375

1	2	3	4	5	6	7
Total Intrare nterior						99 430,828
Incluziv salariu						49 846,904
		13. Cam IX				
		13.1. Demolari				
406	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,400	19,480 ----- 19,480	124,670 ----- 124,670
407	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,400	16,070 ----- 14,842	1 870,501 ----- 1 727,562
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	13,409 ----- 12,559	1 850,387 ----- 1 733,087
409	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	10,204 ----- 10,204	61,222 ----- 61,222
410	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	2,783 ----- 2,783	33,394 ----- 33,394
411	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,000	28,895 ----- 25,045	895,752 ----- 776,402
412	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,840	74,764 ----- 74,208	1 857,131 ----- 1 843,326
413	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	15,819 ----- 13,914	51,252 ----- 45,082
414	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	60,294 ----- 60,294	60,294 ----- 60,294
415	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,000	85,803 ----- 85,803	85,803 ----- 85,803
416	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000	40,814 ----- 40,814	40,814 ----- 40,814
Total Demolari						6 931,220
Incluziv salariu						6 531,656
		13.2. Tavan				
417	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	34,240	203,623 -----	6 972,058 ----- 3 033,159

1	2	3	4	5	6	7
					88.585	
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34.240	3.736 ----- 1.391	127.925 ----- 47.632
419	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34.240	75.337 ----- 56.584	2 579.540 ----- 1 937.432
420	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34.240	28.296 ----- 25.509	968.870 ----- 873.428
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34.240	34.399 ----- 25.509	1 177.816 ----- 873.428
422	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6.000	242.202 ----- 12.986	1 453.214 ----- 77.918
423	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6.000	12.207 ----- 6.957	73.242 ----- 41.742
Total Tavan						13 352,665
Incluziv salariu						6 884,739
		13.3. Pereti				
424	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138.000	203.623 ----- 88.586	28 099.963 ----- 12 224.840
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138.000	3.736 ----- 1.391	515.623 ----- 192.013
426	CK18C	Montarea cornier	m	42.000	54.004 ----- 12.059	2 268.160 ----- 506.470
427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138.000	75.337 ----- 56.584	10 396.451 ----- 7 808.537
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116.400	28.297 ----- 25.509	3 293.721 ----- 2 969.247
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116.400	34.399 ----- 25.509	4 004.046 ----- 2 969.248
430	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.120	2 105.433 ----- 1 493.433	252.652 ----- 179.212

1	2	3	4	5	6	7
431	Pret de piata	Cablu BBTHT-LS 3x1.5 mm2	m	120.000	7.200 ----- 0.000	864.000 ----- 0.000
432	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	12.000	436.473 ----- 188.303	5 237.674 ----- 2 259.634
433	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8.000	59.733 ----- 14.378	477.862 ----- 115.022
434	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24.840	352.213 ----- 155.373	8 748.968 ----- 3 859.466
435	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	4.800	1 349.944 ----- 83.484	6 479.731 ----- 400.723
436	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.620	1 335.775 ----- 37.591	2 163.956 ----- 60.897
Total Pereti						72 802,807
Incluziv salariu						33 545,309
13.4. Podea						
437	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34.240	12.681 ----- 6.494	434.212 ----- 222.346
438	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34.240	59.314 ----- 10.853	2 030.897 ----- 371.597
439	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3.240	352.357 ----- 155.373	1 141.637 ----- 503.409
440	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	3.240	192.701 ----- 7.415	624.351 ----- 24.025
441	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12.400	80.092 ----- 39.423	993.137 ----- 488.845
442	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	31.000	235.344	7 295.663

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Cam IX						114 350,284
Incluziv salariu						51 876,732
		14. Diverse				
453	TsH928	Incarcarea in auto	t	35,000	51,482 ----- 51,482	1 801,863 ----- 1 801,863
454	TsI5085	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	35,000	38,700 ----- 0,000	1 354,500 ----- 0,000
Total Diverse						3 156,363
Incluziv salariu						1 801,863

Cheltuieli directe	lei	981 686,708
ASM	22,50 %	102 975,901
Cheltuieli Transport	7,00 %	35 998,679
Cheltuieli regie	7,00 %	78 446,291
Beneficiu Deviz	1,00 %	11 991,076
Total	100,00 +	1 211 098,655
TVA	20,00 %	242 219,731

Total deviz: **1 453 318,386**
Incluziv salariu **457 670,672**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)