

7. Finisari interioare

Se propun finisaje cu materiale fara degajari de noxe. Podelele,peretii si tavanele vor fi cu suprafata neteda, lavabila, neabsorbanta, rezistenta la actiunea agentilor dezinfectanti.
 -Peretii despartitori din caramida ,ipsos si din ghips-carton rezistent la foc pe schelet metalic (tip Knauf, Rigips) cu umplutura din vata minerala bazaltica cu conductivitatea termica 0,035 W/mK (tip Isover, Rockwool, Ursa).
 -Pardosea din covor PVC concepute pentru institutii administrtive, antistatice, antiderapante, rezistente la agenti biologici si la uzura, pe sapa autonivelanta de min.5mm grosime (conditie obligatorie). Imbinarile dintre pereti si podea -plinta trebuie sa fie concave (rotingite). In vestibul -intrari,coridoare pardosea din gresie pe adeziv. Gresia trebuie sa fie rezistenta la trafic (33/43), sigura la mers (R9/R10) chiar si atunci cand sunt umede. De asemenea sa fie rezistenta la interactiunea cu agentii chimici si sa fie montata in rosturi mici.
 -Pod: - vopsea lavabila pentru interior pe baza de dispersilapoase, care va forma o pelicula permeabila la vapori de apa eliminind pericolul formarii condensului si dezvoltarii microorganismelor.

8. Finisari exterioare

Soclu: tencuila decorativa cu adaos de pigment gri -existent.
 Pereti exteriori: tencuila fina -decorativa "tipic uy6a" -existent.
 Tamplaria: usi ,ferestre -confectionare individuala-rama din profil de aluminiu cu geam termopan, care indeplinesc orice cerinta tehnica si arhitecturala.
 Scarile si rampa :placaj cu gresie pentru exterior, rezistenta, antiderapanta.
 Acoperisul :foi de ardezie pe schelet de lemn-existent.

9. Dispozitii finale

Receptia lucrarilor constituie certificarea realizarii acestora in conformitate cu documentatia de proiect. Lucrarile de construire pot incepe numai dupa ce a fost obtinuta Autorizatia de construire.

In conformitate cu Legea nr.721-XIII din 02.02.96 privind calitatea in constructii,fazele determinante se vor receptiona prin Procese-verbale de constatare a calitatii, inclusiv de receptie a principalelor lucrari de executare de:

1. demolare/demontare (incl.pereti interiori si exteriori,acoperis,tamplarie,sisteme de aprovizionare)
- 2.montare a peretilor noi din caramida si placi din ipsos "cu rosturi in relief"
- 3.montare a noilor sisteme de aprovizionare (curent,incalzire,apa,canalizare,etc.)
- 4.executare a pardoselilor, inclusiv aspectul vizual si gradul de aderenta la stratul suport
- 5.verificarea fixarii corecte a usilor,ferestrelor si vitralii
- 6.finalizarea a lucrarilor

Lista lucrarilor,ce devin ascunse si la care se vor intocmi procese verbale a calitatii lucrarilor (formular cod C-2-001, CPA.08.01-96) :

- lucrari ascunse la montarea blocurilor de fereastră, a usilor ;
- lucrari ascunse la executarea "canelura" si canalelor in pereti;
- lucrari ascunse la executarea pardoselilor;

Indici tehnic - economic de baza

Marca poz.	Denumirea	Un. de mas.	Cantitate	Nota
1	Aria constructiei (proiect.)-gradinita	m ²	655,20	
2	Aria totala a constructiei (proiect.)-gradinita	m ²	591,25	
3	Volumul de constructiei (proiect.) -gradinita:			
	Volumul subteran	m ³	1433,60	
	Volumul suprateran	m ³	1954,90	

Semne conventionale:

	Pereți existenți
	Pereți din blocuri mici de calcar
	Pereți despartitori proiectati din caramida
	Pereți despartitori proiectati din placi de ipsos "cu rosturi in relief"
	Spargerea golurilor in pereti
	Usa -demontare
	Fereastră -demontare

Sch.	Cant.	Foia	N doc.	Semn.	Data	04/2022-1-SAC			
						Replanificarea/resistemizarea interioara a constructiei de invatamint si educatie (scoala "Vasile Lupu") amplasata pe imobilul cu nr.cadastral 0100101.237 din str. Petru Ungureanu nr.17 mun.Chisinau			
						Gradinita de copii	Etapa	Foia	Foi
					05.22		PE	3	
AŞP		Lungu M.			"	Date generale. /sfarsit/	SRL"CWM-PROIECT" or.Chişinău		
Sp.princ.		Chisco I.		"					
Executor				"					