

**Reparatia capitala a acoperisului
Gimnaziului Oniscani, blocul B
si galeria (a doua etapa)**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Oniscani, blocul B si galeria (a doua etapa)

Valoarea de deviz 1 369 266,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om.	3,888	77,00	299,38
2.	7122050013400	Zidar	h-om	19,78	77,00	1 523,06
3.	7123010010200	Betonist	h-om.	128,522	77,00	9 896,22
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om.	51,63	77,00	3 975,51
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	270,99	77,00	20 866,23
6.	7124010010700	Dulgher	h-om.	501,165	77,00	38 589,71
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	600,814	77,00	46 262,67
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	199,00	77,00	15 323,00
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	1,546	77,00	119,01
10.	7212030022700	Sudor	h-om.	4,364	77,00	336,03
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	372,51	77,00	28 683,27
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	978,745	77,00	75 363,37
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	82,916	77,00	6 384,53
14.	7422010060100	Timplar	h-om.	14,58	77,00	1 122,66
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	93,36	77,00	7 188,72
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	600,558	77,00	46 242,99
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	423,939	77,00	32 643,27
18.	9310060019930	Muncitor	h-om.	9,775	77,00	752,67
Total manopera						335 572,30

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,753	5,00	38,77
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,046	420,00	19,32
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,234	5,00	1,17
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,076	5 700,00	436,05
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,18	5 700,00	1 026,00

6.	20101029034917	Tabla profilata protejata anticoroziv	m2	64,80	121,00	7 840,80
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	7,856	5 700,00	44 777,58
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	2,044	5 700,00	11 648,52
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	9,113	5 700,00	51 946,38
10.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22\text{mm}$ calit a III a	m3	0,18	5 700,00	1 026,00
11.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,30	5 700,00	1 710,00
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,17	5 700,00	970,71
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	16,497	5 700,00	94 031,19
14.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	1,757	5 700,00	10 013,76
15.	2010237318750	Distantieri	buc	201,32	1,00	201,32
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	15,30	115,00	1 759,50
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,468	15,00	7,02
18.	2320187315789	Decofrol	kg	18,36	15,00	275,40
19.	23203226000361	Gudron	kg	43,937	15,00	659,06
20.	2413217300010	Cleme	buc	45,543	40,00	1 821,72
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	72,781	15,00	1 091,72
22.	2430116100000	Email clorcauciu	kg	1,872	35,00	65,52
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,414	35,00	84,49
24.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,936	20,00	18,72
25.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,132	20,00	2,64
26.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	76,636	15,00	1 149,54
27.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	52,238	15,00	783,56
28.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	104,475	40,00	4 179,00
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,928	2,64	55,25
30.	2663102100000	Beton	m3	24,502	1 800,00	44 103,32
31.	2666122800555	Element de inchidere	buc	35,70	42,50	1 517,24
32.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,50	0,00	0,00
33.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	61,806	15,00	927,09
34.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 178,577	9,16	10 795,77
35.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	522,375	24,45	12 772,07
36.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 201,462	115,00	138 168,19
37.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	41,79	40,00	1 671,60
38.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	95,64	109,00	10 424,79
39.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	187,424	96,00	17 992,70
40.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5\text{mm}$ (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5\text{ мм}$)	kg	48,092	14,60	702,15
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	147,60	14,60	2 154,96
42.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	589,375	14,60	8 604,88
43.	2734113803207	Sirma neagra moale $d = 2\text{ mm}$	kg	1,95	20,00	39,00
44.	2734113803233	Sirma neagra moale $d = 2,5\text{ mm}$	kg	7,65	20,00	153,00
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, $D=1\text{ mm}$	kg	7,19	20,00	143,80
46.	2743123549027oz	Opritori de zapada	m	162,00	40,00	6 480,00
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	195,00	30,00	5 850,00
48.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	241,40	35,00	8 449,00
49.	2811236832352	Burghiu widia	buc	14,49	45,00	652,05
50.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	12,00	45,00	540,00
51.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	3,00	45,00	135,00
52.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	475,142	15,00	7 127,13
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	131,64	25,00	3 291,00
54.	28731458870001	Suruburi cu cap conic	buc	1 134,00	1,00	1 134,00
55.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,182	35,00	76,37

56.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45,90	0,20	9,18
57.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	127,725	20,00	2 554,50
58.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	972,00	0,20	194,40
59.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,771	40,00	910,86
60.	2874115837745	Suruburi	buc	1 784,99	0,20	357,00
61.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45,90	0,10	4,59
62.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,765	0,10	0,08
63.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	134,346	20,00	2 686,92
64.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	40,621	45,00	1 827,96
65.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	35,70	150,00	5 354,97
66.	2875274000502	Cot burlan	buc	45,543	95,00	4 326,59
67.	2875274000503	Cot de capat	buc	22,771	40,00	910,86
68.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,771	45,00	1 024,72
69.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	35,70	117,00	4 176,88
70.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	249,899	47,50	11 870,18
71.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,59	12,00	55,08
72.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9 402,75	0,60	5 641,65
73.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12 298,20	0,01	122,98
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	75,941	4,10	311,36
75.	4100116202818	Apa	m3	3,862	16,20	62,56
76.	Tija filetata M12 L=500mm	Tija filetata M12 L=500mm	buc	46,00	40,00	1 840,00
Total materiale de constructii						565 789,11

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,039	150,00	5,87
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	4,532	150,00	679,73
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	75,21	5,00	376,05
4.	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	22,18	5,00	110,90
5.	2922140007000	Macara	h-ut	8,146	150,00	1 221,83
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,76	5,00	13,80
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,917	5,00	19,58
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	96,947	10,00	969,48
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,246	10,00	162,46
10.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,46	20,00	9,20
11.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	10,451	15,00	156,77
12.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,48	10,00	4,80
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,64	150,00	396,00
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,622	500,00	1 311,10
Total utilaje de constructii						5 437,56

Сумма по смете	lei	906 798,97
Asigurarea sociala si medicala	24 %	80 537,35
Cheltuieli de transport	5 %	28 289,46
Total		1 015 625,78
Cheltuieli de regie	7 %	71 093,80
Total		1 086 719,58
Beneficiu de deviz	5 %	54 335,98
Total		1 141 055,56
TVA	20 %	228 211,11
Всего с учётом НДС	lei	1 369 266,67

Total deviz:

1 369 266,

67

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectConsiliul raional Calarasi
Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Oniscani, blocul B
si galeria (a doua etapa)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Oniscani, blocul B si galeria (a doua
etapa)
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			55,54 55,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	77,00	27,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	77,00	27,72
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			14,01 13,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	77,00	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	77,00	6,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanța acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			30,38 30,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	77,00	21,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	77,00	8,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	5,00	0,35
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			10,83 10,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	77,00	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	77,00	3,85
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		2. Centura si fundatii monolite				
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			30,17 9,24
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,1200	77,00	9,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,10	6,46
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	45,00	14,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	5,00	0,30
6	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			46,38 44,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	77,00	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	77,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,64	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	4100116202818	Apa	m3	0,0060	16,20	0,10
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	5,00	0,07
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,65 16,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	77,00	14,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	77,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,0100	77,00	0,77
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
8	Pret de piata	Tija filetata M12 L=500mm	buc			40,00
						0,00
	Tija filetata M12 L=500mm	Tija filetata M12 L=500mm	buc	1,0000	40,00	40,00
9	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,22
						7,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0950	77,00	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0040	77,00	0,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
10	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,06
						5,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0660	77,00	5,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0050	77,00	0,39
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			131,95
						92,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	77,00	11,55
	7124010010700	Dulgher	h-om.	1,0500	77,00	80,85
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	115,00	11,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 700,00	19,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 700,00	2,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
12	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei peste 35 m C20/25	m3			2 400,60
						442,75
	7123010010200	Betonist	h-om.	5,3000	77,00	408,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4500	77,00	34,65
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 800,00	1 900,35
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	16,20	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000	10,00	7,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3200	150,00	48,00
		3. Acoperis				
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 169,70
						1 732,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	77,00	1 559,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	77,00	173,25
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,00	150,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 700,00	57,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 700,00	5 301,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	5 700,00	684,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,15

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	15,00	38,70
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,15
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 727,08 1 854,93
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	77,00	1 669,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	77,00	185,57
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	5 700,00	912,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 700,00	342,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 700,00	4 731,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	14,60	63,95
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	15,00	29,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
15	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.7.32m3	m2			67,95 22,71
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2250	77,00	17,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700	77,00	5,39
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007357	5 700,00	41,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
16	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			49,80 19,25
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,2500	77,00	19,25
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	15,00	29,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
17	CE17A	Strat polimeric tip onduits montat sub stratul de invelitoare	m2			30,32 19,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2000	77,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	77,00	3,85
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,16	10,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tipLindab) gr-0,45mm (culoarea conform Bloc A)	m2			253,09 88,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,9000	77,00	69,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	77,00	19,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,45	12,84
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	40,00	4,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	40,00	1,68
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
19	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			2 033,53 508,43
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	77,00	459,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	77,00	48,74
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	45,00	180,00
	28631463112701	Стемон (ручка оконная)	buc	1,0000	45,00	45,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 700,00	342,00

1	2	3	4	5	6	7
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	5 700,00	342,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 700,00	570,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	0,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	150,00	16,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,00	1,60
20	CK26D	Opritori de zapada-125 kg/zinc/m2 gr .0,5 mm	m			49,00
						7,70
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,0900	77,00	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	77,00	0,77
	2743123549027oz	Opritori de zapada	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
21	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple din tabla protejata anticoroziv, cu latimea medie de 0,4 m	m2			297,27
						158,62
	2852107335349	Lucru la masina	h-om.	0,0600	77,00	4,62
	7124010010700	Dulgher	h-om.	1,8000	77,00	138,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	77,00	15,40
	20101029034917	Tabla profilata protejata anticoroziv	m2	1,0000	121,00	121,00
	28731458870001	Suruburi cu cap conic	buc	17,5000	1,00	17,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada acoperisului (B1.C)	kg			51,88
						16,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	77,00	14,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	77,00	0,77
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,0100	77,00	0,77
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,64	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			892,00
						495,88
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	6,4400	77,00	495,88
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	15,00	29,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125mm	m			266,07
						23,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3000	77,00	23,10
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	96,00	103,82
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	47,50	68,49
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,50	8,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	117,00	24,10
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	150,00	30,90
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m			256,04
						26,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3500	77,00	26,95
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	109,00	116,74
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	95,00	48,45
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	40,00	20,40
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	40,00	10,20
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	40,00	10,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		4. Lucrari diverse				
26	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t			42,68 ----- 26,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3400	77,00	26,18
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	150,00	16,50
27	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			187,88 ----- 187,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	77,00	187,88
28	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			85,47 ----- 85,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	77,00	85,47
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autocamion la distanta de 5 km	t			53,00 ----- 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	500,00	53,00

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Oniscani, blocul B si galeria (a doua etapa)

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Oniscani, blocul B si galeria (a doua etapa)

Valoarea de deviz 1 369 266,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	995,000	55,54 55,44	55 262,30 55 162,80
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	995,000	14,01 13,86	13 939,95 13 790,70
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	648,000	30,38 30,03	19 686,24 19 459,44
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	159,000	10,83 10,78	1 721,97 1 714,02
Сумма по разделу			lei		90 610,46	
Total Demolari					90 610,46	
Inclusiv salariu					90 126,96	
2. Centura si fundatii monolite						
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	46,000	30,17 9,24	1 387,93 425,04
6	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	46,000	46,38 44,66	2 133,31 2 054,36

7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	195,000	46,65 16,17	9 097,30 3 153,15
8	Pret de piata	Tija filetata M12 L=500mm	buc	46,000	40,00 0,00	1 840,00 0,00
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	144,000	23,22 7,62	3 343,39 1 097,71
10	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	575,000	21,06 5,47	12 110,65 3 143,53
11	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	153,000	131,95 92,40	20 188,43 14 137,20
12	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei peste 35 m C20/25	m3	23,208	2 400,60 442,75	55 713,19 10 275,34
Сумма по разделу			lei		105 814,20	
Total Centura si fundatii monolite						105 814,20
Inclusiv salariu						34 286,33
3. Acoperis						
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	17,030	8 169,70 1 732,50	139 129,99 29 504,47
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,980	8 727,08 1 854,93	95 823,32 20 367,13
15	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.7.32m3	m2	995,000	67,95 22,71	67 610,15 22 601,42
16	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	39,100	49,80 19,25	1 947,18 752,67

17	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	995,000	30,32 19,25	30 172,00 19 153,75
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprerrtata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tipLindab) gr-0,45mm (culoarea conform Bloc A)	m2	995,000	253,09 88,55	251 820,82 88 107,25
19	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,000	2 033,53 508,43	6 100,59 1 525,29
20	CK26D	Opritori de zapada-125 kg/zinc/m2 gr .0,5 mm	m	162,000	49,00 7,70	7 938,00 1 247,40
21	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple din tabla protejata anticoroziv, cu latimea medie de 0,4 m	m2	64,800	297,27 158,62	19 263,10 10 278,58
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada acoperisului (B1.C)	kg	241,400	51,88 16,17	12 523,98 3 903,44
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,240	892,00 495,88	214,08 119,01
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125mm	m	173,300	266,07 23,10	46 110,10 4 003,23
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m	89,300	256,04 26,95	22 864,28 2 406,64
Сумма по разделу			lei		701 517,59	
Total Acoperis					701 517,59	
Inclusiv salariu					203 970,29	
4. Lucrari diverse						
26	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macarua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t	24,000	42,68 26,18	1 024,32 628,32
27	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	24,000	187,88 187,88	4 509,12 4 509,12
28	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	24,000	85,47 85,47	2 051,28 2 051,28
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	t	24,000	53,00	1 272,00

		autocamion la distanta de 5 km			0,00	0,00
	Сумма по разделу		lei			8 856,72
	Total Lucrari diverse					8 856,72
	Inclusiv salariu					7 188,72
	Сумма по смете		lei			906 798,97
	Asigurarea sociala si medicala		24 %			80 537,35
	Cheltuieli de transport		5 %			28 289,46
	Total					1 015 625,78
	Cheltuieli de regie		7 %			71 093,80
	Total					1 086 719,58
	Beneficiu de deviz		5 %			54 335,98
	Total					1 141 055,56
	TVA		20 %			228 211,11
	Всего с учётом НДС		lei			1 369 266,67
	Total deviz:					1 369 266,67
	Inclusiv salariu					335 572,30

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)