

**Îmbunătățirea condițiilor de viață
și agrement pentru locuitorii
zonei de revitalizare a
municipiului Ceadir-Lunga.
Etapa 3**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2
Ремонт кровли основного корпуса**

Valoarea de deviz 758 844,09 Lei

Intocmit în prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	65,000	7,15 7,00	464,75 455,00
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	540,000	36,30 36,00	19 602,00 19 440,00
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования)	m2	540,000	9,45 9,00	5 103,00 4 860,00

1	2	3	4	5	6	7
		материалов)				
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate *Каркаса кровли	m2	540,000	20,55 19,50	11 097,00 10 530,00
5	TrB22C1B 3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (Транспортировка материалов краном Пионер, вес материалов 0,25 - 0,5 т, и высоту подъёма 12-18 м) *Спуск материалов	t	16,400	57,75 10,50	947,10 172,20
6	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	16,400	22,50 22,50	369,00 369,00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km *Строй мусора	t	16,400	10,73 0,00	176,05 0,00
		<i>Total</i>	Lei			37 758,90
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				37 758,90 35 826,20
		2. Centura beton armat si tampoane de suport				
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	33,000	16,95 6,00	559,35 198,00
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей анкер) *Арм 14А3	kg	21,960	31,80 10,50	698,38 230,60

1	2	3	4	5	6	7
10	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий цементным раствором после установок или укреплений)	buc	33,000	42,29 40,00	1 395,73 1 320,00
11	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv пояса и опорных подушек	m2	67,000	83,76 47,50	5 611,59 3 182,50
12	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 A500) (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	537,200	19,30 3,55	10 369,21 1 907,05
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240) (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	132,100	20,70 4,95	2 734,76 653,90
14	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si	m3	11,780	3 092,20 270,00	36 426,16 3 180,60

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов и опорных подушек, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Buldozer=0				
		<i>Total</i>	Lei			57 795,18
		Total Centura beton armat si tampoane de suport Inclusiv salariu				57 795,18 10 672,65
		3. Acoperis				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	3,830	8 612,47 1 204,49	32 985,77 4 613,20
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3	2,550	7 898,58 1 124,98	20 141,37 2 868,70
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	6,380	212,24 42,50	1 354,12 271,15
18	VC34A прим	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металлич элементы крепления деревянного каркаса изготовление и установка (МД из стали толщ. 4мм) 300x300-74 buc	kg	209,124	37,13 15,00	7 763,91 3 136,85
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate*Минимально 100 г/м2	m2	540,000	24,55 12,50	13 255,11 6 750,00

1	2	3	4	5	6	7
20	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile inveiitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o oarte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 50x25мм V =0,675m3) прижимная планка) Прижимная планка50x25 мм.Норма 0,00125 м3	m2	540,000	34,45 23,50	18 603,00 12 690,00
21	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile inveiitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase 100x30 ,V-4,86m3 (24 mm grosime) geluite pe o oarte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)	m2	540,000	80,95 23,50	43 713,00 12 690,00
22	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	100 m2	5,400	566,00 355,50	3 056,40 1 919,70
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	5,535	212,19 42,50	1 174,47 235,25
24	CE42A corect	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	3,000	1 962,05 330,15	5 886,15 990,45

1	2	3	4	5	6	7
		Cerceveli (жалюзийна решетка)- 0.5 m2-1 buc Balamale (петли)=0 Cremon (ручка оконная)=0				
25	CE06A apl	Streasină infundată din tablă profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pană metalică, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (streasină din "Tablă profilată ventilată" Snur profilat din mastic =0 Tablă zincată plană de 0,75 mm=0 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2)	m2	49,000	219,01 <hr/> 60,00	10 731,47 <hr/> 2 940,00
26	CE06C	Invelitori din tablă profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pană metalică, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioară a panei metalice) și consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. LK35 t=0.45mm) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2) Цвет согл. с заказчиком	m2	540,000	227,02 <hr/> 60,00	122 589,45 <hr/> 32 400,00

1	2	3	4	5	6	7
27	CK26B apl	Coama	m	45,000	102,15 20,00	4 596,75 900,00
28	CK26B apl	Retinator de zapada	m	68,000	102,15 20,00	6 946,20 1 360,00
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ranee снятых Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass =0	m	74,000	88,43 15,00	6 543,82 1 110,00
30	CE42A aplicativ	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) *Вход на чердак Cerceveli (Переплеты)=0 Balamale (петли)=0Cremon (ручка оконная)=0	buc	1,000	1 737,05 330,15	1 737,05 330,15
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,000	1 598,60 47,50	1 598,60 47,50
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	49,000	44,85 37,50	2 197,42 1 837,50
		<i>Total</i>	Lei			304 874,06
		Total Acoperis Inclusiv salariu				304 874,06 87 090,45
		4. Termoizolarea planseului				
33	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald	m2	350,000	10,73	3 754,62

1	2	3	4	5	6	7
	corect	la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat suplimentar antivapori (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)			1,00	350,00
34	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinera, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий из минераловатных плит t= 100mm, просто уложенными, по горизонтальным или наклонным до 20% поверхностям)	m2	350,000	210,06 6,00	73 521,00 2 100,00
35	IzF04J1 corect	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat suplimentar polimeric hidroizolatie (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на	m2	350,000	11,81 1,00	4 132,62 350,00

1	2	3	4	5	6	7
		участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)				
36	RpCH17A	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные)-ходовые доски	m2	30,000	203,40 29,00	6 102,00 870,00
		<i>Total</i>	Lei			87 510,24
		Total Termoizolarea planseului Inklusiv salariu				87 510,24 3 670,00
		5. Scari				
37	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.) *Лестница пожарная типовая П1-2 вертикальная с тоннельным ограждением Длина лестницы 5 метров	kg	290,500	28,75 8,00	8 353,05 2 324,00
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,291	669,83 191,07	194,92 55,60
		<i>Total</i>	Lei			8 547,97
		Total Scari Inklusiv salariu				8 547,97 2 379,60

		Total	Lei			496 486,35
		Asigurarea sociale si medicale	24 %			33 513,34

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	5 %			17 506,87
		Cheltuieli directe				547 506,56
		Cheltuieli de regie	10 %			54 750,66
		Total				602 257,22
		Beneficiu de deviz	5 %			30 112,86
		Total				632 370,08
		TVA	20 %			126 474,01
		Total deviz:				758 844,09
		Inclusiv salariu				139 638,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Îmbunătățirea condițiilor de viață
și agrement pentru locuitorii
zonei de revitalizare a
municipiului Ceadir-Lunga.**

Formular Nr.3

Etapa 3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
РЕМОНТ КРОВЛИ ОСНОВНОГО КОРПУСА**

Valoarea de deviz 758 844,09 Lei

Intocmit în prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	54,000	50,00	2 700,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	21,450	50,00	1 072,50
3.	7123010010200	Betonist	h-om	62,271	50,00	3 113,55
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	48,005	50,00	2 400,25
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	632,400	50,00	31 620,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	13,200	50,00	660,00
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	158,551	50,00	7 927,55
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	146,500	50,00	7 325,00
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	62,737	50,00	3 136,85
10.	7136080025001	Montator	h-om	4,612	50,00	230,60
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,112	50,00	55,60
12.	7212030022700	Sudor	h-om	2,905	50,00	145,25
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	870,350	50,00	43 517,50
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	50,00	42,50
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	40,670	50,00	2 033,50
16.	7422010060100	Timplar	h-om	36,160	50,00	1 808,00
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,324	50,00	1 416,20
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	560,159	50,00	28 007,95
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	48,522	50,00	2 426,10
Total manopera						139 638,90

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,810	5,00	29,05
2.	1212121212121	apa	m3	2,740	20,00	54,80
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,129	0,00	0,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,033	500,00	16,50
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,979	0,00	0,00
6.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,419	0,00	0,00
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,101	6 000,00	606,00
8.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru	m3	0,240	6 000,00	1 440,00

		fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a				
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,607	6 000,00	33 642,00
10.	2010102903622	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,840	6 000,00	5 040,00
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,306	6 000,00	1 836,00
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	3,179	6 000,00	19 074,00
13.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,240	6 000,00	1 440,00
14.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,400	6 000,00	2 400,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,082	6 000,00	492,00
16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,025	6 000,00	150,00
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,602	6 000,00	15 612,00
18.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,613	6 000,00	3 678,00
19.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,015	6 000,00	90,00
20.	2010237318750	Distantieri	buc	187,404	1,00	187,41
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,006	6 000,00	36,00
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,700	120,00	804,00
23.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	20,255	25,00	506,38
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,105	30,00	3,15
25.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	11,915	16,00	190,64
26.	2320187315789	Decofrol	kg	8,040	6,00	48,24
27.	23203226000361	Gudron	kg	6,579	0,00	0,00
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,191	15,00	62,86
29.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,444	46,00	20,42
30.	2412126100010-0	Miniu de plumb	kg	4,191	0,00	0,00
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,382	15,00	125,73
32.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	15,182	20,00	303,64
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	60,00	30,00
34.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,513	90,00	136,17
35.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,143	35,00	5,00
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,905	35,00	101,67
37.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	79,830	15,00	1 197,45
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	80,00	14,00
39.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	85,050	5,00	425,25
40.	2430226103064-0	Snur profilat din mastic	kg	5,145	0,00	0,00
41.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	216,000	5,00	1 080,00
42.	2521302602904-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri t=.100mm	m2	357,000	200,00	71 400,00
43.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,573	0,00	0,00
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,350	2,50	45,87
45.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	4 076,822	0,00	0,00
46.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,437	2 500,00	31 092,50
47.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,244	10,00	152,44
48.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,00	1,80
49.	2682132600001-0	Cerceveli (Переpletы)	m2	0,500	0,00	0,00

50.	2682132600001-ж	Cerceveli (жалюзи)	m2	1,500	450,00	675,00
51.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	16,642	10,00	166,42
52.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	639,630	9,00	5 756,67
53.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	33,600	0,00	0,00
54.	2682132601626-a	Carton bitumat -- Strat suplimentar antivapori	m2	378,000	9,00	3 402,00
55.	2682132601626-h	Carton bitumat -- Strat suplimentar polimeric hidroizolatie	m2	378,000	10,00	3 780,00
56.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	652,050	120,00	78 246,00
57.	2710403642000-t	Tabla zincata ondulata sau cutata -- Tabla profilata ventilat	m2	59,167	120,00	7 100,04
58.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	340,200	25,00	8 505,00
59.	2710403643220-0	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	30,870	0,00	0,00
60.	2710406311800-0	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	80,031	0,00	0,00
61.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	16,775	20,00	335,50
62.	2710602100000-240	Otel beton OB 37 diam.(diam. 8 A240)	kg	135,402	14,50	1 963,33
63.	2710602200000-500	Otel beton PC 52 diam. 16 A500	kg	550,630	14,50	7 984,14
64.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	16,721	25,00	418,02
65.	2710703504760-мд	Otel cornier толщ.4mm	kg	217,924	16,00	3 486,78
66.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,350	16,00	53,60
67.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,693	16,00	107,09
68.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,191	20,00	83,82
69.	2743123549026-c	Coama	m	45,000	80,00	3 600,00
70.	2743123549026-z	Retinator de zapada	m	68,000	80,00	5 440,00
71.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	290,500	20,00	5 810,00
72.	2811236309900	Confectii metalice	kg	23,067	15,00	346,00
73.	2811236832352	Burghiu widia	buc	10,395	15,00	155,92
74.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 500,00	1 500,00
75.	28631463108081-0	Balamale (петли)	buc	16,000	0,00	0,00
76.	28631463112701-0	Cremon (ручка оконная)	buc	4,000	0,00	0,00
77.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	154,210	20,00	3 084,20
78.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	131,422	25,00	3 285,55
79.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,222	46,00	10,21
80.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,453	46,00	66,84
81.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	20,100	0,25	5,03
82.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	19,125	25,00	478,12
83.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	456,000	0,50	228,00
84.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 835,000	0,50	1 417,50
85.	2874115837745	Suruburi	buc	762,200	0,15	114,33
86.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	257,250	0,50	128,62
87.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	20,100	0,25	5,03
88.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,335	15,00	5,03
89.	2874125886734	Nituri POP	buc	3 092,250	0,50	1 546,12
90.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	4,500	30,00	135,00
91.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	40,826	25,00	1 020,65
92.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,622	25,00	190,55
93.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,244	35,00	533,54

94.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,244	45,00	685,98
95.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	106,708	35,00	3 734,78
96.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,010	28,00	56,28
97.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 674,400	0,10	667,44
98.	4011106202741	Energie electrica	kw	55,299	3,00	165,90
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,323	20,00	86,46
		Total materiale de constructii				350 137,46

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,114	0,00	0,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,440	450,00	198,00
3.	24105200067531-0	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,957	0,00	0,00
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	220,500	0,50	110,25
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	56,611	15,00	849,17
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,695	15,00	205,41
7.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	1,722	450,00	774,90
8.	2922140007000	Macara	h-ut	3,967	450,00	1 785,15
9.	2940420007679	Fierastrău mecanic	h-ut	0,300	25,00	7,50
10.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,500	30,00	45,00
11.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,980	25,00	49,50
12.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,587	15,00	8,80
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,388	15,00	800,82
14.	2952260003540-0	Buldozer	h-ut	0,212	0,00	0,00
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,715	25,00	17,87
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,068	45,00	318,06
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,671	400,00	268,40
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,330	50,00	16,50
19.	29552700002608	Fierastrău mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	2,527	15,00	37,91
20.	29552700002609	Fierastrău mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,640	15,00	9,60
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	18,487	50,00	924,35
22.	3410520006752-0	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,340	0,00	0,00
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,305	350,00	106,75
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,503	350,00	176,05
		Total utilaje de constructii				6 709,99

Total	Lei	496 486,35
Asigurarea sociale si medicale	24 %	33 513,34
Cheltuieli de transport	5 %	17 506,87
Cheltuieli directe		547 506,56
Cheltuieli de regie	10 %	54 750,66
Total		602 257,22
Beneficiu de deviz	5 %	30 112,86

Total		632 370,0 8
TVA	20 %	126 474,0 1
Total deviz:		758 844,0 9

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Inbuntatirea conditiilor de viata si
agrement pentru locuitorii zonei de revitalizare a
municipiului Ceadir-Lunga. Etapa 3**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jghcaburi (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			7,15 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			36,30 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			9,45 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	15,00	0,45
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate *Каркаса кровли	m2			20,55 19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	15,00	1,05
5	TrB22C1B3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (Транспортировка материалов краном Пионер, вес материалов 0,25 - 0,5 т, и высоту подъёма 12-18 м) *Спуск материалов	t			57,75 10,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,1050	450,00	47,25
6	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km *Строй мусора	t			10,73

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,73
		2. Centura beton armat si tampoane de suport				
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			16,95 6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	50,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,73
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей анкер) *Арм 14А3	kg			31,80 10,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	15,00	15,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	46,00	0,93
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	46,00	0,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
10	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий цементным раствором после установок или укреплений)	buc			42,29 40,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	50,00	32,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
11	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv пояса и опорных подушек	m2			83,76 47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,00	0,72
	3410520006752-0	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,00	0,00
12	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 A500) (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			19,30 3,55
	7123020011140	Fiear beton	h-om	0,0660	50,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000-500	Otel beton PC 52 diam. 16 A500	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240) (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			20,70 4,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000-240	Otel beton OB 37 diam.(diam. 8 A240)	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
14	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов и опорных подушек, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Buldozer=0	m3			3 092,20 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	50,00	247,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	2 500,00	2 639,43
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	400,00	22,78
	2952260003540-0	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,98
		3. Acoperis				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			8 612,47 1 204,49
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 083,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,50
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	960,31
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,31
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 980,16
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	20,00	87,60
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	10,00	33,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531-0	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3			7 898,58 1 124,98
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,49
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	58,82
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 581,18

1	2	3	4	5	6	7
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	20,00	60,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	0,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,50
	24105200067531-0	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, cariori, cosogoaabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			212,24 42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,22
18	VC34A прим	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металлич элементы крепления деревянного каркаса изготовление и установка (МД из стали толщ. 4мм) 300x300-74 buc	kg			37,13 15,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	15,00	0,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	0,00	0,00
	2710703504760-мд	Otel cornier толщ.4mm	kg	1,0400	16,00	16,67
	2412126100010-0	Miniu de plumb	kg	0,0200	0,00	0,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	0,00	0,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	15,00	0,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	20,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate*Минимально 100 г/м2	m2			24,55 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
20	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o oarte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 50x25mm V =0,675m3) прижимная планка) Прижимная планка50x25 мм.Норма 0,00125 м3	m2			34,45 23,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00125	6 000,00	7,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
21	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase 100x30 ,V-4,86m3 (24 mm grosime) geluite pe o oarte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa	m2			80,95 23,50

1	2	3	4	5	6	7
		proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	6 000,00	54,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
22	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	100 m2			566,00 355,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	50,00	355,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	5,00	200,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	350,00	10,50
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			212,19 42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,17
24	CE42A corect	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) Cerceveli (жалюзийна решетка)-0.5 m2-1 buc Balamale (петли)=0 Cramon (ручка оконная)=0	buc			1 962,05 330,15
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	50,00	298,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	50,00	31,65
	28631463108081-0	Balamale (петли)	buc	4,0000	0,00	0,00
	28631463112701-0	Cramon (ручка оконная)	buc	1,0000	0,00	0,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластичи) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	6 000,00	600,00
	2682132600001-ж	Cerceveli (жалюзи)	m2	0,5000	450,00	225,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	15,00	2,40
25	CE06A apl	Streasina infundata din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (streasina din "Tabla profilata ventilat" Snur profilat din mastic =0 Tabla zincata plana de 0,75 mm=0 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением	m2			219,01 60,00

1	2	3	4	5	6	7
		специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000-t	Tabla zincata ondulata sau cutata -- Tabla profilata ventilat	m2	1,1500	120,00	144,90
	2710403643220-0	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	0,00	0,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,53
	2430226103064-0	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
26	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. LK35 t=0.45mm) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2) Цвет согл. с заказчиком	m2			227,02 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	120,00	144,90
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	5,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
27	CK26B apl	Coama	m			102,15 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026-c	Coama	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
28	CK26B apl	Retinator de zapada	m			102,15 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026-z	Retinator de zapada	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv panee снятых Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass =0	m			88,43 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800-0	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	0,00	0,00
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
30	CE42A aplicativ	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) *Вход на чердак Cerceveli (Переплеты)=0 Valamale (петли)=0Cremon (ручка оконная)=0	buc			1 737,05 330,15
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	50,00	298,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	50,00	31,65
	28631463108081-0	Balamale (петли)	buc	4,0000	0,00	0,00
	28631463112701-0	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	0,00	0,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	6 000,00	600,00
	2682132600001-0	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	0,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	15,00	2,40
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 598,60 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	80,00	14,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			44,85 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,61
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	1,84
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		4. Termoizolarea planseului				
33	IzF04J1 corect	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat suplimentar antivaporii (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			10,73 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601626-a	Carton bitumat -- Strat suplimentar antivapori	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
34	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий из минераловатных плит t= 100mm, просто уложенными, по горизонтальным или наклонным до 20% поверхностям)	m2			210,06 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2521302602904-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri t=.100mm	m2	1,0200	200,00	204,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
35	IzF04J1 corect	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat suplimentar polimeric hidroizolatie (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			11,81 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2682132601626-h	Carton bitumat -- Strat suplimentar polimeric hidroizolatie	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
36	RpCH17A	Tavanuital planseelor din lemn de rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные)-ходовые доски	m2			203,40 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4400	50,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,1200	0,00	0,00
	2010102903622	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0280	6 000,00	168,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		5. Scari				
37	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.) *Лестница пожарная типовая П1-2 вертикальная с тоннельным ограждением Длина лестницы 5 метров	kg			28,75 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
38	IzD04A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,	t			669,83

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mână (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)				191,07
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,07
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	90,00	467,94
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,82

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.