

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

OFERTĂ

Către Primaria s. Parcova, r-nul Edineț, cu adresa în MD4636, MOLDOVA, s. Parcova, r-nul Edineț

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Țîmbaliuc Victor** reprezentant ai ofertantului "**Devastcom**" S.R.L. ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edineț**

Pentru suma fără TVA de **7711679.95 lei** (șapte milioane șapte sute unușprezece mii șase sute șaptezeci și nouă lei, 95 bani),

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1542335.99 lei** (un milion cinci sute patruzeci și două de mii trei sute treizeci și cinci lei, 99 bani).

Pentru suma totală inclusiv TVA de **9254015.94 lei** (nouă milioane două sute cincizeci și patru de mii cincisprezece lei, 94 bani),

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în **11 luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60** (șasezeci) zile, respectiv pînă la data de **25.11.2022** (douăzeci și cinci Noiembrie două mii douăzeci și doi) , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[V] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 27 / 09 / 2022, Țîmbaliuc Victor, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "**Devastcom**" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ----- (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă emisă de o bancă comercială sau rețineri succesive din facturi din valoarea contractului în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 462700.80 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 120 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Data completării: 27.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-

		MD- 16627251988 01
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primaria s. Parcova, r-nul Edineț
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601007310

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	“DEVASTCOM” S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2069
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Str. Mesager, 11
2A.6	Pagina web	-----
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Tîmbaliuc Victor
2A.7.1	<i>Telefon</i>	069166411
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	<i>Devastcom@mail.ru</i>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600051009
2A.9	Numărul cod TVA	515109
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Tîmbaliuc Victor
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau</i>	Tîmbaliuc Victor

	<i>controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele ☐	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☐ V Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ V Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Tîmbaliuc Victor
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	069166411
2B.5	Adresa de e-mail	Devastcom@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și	☐ Da ☐ V Nu

	(dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană	☐ Da ☐ Nu

	care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ V Nu
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ V Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ V Nu

3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere	☐ Da ☐ Nu

	(penalităților) și/sau a amenzilor?	
	Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☐ V Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ V Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ V Nu

3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ V Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ V Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☐ V Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☐ V Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care	

	vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☐ V Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☐ V Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☐ V Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ V Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>Certificatul de înregistrare Nr. 1006600051009 din "23" septembrie 1998, CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnicoedilitare, reconstrucții</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de</i>	<i>Adresa de internet:</i> text

	<i>date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [12 490 589.00] Anul 2021 Valoarea [9 371 188.00] Anul 2020 Valoarea [33 968 466.86]

		Anul 2019
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 2 ml Perioada 3 ani	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [12 490 589.00]
		Anul 2021
		Valoarea [9 371 188.00]
		Anul 2020
		Valoarea [33 968 466.86]
		Anul 2019
		Valoarea [37 286 618.85]
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		

4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	

4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019 Angajați 32 Anul 2020 Angajați 17 Anul 2021 Angajați 19
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019 Persoane 5 Anul 2020 Persoane 4 Anul 2021 Persoane 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului	☒ Da ☐ Nu

	de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	<i>Complex sportiv raional din s. Pânășești, r-nul Strășeni, 56 945 000, 01.09.2018, Nr. 31/RT din 11.12.2020, Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni</i>
		<i>Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni, 7 101 707.00, 27.07.2018 Nr. 2 din 26.03.2021, Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni</i>
		<i>Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita, 4 242 000.00, 06.10.2018 Nr. 3 din 20.12.2020, Primaria com. Grinauti Moldova, r-nul Ocnita</i>
		<i>Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni 14346751.16 06.02.2017</i>

		Nr. 1 din 16.03.2022
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a

		documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <u>Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare</u> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul</i>	☒ Da ☐ Nu

	<i>documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul

economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primaria s. Parcova, r-nul Edineț**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [**Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edineț, ocids-b3wdp1-MD-1662725198801** (numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [Țîmbaliuc Victor]

Funcția: [director]

Data: [27.09.2022]

Adresa: [Adresa juridica: Mun. Chișinău, str. Mesager, 11]

Semnătura

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 7
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-
1662725198801
din 09.09.2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către:Primaria s. Parcova, r-nul Edineț, Adresa: MD4636, MOLDOVA, s. Parcova, r-nul Edineț

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **ocds-b3wdp1-MD-1662725198801** din **09.09.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edineț** (denumirea contractului de achiziție publică), noi "**Devastcom**" **S.R.L.** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării:	27.09.2022
Semnat:	
Nume/prenume:	Țîmbaliuc Victor
Funcția persoanei juridice:	Director
Denumirea firmei:	"Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-
1662725198801
din 09.09.2022

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: **Primaria s. Parcova, r-nul Edineț**, Adresa: **MD4636, MOLDOVA, s. Parcova, r-nul Edineț**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edineț** (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**, (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60** (șasezeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **25.11.2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 27.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.



MOLDINDCONBANK

Sucursala „Poșta Veche”

Data 27.09.2022

Nr. 407/21-20

Republica Moldova, MD 2020
mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1
Tel. (373 22) 46 76 99
Fax: (373 22) 46 76 99
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com



www.micb.md

Beneficiar: Primăria s. Parcova

IDNO 1007601007310

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edineț, subsemnații **BC „Moldindconbank” S.A.** sucursala „Poșta Veche”, având sediul înregistrat la str. Calea Orheiului 105/1, mun. Chișinău, IDNO 1002600028096, în persoana Directorului sucursalei dl Mantaluța Vladislav, care activează în baza procurii nr. 2-2719 din 07.10.2021, ne obligăm față de **Primăria s. Parcova IDNO 1007601007310** să plătim suma de **94 000 MDL (nouăzeci și patru mii lei)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

a) Ofertantul FPC” DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul FPC” DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 nu a constituit garanția de bună execuție;

c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul FPC” DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

d) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezenta garanție este valabilă până la data de 25.11.2022 inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei
Mantaluța Vladislav



Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.
Dacă l-ați recepționat din greșeală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția rețelilor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edineț

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 – 30.09.2023										
		Luna										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2-1-1 Rețele exterioare de alimentare cu apă											
2	2-2-1 Platforma "A" Turnurilor de apă și sondele arteziene. Rețele exterioare de apă											
3	2-2-2 Platforma "A" Sonda arteziană 886 TH											
4	2-2-3 Platforma "A" Stație de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu											
5	2-2-4 Platforma A. Stație de dezinfectare a apei, Rezistență											
6	2-3-1 Platforma A. Turnuri de apă V=25m ³ , H=18m 2buc											
7	4-1-1 Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică (01/21-A-00-REAE)											
8	4-2-1 Stația de dezinfectarea a apei cu hipoclorid de sodiu. Încalzire și ventilație.											
9	7-1-1 Platforma A. Turnurilor și sondele arteziane. Plan general											

Data completării: 27.09.2022
Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor
Funcția persoanei juridice: Director
Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DȘ Nr. 1586



Numele **Guzun**

prenumele **Ion**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **18 martie 2022**

Valabilă până la **18 martie 2027**

Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA

**MINISTERUL I
ȘI DEZVOLTĂ**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1586

Eliberat domnului (doamnei): **Guzun Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

- 1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**
- 4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **18 martie 2022**

Valabil până la **18 martie 2027**



Andrei SPÎNU

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0273

Eliberat domnului (doamnei): **Guzun Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **12 februarie 2020**

Valabil pînă la **12 februarie 2025**



Mihail LUPASCU

[Signature]
Secretar de Stat

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662725198801
din 09.09.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni
2. Numărul și data contractului: Nr.7 din 06.02.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Sturzovca, r-nul Glodeni
4. Adresa beneficiarului: s. Sturzovca, r-nul Glodeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	13375354.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	14346751.16	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 18 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 16.03.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. ocde-b3wdp1-MD-1662725198801
din 09.09.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni
2. Numărul și data contractului: Nr.43 din 25.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni
4. Adresa beneficiarului: s. Corbu, r-nul Dondușeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	7101707.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	7619881.92	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 2 din 26.03.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662725198801
din 09.09.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita
2. Numărul și data contractului: Nr.44 din 03.10.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Grinauti Moldova, r-nul Ocnita
4. Adresa beneficiarului: MD-7492, MOLDOVA, Ocnita, s.Grinauți-Moldova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	4242000.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	4620013.00	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 3 din 20.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

"DEVASTCOM" S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 13
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662725198801
din 09.09.2022

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume Beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni Alimentarea cu apă 100%	Primaria s. Sturzovca, r-nul Glodeni	Antreprenor General	13375354.00	18 luni	Nr. 1 din 16.03.2022
2	Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni Alimentarea cu apă 100%	Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni	Antreprenor General	7101707.00	4 luni	Nr. 2 din 26.03.2021
3	Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni Staie de epurare 30%, Sistem de canalizare 70%	Primaria s.Plop, r-nul Dondușeni	Antreprenor General	4210000.00	2 luni	Nr. 1 din 29.06.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 27.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

Investitor

comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 3 din 20.12. 2020

privind lucrarea Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

executată la obiectul Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita în cadrul contractului № 44 din „03 „ octombrie 2018. încheiat între S.R.L. „Devastcom” și Primăria comuna Grinaut Moldova pentru lucrări de / reconstrucție/ finalizare a construcției. In suma de 4620013 lei

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizație № 02 din 12 octombrie 2018 eliberata de Primăria comuna Grinaut Moldova cu valabilitatea până la “ 12 “ octombrie 2020

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18-20 decembrie 2020, fiind formata din:

Președintele comisiei: Alla Cebotari -Primar comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

Membrii:

<u>Vladimir Minascurta</u>	- <u>presedintele asociatiei Socio-ecologice “CRINMOLD”</u>
<u>Ina Placinta</u>	- <u>contabil sef</u>
<u>Ludmila Andronic</u>	- <u>secretarul Consiliului local</u>
<u>Veronica Gadimba</u>	- <u>consilier local</u>
<u>Silvia Corsan</u>	- <u>inspectia pentru Protectia Mediului r-nul Ocnita</u>
<u>Alexandru Vacari</u>	- <u>serviciu USP a sectiei SE Ocnita</u>
<u>Pavel Gisca</u>	- <u>coordinator teritorial Ocnita, CSP Edinet</u>
<u>Gheorghe Guzun</u>	- <u>diriginte de santier</u>
<u>Igor Cervatiuc</u>	- <u>responsabil tehnic</u>
<u>Ivan Brega</u>	- <u>responsabil tehnic</u>

3. Au mai participat la recepție:

Victor Timbaliuc - director SRL “Devastcom”

4. Constatările comisiei de recepție:

1). din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprise în lista –anexa №.1.

2). lucrările cuprinse în lista-anexă №.2 nu au fost executate.

3). în lucrările cuprinse în lista-anexă №.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: a recepționa obiectul, alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor la obiectul, alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: a recepționa obiectul, alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita
destinația –nelocativă

8. Prezentul proces – verbal, conțin 1 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi în 5 exemplare

Alla Cebotari

Vladimir Minascurta

Ina Placinta

Ludmila Andronic

Veronica Gadimba

Silvia Corsan

Alexandru Vacari

Pavel Gisca

Gheorghe Guzun

Igor Cervatiuc

Ivan Brega



9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere tehnica:

Lucrarea:

Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

"09" 03 2021



10. Lucrarea: "Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita"

Transmisă:

Primită :

Executantul:

Investitorul:



"20" 12 2020
L.Ș. A. Cebotari.
(semnătura)



Nr. 43
din 02.06.2022

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, primăria com. Grinăuți- Moldova confirmă, că SRL Devastcom a executat lucrări de construcții a „Sistemului de alimentare cu apă a s.Rediu-Mare, com.Grănăuți-Moldova, r.Ocnița” (lungimea de 12km) .

Lucrările dat au fost executate cu respectarea tuturor cerințelor și normelor în construcții, fiind asigurat calitatea înaltă a termenilor stabiliți în contract.

Profesionalismul înalt a personalului a asigurat o bună organizare a procesului de lucru.

SRL Devastrom se recomandă ca o întreprindere sigură, competentă de a executa lucrări de construcții a rețelelor ingineresti.

Primarul com.Grănăuți-Moldova



A. Cebotari

Cebotari Alla



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT Nr.44

privind achizitia prin Licitatie Publică N/376/18

“ 03 ” octombrie 2018

Primăria com. Grinauti-Moldova, r.Ocnița
(municipiu, oraș, județ)

Prezentul contract este încheiat între Primăria com. Grinauti-Moldova, cu sediul în s.Grinauti-Moldova, r-n Ocnița RM telefon: 027174210, fax: 027174459

e-mail: primgrinautimoldova@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.c/f

1007601008100

din “17” Septembrie2015. reprezentat prin Cebotari Alla-primar.

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L..Devastcom” cu sediul în mun.Chișinău.

str. Mesager 11, telefon : 022 87-62-39, fax. 022 87-62-39, e-mail: devastcom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat,cu nr.1006600051009 din 23 septembrie 1998 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042489 din 16 martie 2012,eliberat de camera de Lcențiere, valabil pînă la 16.03.2022, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri,instalații si rețele tehnico- edilitare,rconstrucții, reprezentat prin Țîmbaliuc Victor- Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Alimentare cu apă a s.Reduil- Mare , com. Grinauti-Moldova,r- nul Ocnița Cod CPV :45247130-0**

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 242 000 lei** (inclusiv TVA).
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 3.3. Plata facturii se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

- Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 6.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este **Garanție bancară**, în cuatim de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantim de ___ % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de beneficiar este ținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantim de ___ % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de ___ % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună cabanca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 6.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului verbal de recepție finală.
- 6.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu sau rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte

corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 6.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 6.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 6.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să

plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

7. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5

ani.

- 9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

10. Răspunderea părților

- 10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 10.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului prevăzută la punctul 6.9, în ca contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de __%(indicați procentajul), din suma totală a contractului.
- 10.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de __%(indicați procentajul) din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește __ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 6.9.
- 10.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de __%(indicați procentajul) din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de __%(indicați procentajul) din suma totală a prezentului contract.
- 10.11. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de __%(de la 0,01%

pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

- 10.12. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. Rezilierea contractului

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

12.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 12.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

12.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
- b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse

anexate.

- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. Przentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achizițiilor Publice și după caz, de către Trezoreria de Stat sau d către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2019.
- 13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință ale ambelor părți și este semnat astăzi 03 octombrie 2018.
- 13.7. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“Antreprenorul”:
„S.R.L.,Devastcom”

Adresa:or. **RM mun.Chișinău,**
str.Mesager 11

Tel./Fax: **022876239.**

“ Beneficiarul”:
Primăria com . Grinauti-Moldova

Adresa: r-n **Ocnîța s.Grinauti-Moldova RM**

Tel./Fax: **027174210** primgrinauti@mail.ru

Denumirea
Băncii: **BC MOLDINDCONBANK S.A**
fil.,„Poșta Veche”,Chișinău

Adresa
Băncii: **Mun.Chișinău , str.Calea**

Cod Bancar: **Orheiului , 105/1**

MOLDMD2X307

IBAN : **MD24ML0000000002224329**

24

Codul fiscal: **1006600051009**

Denumirea
Băncii:

Adresa
Băncii: **TREZMD2X**
226636

Cod
Bancar:

IBAN:

Cod fiscal : **1007601008100**

Semnaturile partilor:



A. Cebotaru

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 26.03.2021**

Privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni" executată în cadrul contractului nr. 43 din 25 iulie 2018 încheiat între SRL "Devastcom" și Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni pentru lucrările de "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni". În suma de 7619881.92 lei

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.2, eliberată de Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni la data 03 august 2018, cu valabilitate până la 31 decembrie 2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24 - 26 martie 2021 fiind formată din:

Președinte:

1 Slipenchi Victorin – Primar s. Corbu r-nul Dondușeni

Membri:

2 Guțanu Maria – Contabil-Șef

3 Coțindală Lilian – Responsabilul primăriei pentru exploatarea apeductului

4 Bețivu Oleg – Inspecția pentru Protecția Mediului r-nul Dondușeni

5 Chistruga Aliona – Coordonator teritorial Dondușeni, CSP Edineț

6 Stoica Igor – ~~Serviciu USP a secției SE Dondușeni~~

7 Guzun Ion – Diriginte de șantier

8 Cervatiuc Igor – Responsabil Tehnic

9 Brega Ivan – Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la recepție:

1 Țîmbaliuc Victor – director SRL "Devastcom"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor la obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni" destinația nelocativă,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ 2021 la Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni în 5 exemplare.

Președinte:

Slipenchi Victorin

Membri:

Guțanu Maria

Coșindală Lilian

Beșivu Oleg

Pristruga Aliona

Stoica Igor

Guzun Ion

Cervatiuc Igor

Brega Ivan

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

" 31 " 03



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni" este:



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 26 SRL " 2021

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 2021

(semnătura)

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 2 din 26.03.2021

Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete următoarele:

Brega Ivan

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Lucrările ce nu au fost executate

Brega Ivan

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Donduşeni"

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. At the bottom center, there is a small, faint blue logo or watermark that appears to be a stylized 'S' or a similar symbol.

Cervatiuc Igor

Brega Ivan



ACHIZIȚII PUBLICE

2018-0000000965



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 43 privind achiziția prin Licitatie Publică

"25" Iulie 2018

s. Corburi-nul Doncu
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 251/18 din "22" iunie 2018, între Primăria s. Corburi-nul Doncu, cu sediul în s. Corburi-nul Doncu, telefon: 025142236, fax: 025142578, e-mail: gutanu_m@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601006807 din "01" August 2007, reprezentat prin Slipenchi Nelea - Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Devastcom" S.R.L., cu sediul în Mun. Chișinău, str. Mesager, 11, telefon: 022876239, fax: 022876239, e-mail: devastcom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600051009 din "23" septembrie 1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042489 din "16" martie 2012, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 16.03.2022, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Țimbaliuc Victor - Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Sistemul de alimentare cu apă a s. Corburi-nul Doncu (descrierea succintă), Cod CPV: 45247130-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7101707,00 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

- termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este Garanție Bancară. Prin transfer, Alte forme în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de ___% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de ___% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește _____ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de

către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după

înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "25" Iulie 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: **s. Corburi-nul Donduseni**
Tel./Fax: **025142564, 068476007, 025142578**
Denumirea Băncii: **MF-Trezoreria de Stat**
Adresa Băncii: **Or. Balti**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD95TRPD AW319230F10775AB**
Cod fiscal: **1007601006807**

"ANTREPRENOR":

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Mesager, 11**
Tel./Fax: **022 876239**
Denumirea Băncii: **BC "Moldindconbank" SA**
Adresa Băncii: **Fil. "Posta Veche", Chisinau**
Adresa Băncii: **mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1**
Cod Bancar: **MOLDMD2X307**
Cont de decontare: **MD24ML000000000222432924**
Cod fiscal: **1006600051009**

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

I. S.  

"ANTREPRENOR":

I. S.  

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16.03.2022

Privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni" executată în cadrul contractului nr. 7 din 06.02.2017 încheiat între SRL "Devastcom" și Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni pentru lucrările de "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni". În suma de 14346751.16 lei

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 05, eliberată de Primăria s. Sturzovca la data 14.03.2017, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea în intervalul 16 martie 2022 fiind formată din:

Președinte:

1 Guțu Mihail – Primarul s. Sturzovca, r-nul Glodeni

Membri:

2	Lucaș Serghei	– Contabil-Șef al primăriei s. Sturzovca, r-nul Glodeni
3	Dragot Vasile	– Administrator IM „Gospodăria comunala Sturzovca”
4	Zabalischii Iurii	– Consilier local
5	Țărnă Marin	– Vice președintele r-nul Glodeni
6	Mahu Vitalie	– Șef Direcție Inspectia Pentru Protectia Mediului Glodeni
7	Ceban Eduard	– Șef Sectia Situatii Exceptionale Glodeni
8	Ailoei Iulia	– Coordonator CSP Bălți, subdiviziunea Glodeni
9	Cervatiuc Igor	– Responsabil Tehnic
10	Guzun Ion	– Diriginte de Șantier

3. Au mai participat la recepție:

1 Țîmbaliuc Victor – director SRL "Devastcom"

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
terminarea lucrărilor la obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni" destinația **nelocativa**,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.03.2022 la Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni în 5 exemplare.

Președinte:

Guțu Mihail

Membri:

Lucaș Serghei

Dragot Vasile

Zabalischii Iurii

Țarnă Marin

Mahu Vitalie

Ceban Eduard

Ailoei Iulia

Cervatiuc Igor

Guzun Ion

9. Concluzia Agenției Supraveghere Tehnică

Lucrarea: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

"22" 03 2022



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"16" 03 2022



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"16" 03 2022



(semnătura)

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete următoarele:

Guțu Mihail

Cervatiuc Igor



la PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

[illegible]

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. H.', written over a horizontal line.

Supraveghetor Tehnic:

J. da Ce



**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

Lucrările ce nu s-au respectat în prevederile proiectului.

Guțu Mihail

Cervatiuc Igor



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL LOCAL
STURZOVCA

MD 4931, s.Sturzovca, r.Glodeni
Tel. 249- 45- 236 fax.249-45-238
Email: primaria.sturzovca@mail.ru
Cod fiscal 1007601002809



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
СТУРЗОВКА

МД 4931, с.Стурзовка, Глоденский р.
Тел 249-45-236 факс 249-45-238
Email: primaria.sturzovca@mail.ru
Фискальный код 1007601002809

Nr. 108

Din 08 iunie 2022

Recomandare

Prin prezenta, primăria satului Sturzovca confirmă, că pe parcursul anilor 2017- prezent firma SRL "Devastcom" a executat și realizat lucrări de aprovizionare cu apă potabilă în satul Sturzovca în sumă de 14346751,16 lei, în cadrul contractului nr.7 din 06.02.2017 privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, raionul Glodeni". Lucrările date s-au executat cu respectarea tuturor cerințelor și normelor în construcție, asigurarea calității înalte și a termenelor restabiliți.

SRL " Devastcom" s-a recomandat ca o întreprindere sigură, competentă de a executa lucrări de construcție a rețelilor ingineresti. Pe parcursul realizării lucrărilor muncitorii SRL " Devastcom" au dat dovadă de profesionalism și responsabilitate.

Primarul satului



Guțu Mihail



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

EPD 319230
Proiect 10528

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 7 privind achiziția prin Licitație Publică

“06” februarie 2017

s. Sturzovca, r-nul Glodeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 676/16 din data 23.12.2016, între Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni, cu sediul în s. Sturzovca, r-nul Glodeni, telefon: 024945 236, fax: 024945 239, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601002809 din “27” decembrie 2001, reprezentat prin Colesnic Oleg- Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și “DEVASTCOM” S.R.L., cu sediul în Mun. Chișinău, str. Mesager, 11, telefon: 022876239, fax: 022876239, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0061041 din 23.09.1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042489 din 16.03.2012 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Timbaliuc Victor – Director în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni (descrierea succintă),

Cod CPV: 45247130-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 18 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 13375354,00 lei (inclusiv TVA 2229225.67).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Ajustarea valorii contractului de achiziții publice, încheiat pe un termen mai mare de un an, se efectuează reieșind din rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times \frac{R_i}{12} \text{‰} N_\lambda] + V_3;$$

a) pentru inflație:

$$V_a = V_3 - [(V_1 - V_2) \times \frac{R_d}{12} \text{‰} N_\lambda],$$

b) pentru deflație:

unde:

V_a – valoarea actualizată a contractului;

V_1 – valoarea totală a contractului;

V_2 – valoarea executată a contractului;

V_3 – diferența dintre valoarea totală a contractului și valoarea executată a contractului

($V_3 = V_1 - V_2$);

R_i – rata inflației pentru anul precedent ajustării;

R_d – rata deflației pentru anul precedent ajustării;

N_λ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 3% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 10% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.

- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 2 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul

Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 2% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din

prezentul articol după rezilierea contractului.

- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "06" februarie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni

Adresa: **s. Sturzovca, r-nul Glodeni**

Tel./Fax: **024945 236**

Denumirea
Băncii: **MF TREZORARIA DE STAT**

Adresa
Băncii: **TREZORERIA TERITORIALĂ
GLODENI**

Cod
Bancar: **TREZMD2X**

Cont de
decontare: **MD54TRPDAM30000001057900**

Cod fiscal: **1007601002809**

MD24TRPDAM319230H10549AD

"ANTREPRENOR":

"DEVASTCOM" S.R.L.

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Mesager,
11**

Tel./Fax: **022 87 62 39**

Denumirea
Băncii: **BC "Moldindconbank" S.A.**

Adresa
Băncii: **BC "Moldindconbank" S.A.
fil. Poșta Veche, mun.
Chișinău,
str. Calea Orheiului, 105/1**

Cod
Bancar: **MOLDMD2X307**

Cont de
decontare: **MD24ML000000000222432924**

Cod fiscal: **1006600051009**

16. Semnăturile părților



"BENEFICIAR":

L.S.



S.R.L. "ANTREPRENOR":

L.S.



“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 16
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662725198801
din 09.09.2022

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				
5.				

Data completării: 27.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 17
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662725198801
din 09.09.2022

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

**În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edineț
(forma de licitație Licitatie deschisă)**

1. Părți contractante (agenți economici)

a) Nu sunt

b)

c)

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a)

b)

c)

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus
licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 27.09.2022

Semnatar Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnatar Asociatul Secund: Nu sunt

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____



la nr.4890/22 din 03.05.2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „DEV ASTCOM” conform cererii nr. 4890/22 din 03.05.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48 din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A;B; C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A.
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A;B.
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.05.10 14:26:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Director

Ex: _Leonid Bacilo Tel: _022244390

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 14

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1662725198801

din 09.09.2022

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură(bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Autocamion IVECO 75E12	1 un	Buna	Arendat
2	Excavator KUBOTA U45	1 un	Buna	Propriu
3	Excavator KUBOTA KX36-3	1 un	Buna	Propriu
4	BuldoExcavator Fiori SPA 970	1 un	Buna	Propriu
5	BuldoExcavator CATERPILLAR 432D	1 un	Buna	Propriu
6	BuldoExcavator JSB 1CX	1 un	Buna	Arendat
7	Autocamion - Manipulator DAF AE65CC	1 un	Buna	Arendat
8	Microbus MERCEDES 207D	1 un	Buna	Propriu
9	Hyundai Highway van	1 un	Buna	Propriu
10	Nivelir	1 un	Buna	Propriu
11	Teodolit	1 un	Buna	Propriu
12	Betonieră	2 un	Buna	Propriu
13	Perforator	3 un	Buna	Propriu
14	Compresor	2 un	Buna	Propriu
15	Aparat de sudură	3 un	Buna	Propriu
16	Aparat de sudură PE	3 un	Buna	Propriu
17	Mașină de tăiat beton-fier	4 un	Buna	Propriu
18	Mașină electrică de găurit	3 un	Buna	Propriu
19	Mașină de tăerea și prelucrarea lemnului	1 un	Buna	Propriu
20	Mașină de tăiat rosturi in beton asfalt	1 un	Buna	Propriu
21	Macara de fereastră	2 un	Buna	Propriu
22	Utilaj de ridicat	1 un	Buna	Propriu
23	Fereastră mecanic	3 un	Buna	Propriu
24	Generator-aparat de sudura	1 un	Buna	Propriu
25	Generator	1 un	Buna	Propriu
26	Mai mecanic	1 un	Buna	Propriu
27	Vibrator pentru Beton	1 un	Buna	Propriu
28	Vagon dormitor	4 un	Buna	Propriu
29	Șchele metalice	2 set	Buna	Propriu

Data completării: 27.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 15

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1662725198801

din 09.09.2022

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	Diriginte șantier Guzun Ion	Superioare	15	Complex sportiv raional din s. Pânășești, r-nul Strășeni, Alimentarea cu apă a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita, Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni	nr.0273 din 12.02.2020 nr.1586 din 18.03.2022
2	Diriginte șantier Guzun Ion	Superioare	15		
3	Betonist	Superioare	7		
4	Drenor-canalist	Superioare	9		
5	Dulgher	Superioare	10		
6	Electrician	Superioare	10		
7	Instalator apă, canal	Superioare	5		
8	Lacatus	Superioare	5		
9	Sudor	Superioare	10		
10	Tencuitor	Superioare	5		
11	Timplar	Superioare	5		
12	Tinichigiu	Superioare	5		
13	Zidar	Superioare	10		
14	Zugrav	Superioare	7		
15	Muncitor auxiliar	Superioare	2		
16	Maistru	Superioare	2		

Data completării: 27.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: FPC "DEVASTCOM" SRL
Cod CUIO: 38912293
Cod IDNO: 1006600051009

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: mun Chisinau str Mesager 11

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 69166385
WEB:
E-mail: devastcom@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TIMBALIUC GALINA Tel. 69166385

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TIMBALIUC VICTOR

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6754	25887
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	586	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	6168	4018
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	21869
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6754	25887
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	3933916	3933916
	3. Mijloace fixe, total	080	954190	1060089
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	263692	557630
	3.4. mijloace de transport	084	565550	294301

A.	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	124948	208158
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4888106	4994005
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4894860	5019892
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	231482	880896
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	1309945	1318922
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1541427	2199818
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4377805	3916334
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	2920	0
	4. Creanțele ale personalului	330	0	
	5. Alte creanțe curente	340	50319	50568
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	62703	67742
	7. Alte active circulante	360	94194	82104
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4587941	4116748
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	220000	100000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	220000	100000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3022011	2789292
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9371379	9205858
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14266239	14225750
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13077972	12307759
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	590764
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13077972	12898523
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13083372	12903923
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	822522	1091161
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	0	1445
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		0
	8. Datorii față de buget	780	360345	229221
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1182867	1321827
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14266239	14225750

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9371188	12490589
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	13000
venituri din contracte de construcție	013	9371188	12409266
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	68323
Costul vânzărilor, total	020	7160162	10273740
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	7160162	10208683
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	65057
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2211026	2216849
Alte venituri din activitatea operațională	040	61602	0
Cheltuieli de distribuire	050	369976	699745
Cheltuieli administrative	060	915013	831576
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	30266	4207

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	957373	681321
Venituri financiare, total	090	0	308
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	308
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	308
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	957373	681629
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	124575	90865
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	832798	590764

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0

IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13077972		770213	12307759
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	590764		590764
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13077972	590764	770213	12898523
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13083372	590764	770213	12903923

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10047458	15450179
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6890385	12052605
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1439106	1619942
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	304924	204574
Alte încasări	060	0	186175
Alte plăți	070	489274	1347952
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	923769	411281
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	225000	950000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	445000	870000
Dividende plătite	170	752000	724000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-972000	-644000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-48231	-232719
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3070242	3022011
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3022011	2789292

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2218201**

din
от **23.09.2022**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код Идентификационный номер
F.P.C. DEVASTCOM S.R.L.	1006600051009
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mesager nr.11	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 08.10.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



[Signature]
Semnatura/Подпись

Sergiu CHIRCU

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 23.09.2022 ora 11:51:21
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (3,20)

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Decizia Comisiei de Certificare nr. 326/22 din 06.06.2022 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei
Membrii comisiei

Darii Ion
Gonța Natalia
Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.326/22-I din 06.06.2022, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
23	DEVASTCOM SRL	TIMBALIUC VICTOR	DIRECTOR	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM I
Nr. 09371

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei TIMBALIUC VICTOR**, care, la 06.06.2022, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durată de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 06 iunie 2022.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 326/22 din 06.06.2022.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 06.06.2022 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil până la 06.06.2025.



Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II

Nr. 02583

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Timbaliuc Mihai**, care în perioada 13.06.2022 - 17.06.2022, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Iunie 2022.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 63/22 din 17.06.2022.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion**



Data eliberării: 17.06.2022 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil pînă la 17.06.2025

Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Rețele exterioara de alimentare cu apă

Valoarea de deviz 6 460 562,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	39,29	768,75 0,00	30 204,19 0,00
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	189,44	50,05 50,05	9 481,47 9 481,47
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 136,66	20,15 20,15	22 903,70 22 903,70
4	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	1 136,66	44,30 43,55	50 354,04 49 501,54

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	29,44	<u>381,50</u> 0,00	<u>11 231,36</u> 0,00
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	29,44	<u>1 044,80</u> 573,30	<u>30 758,91</u> 16 877,95
7	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Вытесненный грунт трубами и песчанной подушкой)	100 m3	0,20	<u>1 438,50</u> 0,00	<u>287,70</u> 0,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Вытесненный грунт)	t	29,93	<u>13,75</u> 0,00	<u>411,54</u> 0,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,18	<u>381,50</u> 0,00	<u>68,67</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			155 701,58
		Total Lucrari de terasaminte Inclusiv salariu				155 701,58 98 764,66
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm Vana din fonta d=100mm PN=1.0МПа-	buc	11,00	<u>2 549,09</u> 35,75	<u>28 039,95</u> 393,25
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0МПа	buc	51,00	<u>2 072,41</u> 35,75	<u>105 693,07</u> 1 823,25

1	2	3	4	5	6	7
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm	buc	27,00	1 725,75 35,75	46 595,25 965,25
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm	buc	48,00	1 335,75 35,75	64 116,00 1 716,00
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc	4,00	1 782,10 57,85	7 128,42 231,40
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=80mm	buc	21,00	1 465,43 57,85	30 774,13 1 214,85
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=65mm	buc	2,00	1 573,76 57,85	3 147,53 115,70
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=50mm	buc	5,00	1 365,43 57,85	6 827,17 289,25
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=100x80mm	buc	1,00	1 723,76 57,85	1 723,76 57,85
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	5,00	1 698,76 57,85	8 493,82 289,25

1	2	3	4	5	6	7
		Teu redus din fonta cu flansa d=100x50mm				
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=80x65mm	buc	5,00	$\frac{1\ 573,76}{57,85}$	$\frac{7\ 868,82}{289,25}$
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=80x50mm	buc	13,00	$\frac{1\ 532,10}{57,85}$	$\frac{19\ 917,36}{752,05}$
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=65x50mm	buc	9,00	$\frac{1\ 448,76}{57,85}$	$\frac{13\ 038,88}{520,65}$
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din fonta cu flansa d=80mm	buc	3,00	$\frac{2\ 282,10}{57,85}$	$\frac{6\ 846,31}{173,55}$
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=100x80mm	buc	2,00	$\frac{948,76}{57,85}$	$\frac{1\ 897,53}{115,70}$
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=100x65mm	buc	1,00	$\frac{1\ 032,10}{57,85}$	$\frac{1\ 032,10}{57,85}$
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=100x50mm	buc	2,00	$\frac{990,44}{57,85}$	$\frac{1\ 980,87}{115,70}$
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a	buc	7,00	$\frac{940,43}{57,85}$	$\frac{6\ 583,04}{115,70}$

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm			57,85	404,95
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm	buc	6,00	907,10 57,85	5 442,63 347,10
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=65x50mm	buc	2,00	848,76 57,85	1 697,53 115,70
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Flansa otel sudabila d=65mm	buc	1,00	210,80 68,25	210,80 68,25
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa cu flansa PE/Ol d=110/100	buc	21,00	278,90 37,70	5 856,80 791,70
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa PE/Ol d=90/80	buc	70,00	245,42 37,70	17 179,41 2 639,00
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa PE/Ol d=75/65	buc	34,00	170,74 37,70	5 805,33 1 281,80
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord PE compreseune cu flansa PE d=63x2"	buc	28,00	403,35 37,70	11 293,80 1 055,60
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic	buc	28,00	375,88	10 524,64

1	2	3	4	5	6	7
		(insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord PE compreseune cu flansa PE d=50x2"			37,70	1 055,60
36	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie di otel d=273x7.0mm l=200mm - 21buc	m	4,24	795,57 99,45	3 373,23 421,67
37	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie di otel d=219x4.5mm l=200mm-70buc	m	14,00	716,79 99,45	10 035,09 1 392,30
38	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie di otel d=168x5mm l=200mm-36buc	m	7,20	590,74 99,45	4 253,36 716,04
39	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm Tub de protectie din otel d=159x4.5 l=200mm-52buc	m	10,40	439,72 54,60	4 573,05 567,84
40	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop PE100 sudura d=63	buc	3,00	229,28 78,00	687,83 234,00
41	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop PE100 sudura d=50	buc	10,00	182,57 78,00	1 825,74 780,00
42	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	4,00	169,10 78,00	676,40 312,00

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop PE100 sudura d=40				
43	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu egal PE100 sudura d=90mm	buc	1,00	739,34 78,00	739,34 78,00
44	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu egal compresiune din PE d=63	buc	1,00	281,47 37,70	281,47 37,70
45	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu egal compresiune din PE d=40	buc	2,00	159,58 37,70	319,16 75,40
46	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductie PE100 sudura d=90x50	buc	1,00	564,26 78,00	564,26 78,00
47	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena	buc	1,00	202,50 37,70	202,50 37,70

1	2	3	4	5	6	7
		(mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa redusa compresiune din PE d=63x50				
48	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa redusa compresiune din PE d=50x40	buc	1,00	$\frac{147,57}{37,70}$	$\frac{147,57}{37,70}$
49	экспликация	Conducta evacuare cu clapeta de retinere d=65mm (Tuib otel (sudabil) d=76x4.0, copac, foi t=3.0mm,bulon, piulita, tija, urechiusa. Racord compreseune FI 75x2" 1/2"	buc	1,00	$\frac{2\,916,67}{0,00}$	$\frac{2\,916,67}{0,00}$
50	экспликация	Conducta evacuare cu clapeta de retinere d=65mm (Tuib otel (sudabil) d=76x4.0, copac, foi t=3.0mm,bulon, piulita, tija, urechiusa).	buc	1,00	$\frac{2\,516,67}{0,00}$	$\frac{2\,516,67}{0,00}$
51	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 60gr d=110mm sudura	buc	1,00	$\frac{892,51}{78,00}$	$\frac{892,51}{78,00}$
52	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 90gr d=90mm sudura	buc	10,00	$\frac{530,60}{78,00}$	$\frac{5\,306,00}{780,00}$
53	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului	buc	3,00	$\frac{530,60}{78,00}$	$\frac{1\,591,80}{234,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 60gr d=90mm sudura				
54	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 45gr d=90mm sudura	buc	2,00	$\frac{530,60}{78,00}$	$\frac{1\ 061,20}{156,00}$
55	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 30gr d=90mm sudura	buc	1,00	$\frac{530,60}{78,00}$	$\frac{530,60}{78,00}$
56	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 90gr d=75mm sudura	buc	2,00	$\frac{433,81}{78,00}$	$\frac{867,62}{156,00}$
57	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 60gr d=75mm sudura	buc	1,00	$\frac{433,81}{78,00}$	$\frac{433,81}{78,00}$
58	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului proiectului-Cot PE 45gr d=75mm	buc	1,00	$\frac{433,81}{78,00}$	$\frac{433,81}{78,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		sudura				
59	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 30gr d=75mm sudura	buc	1,00	433,81 78,00	433,81 78,00
60	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 90gr d=63mm sudura	buc	5,00	278,10 78,00	1 390,50 390,00
61	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 60gr d=63mm sudura	buc	1,00	278,10 78,00	278,10 78,00
62	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 30gr d=63mm sudura	buc	1,00	278,10 78,00	278,10 78,00
63	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 90gr d=50mm sudura	buc	1,00	253,69 78,00	253,69 78,00
64	AcF09A	Placa indicatoare montata la	buc	10,00	89,81	898,09

1	2	3	4	5	6	7
		camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов)			66,95	669,50
65	AcA11B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	13,00	22,10 22,10	287,30 287,30
66	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR17 PN10, avind diametrul de 110-mm	m	1 483,80	165,79 9,56	246 006,54 14 177,71
67	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR17 PN10, avind diametrul de 90-mm	m	5 509,50	125,42 9,55	690 991,85 52 643,27
68	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR17 PN10	m	3 113,30	78,46 7,02	244 271,08 21 855,37
69	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm PE100 SDR17 PN10	m	3 096,00	55,39 3,51	171 493,63 10 866,96
70	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm PE100 SDR17 PN10	m	2 068,80	39,34 3,51	81 394,87 7 261,49
71	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40mm PE100 SDR17 PN10	m	290,50	29,31 3,51	8 515,72 1 019,66
72	pret de peata	Banda de semnalizare	m	15 562,00	1,25 0,00	19 452,50 0,00
73	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-	m	17,50	526,46 12,81	9 213,11 224,09

1	2	3	4	5	6	7
		PE, avind diametrul de 250-315 mm tub de protectie PE100,SDR26 PN 6 d=280mm				
74	pret de peata	Inel distantier pentru tub de protectie cu d=280mm	buc	10,00	<u>32,50</u> 0,00	<u>325,00</u> 0,00
75	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm tub de protectie PE100,SDR26 PN 6 d=250mm	m	38,20	<u>429,07</u> 12,80	<u>16 390,63</u> 489,15
76	pret de peata	Inel distantier pentru tub de protectie cu d=280mm	buc	19,00	<u>32,50</u> 0,00	<u>617,50</u> 0,00
77	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Tub de protectie din otel d=325x6mm prin metoda deschisa	m	58,00	<u>1 262,21</u> 130,65	<u>73 208,07</u> 7 577,70
78	pret de peata	Inel distantier pentru tub de protectie cu d=325mm	buc	40,00	<u>35,00</u> 0,00	<u>1 400,00</u> 0,00
79	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie din otel d=273x6mm prin metoda deschisa	m	65,10	<u>795,57</u> 99,45	<u>51 791,78</u> 6 474,20
80	pret de peata	Inel distantier pentru tub de protectie cu d=273mm	buc	33,00	<u>32,00</u> 0,00	<u>1 056,00</u> 0,00
81	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru masive de ancoraj	m3	2,50	<u>1 404,66</u> 256,75	<u>3 511,66</u> 641,88
82	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	8 568,40	<u>4,85</u> 2,60	<u>41 556,74</u> 22 277,84
83	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa	m	6 993,30	<u>8,18</u> 4,55	<u>57 170,23</u> 31 819,52

1	2	3	4	5	6	7
		montarea si imbinarea, inaintea receptiei				
84	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 63-110 mm	m	15 561,70	0,64 0,27	9 905,02 4 147,19
		<i>Total</i>	lei			2 196 036,16
		Total Montarea tevilor si armaturi Inklusiv salariu				2 196 036,16 206 421,68
		1.3. Traversarea conductei sub drumul auto (d=325mm 1buc)				
85	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,41	768,76 0,00	315,19 0,00
86	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 325 mm	buc	1,00	6 520,25 4 182,75	6 520,25 4 182,75
87	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 325x6 mm	m	21,40	4 342,75 817,70	92 934,85 17 498,78
88		Suport PE pe teava din PE Romstal	buc	7,00	25,00 0,00	175,00 0,00
89	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий)	m3	0,02	1 405,00 257,00	28,10 5,14
90	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,41	381,51 0,00	156,42 0,00
91	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,41	1 044,80 573,29	428,37 235,05

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
		<i>Total</i>	lei			100 558,18
		Total Traversarea conductei sub drumul auto (d=325mm 1buc) Inklusiv salariu				100 558,18 21 921,72
		1.4. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt				
92	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	486,00	50,82 18,85	24 700,95 9 161,10
93	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	17,00	293,20 104,00	4 984,36 1 768,00
94	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III асфальт на вывоз	100 m3	0,17	975,00 0,00	165,75 0,00
95	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	37,40	13,75 0,00	514,25 0,00
96	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(щебень в отвал - 25cm)	100 m3	0,43	656,26 0,00	282,19 0,00
97	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3	0,17	656,24 0,00	111,56 0,00
98	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - возвращение отвалов из песка и	100 m3	0,60	381,50 0,00	228,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		щебня				
99	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,60	1 044,80 573,30	626,88 343,98
100	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	17,01	604,25 58,50	10 278,30 995,09
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	21,26	572,60 64,35	12 173,48 1 368,08
102	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-fara pietris	m3	21,26	170,10 64,35	3 616,33 1 368,08
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	170,10	273,39 3,90	46 503,31 663,39
104	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	170,10	183,72 3,25	31 250,95 552,83
		<i>Total</i>	lei			135 437,21
		Total Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt Inklusiv salariu				135 437,21 16 220,55
		1.5. Excavarea si refacerea drumului din petris				
105	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -18cm)	100 m3	4,70	1 106,25 0,00	5 199,38 0,00
106	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3	2,61	656,25 0,00	1 712,81 0,00
107	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	7,31	381,50 0,00	2 788,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - возвращение отвалов из песка и щебня				
108	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	7,31	1 044,80 573,30	7 637,49 4 190,82
109	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	261,00	604,25 58,50	157 709,25 15 268,50
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	234,91	572,60 64,35	134 509,47 15 116,46
111	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta-fara pietris	m3	234,91	170,10 64,35	39 958,19 15 116,46
		<i>Total</i>	lei			349 515,36
		Total Excavarea si refacerea drumului din petris Inclusiv salariu				349 515,36 49 692,24
		1.6. Pat de drenaj pentru tuburile sistemului A1 cu distanta mai mica de 5m de fundatiile c onstructiilor- Lungimea titala pentru toate sectoarele 1106m				
112	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,32	1 044,80 573,30	2 423,94 1 330,06
113	Pret de piata	Стабилизированная сажей ПЭ плёнка t=0.2mm	m2	1 106,00	2,50 0,00	2 765,00 0,00
114	TsC54C	Strat de fundatie din Prundis	m3	66,36	572,60 64,35	37 997,74 4 270,27
115	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	77,42	572,60 64,35	44 330,70 4 981,98
		<i>Total</i>	lei			87 517,38
		Total Pat de drenaj pentru tuburile sistemului A1 cu distanta mai mica de 5m de fundatiile c onstructiilor- Lungimea titala pentru toate sectoarele 1106m				87 517,38 10 582,31

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.7. Camine de alimentare cu apa				
116	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3	4,76	768,75 0,00	3 659,25 0,00
117	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	23,80	133,90 133,90	3 186,82 3 186,82
118	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3	1,12	1 044,80 573,30	1 170,18 642,10
119	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	165,74	1 608,11 626,60	266 528,33 103 852,68
120	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15	buc	118,00	750,00 0,00	88 500,00 0,00
121	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15-6	buc	58,00	600,00 0,00	34 800,00 0,00
122	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15-9a	buc	179,00	1 000,00 0,00	179 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
123	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII2-15-1	buc	118,00	800,00 0,00	94 400,00 0,00
124	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII0-1	buc	118,00	155,00 0,00	18 290,00 0,00
125	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,06	1 732,81 574,60	3 569,59 1 183,68
126	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII2-20	buc	1,00	3 250,00 0,00	3 250,00 0,00
127	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-20-6a	buc	1,00	2 250,00 0,00	2 250,00 0,00
128	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-20-9a	buc	1,00	2 166,67 0,00	2 166,67 0,00
129	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia	buc	1,00	2 250,00 0,00	2 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		conform proiectului KIPII-20-2				
130	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI-1	buc	1,00	155,00 0,00	155,00 0,00
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)	m2	2,40	149,13 110,50	357,90 265,20
132	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru suportului	m3	1,85	1 633,42 292,50	3 021,83 541,13
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	2 490,08	46,83 13,65	116 611,44 33 989,59
134	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg	1 157,10	46,83 13,65	54 187,46 15 794,42
135	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,65	965,22 418,60	3 523,06 1 527,89
136	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau	m2	277,89	30,98 3,90	8 609,81 1 083,77

1	2	3	4	5	6	7
		verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -наружная				
137	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	150,00	20,15 20,15	3 022,50 3 022,50
138	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	150,00	44,30 43,55	6 645,00 6 532,50
139	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3	3,50	381,50 0,00	1 335,25 0,00
140	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,50	1 044,80 573,30	3 656,80 2 006,55
141	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Tip T	buc	103,00	1 639,04 53,30	168 821,17 5 489,90
142	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)	buc	16,00	1 486,04 53,30	23 776,65 852,80
143	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	63,55	538,19 19,50	34 201,67 1 239,23

1	2	3	4	5	6	7
144	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки)	m3	63,55	1 672,45 250,25	106 283,90 15 903,39
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			3 816,81 0,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			3 370,55 0,00
		<i>Total</i>				113 471,26 15 903,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			11 347,13 0,00
		<i>Total</i>				124 818,39 15 903,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 489,10 0,00
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			132 307,49 15 903,39
		<i>Total</i>	lei			1 263 253,87
		Total Camine de alimentare cu apa Inclusiv salariu				1 263 253,87 197 114,15
		<i>Total</i>	lei			4 288 019,74
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			144 172,15
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			129 797,34
		<i>Total</i>				4 561 989,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			456 198,92
		<i>Total</i>				5 018 188,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			301 091,28
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				5 319 279,43 600 717,31
		2. Montarea utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
145	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu supraterran pe pozitie existenta, avind diametrul de de d=80 H=0.8m	buc	10,00	1 538,80 176,80	15 387,97 1 768,00
		<i>Total</i>	lei			15 387,97
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			424,32
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			544,80
		<i>Total</i>				16 357,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			990,08
		<i>Total</i>				17 347,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 040,83
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				18 388,00 1 768,00
		3. Utilaj				
146	Pret de piata	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, (Hidrant de incendiu d=80mm h=0.8 m)	buc	10,00	3 750,00 0,00	37 500,00 0,00
147	Stingarele sau analog	Motopompa MII800 (sau analog) complet cu echipamente de incendiu	buc	1,00	7 992,00 0,00	7 992,00 0,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			95,90
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			0,00 8 087,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			45 587,90
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			547,05
		Total Utilaj Inclusiv salariu				46 134,95

		Total	lei	5 383 802,38
		TVA	20 %	1 076 760,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 460 562,86 602 485,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din satul
Parcova, raionul Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Rețele exterioara de alimentare cu apa**

Valoarea de deviz 6 460 562,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	54,29	65,00	3 528,85
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,36	65,00	218,40
3.	7123010010200	Betonist	h-om	376,7185	65,00	24 486,70
4.	7129020012800	Pavator	h-om	19,065	65,00	1 239,22
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,711	65,00	1 216,22
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	97,58	65,00	6 342,70
7.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	16,6734	65,00	1 083,77
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3 560,4222	65,00	231 427,44
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	484,3514	65,00	31 482,84
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	23,506	65,00	1 527,89
11.	7212030022700	Sudor	h-om	95,2718	65,00	6 192,67
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,30	65,00	669,50
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	692,9642	65,00	45 042,67
14.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	279,272	65,00	18 152,68
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 749,8454	65,00	178 739,95
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	274,634	65,00	17 851,21
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	484,839	65,00	31 514,54
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	27,20	65,00	1 768,00
		Total manopera				602 485,31

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	54,7077	3,40	186,01
2.	1023748203	Hidrant de incendiu DN80mm H=0,8m	buc	10,00	3 750,00	37 500,00
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	23,9841	1 850,00	44 370,58
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	15,9894	1 850,00	29 580,39
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	80,7085	350,00	28 247,98
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	315,4335	350,00	110 401,73
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,0206	780,00	796,07
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	113,482	350,00	39 718,70
9.	1421102200068.	Prundis	m3	76,314	350,00	26 709,90
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalato de mal 7-30 mm	m3	3,1185	350,00	1 091,47

11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,072	400,00	28,80
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	316,2144	400,00	126 485,75
13.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	2 336,88	20,00	46 737,60
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,5587	25,00	88,97
15.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	25,8819	5 600,00	144 938,77
16.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,6812	5 600,00	3 814,87
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	20,6241	285,00	5 877,86
18.	20237482040	Motopompa MP-800	buc	1,00	7 992,00	7 992,00
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	314,0157	0,80	251,21
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1667	800,00	133,39
21.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	28,1323	12,40	348,84
22.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	118,2724	24,00	2 838,54
23.	2320166200676	White spirit	kg	7,1175	38,00	270,46
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	472,413	12,50	5 905,16
25.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	854,6497	12,50	10 683,12
26.	2320322600374	Citom	kg	12,5456	14,50	181,91
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	85,0288	18,50	1 573,03
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	249,5702	16,54	4 127,89
29.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	28,47	38,51	1 096,38
30.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,1545	48,50	7,49
31.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,206	65,30	13,45
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	14,235	32,46	462,07
33.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,0075	38,50	77,29
34.	25132066215001	Banda de avertizare	m	24 816,088	1,25	31 020,11
35.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	88,88	12,46	1 107,44
36.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	1,3736	32,00	43,96
37.	2521216701000	Tub de protectie din otel d=325x6mm prin metoda deschisa	m	60,3374	800,00	48 269,92
38.	2521216701000.159.45	Tub de protectie din otel d=159x4.5	m	10,9242	325,00	3 550,35
39.	2521216701000.168.5	Tub de protectie di otel d=168x5mm	m	7,5629	330,00	2 495,75
40.	2521216701000.219.45.to	Tub de protectie di otel d=219x4.5mm	m	14,7056	450,00	6 617,52
41.	2521216701000.273.07.200	Tub de protectie di otel d=273x7.0mm l=200mm	m	4,4537	525,00	2 338,19
42.	2521216701000.273.6	Tub de protectie din otel d=273x6mm prin metoda deschisa	m	68,381	525,00	35 900,05
43.	2521216701001.110.10.pe	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10, d110-mm	m	1 536,1781	130,00	199 703,16
44.	2521216701001.250.6.pe	Teava din polietilena tub de protectie PE100,SDR26 PN 6 d=250mm	m	39,1607	385,00	15 076,88
45.	2521216701001.280.6.pe	Teava din polietilena tub de protectie PE100,SDR26 PN 6 d=280mm	m	17,9401	480,00	8 611,26
46.	2521216701001.90.10.pe	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d90 mm	m	5 703,9853	91,00	519 062,67
47.	25212167100011.40.10.pe	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d40 mm	m	291,3715	18,00	5 244,69
48.	25212167100011.50.10.pe	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d50 mm	m	2 075,0064	28,00	58 100,18
49.	25212167100011.63.10.pe	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d63 mm	m	3 105,288	44,00	136 632,67

50.	25212167100011 .75.10.pe	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d75 mm	m	3 122,6399	63,50	198 287,63
51.	2521216716002. 325.6	Teava 325x6 mm	m	21,4642	800,00	17 171,36
52.	2523156713811. 110.100.f	Adaptor flansa cu flansa PE/Ol d=110/100	buc	21,63	234,17	5 065,10
53.	2523156713811. 110.60.c	Cot PE 60gr d=110mm sudura	buc	1,01	758,33	765,91
54.	2523156713811. 40.d.s	Dop PE100 sudura d=40	buc	4,04	42,08	170,00
55.	2523156713811. 40.t	Teu egal compresiune din PE d=40	buc	2,06	118,33	243,76
56.	2523156713811. 50.2.rc	Racord PE compreseune cu flansa PE d=50x2"	buc	28,84	328,33	9 469,04
57.	2523156713811. 50.40	Mufa redusa compresiune din PE d=50x40	buc	1,03	106,67	109,87
58.	2523156713811. 50.90.c.s	Cot PE 90gr d=50mm sudura	buc	1,01	125,83	127,09
59.	2523156713811. 50.d.s	Dop PE100 sudura d=50	buc	10,10	55,42	559,74
60.	2523156713811. 63.2.rc	Racord PE compreseune cu flansa PE d=63x2"	buc	28,84	355,00	10 238,20
61.	2523156713811. 63.30.c.s	Cot PE 30gr d=63mm sudura	buc	1,01	150,00	151,50
62.	2523156713811. 63.50	Mufa redusa compresiune din PE d=63x50	buc	1,03	160,00	164,80
63.	2523156713811. 63.60.c.s	Cot PE 60gr d=63mm sudura	buc	1,01	150,00	151,50
64.	2523156713811. 63.90.c.s	Cot PE 90gr d=63mm sudura	buc	5,05	150,00	757,50
65.	2523156713811. 63.d.s	DOP PE100 sudura D 63mm	buc	3,03	101,66	308,03
66.	2523156713811. 63.t	Teu egal compresiune din PE d=63	buc	1,03	236,67	243,77
67.	2523156713811. 75.30.c.s	Cot PE 30gr d=75mm sudura	buc	1,01	304,17	307,21
68.	2523156713811. 75.45.c.s	Cot PE 45gr d=75mm sudura	buc	1,01	304,17	307,21
69.	2523156713811. 75.60.c.s	Cot PE 60gr d=75mm sudura	buc	1,01	304,17	307,21
70.	2523156713811. 75.65.af	Adaptor flansa PE/Ol d=75/65	buc	35,02	129,17	4 523,53
71.	2523156713811. 75.90.c.s	Cot PE 90gr d=75mm sudura	buc	2,02	304,17	614,42
72.	2523156713811. 90.30.c.s	Cot PE 30gr d=90mm sudura	buc	1,01	400,00	404,00
73.	2523156713811. 90.40.c.s	Cot PE 45gr d=90mm sudura	buc	2,02	400,00	808,00
74.	2523156713811. 90.50.s	Reductie PE100 sudura d=90x50	buc	1,01	433,33	437,66
75.	2523156713811. 90.60.c.s	Cot PE 60gr d=90mm sudura	buc	3,03	400,00	1 212,00
76.	2523156713811. 90.80.af	Adaptor flansa PE/Ol d=90/80	buc	72,10	201,67	14 540,41
77.	2523156713811. 90.90.c.s	Cot PE 90gr d=90mm sudura	buc	10,10	400,00	4 040,00
78.	2523156713811. 90.t	Teu egal PE100 sudura d=90mm	buc	1,01	606,67	612,74
79.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	473,193	2,50	1 182,98
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 663,83	2,50	4 159,58
81.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	512,6257	2,50	1 281,56
82.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	94,4826	11,32	1 069,54
83.	26611264330911	Inel de reazem KTO-1(0,02 m3)	buc	119,00	155,00	18 445,00
84.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	118,00	750,00	88 500,00
85.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	179,00	1 000,00	179 000,00
86.	26611264331523 .2.15.1	Placi prefabricate pt. camine KTP 2-15-1(0,27 m3)	buc	118,00	800,00	94 400,00

87.	2661126433156	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,26 m3)	buc	58,00	600,00	34 800,00
88.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,00	3 250,00	3 250,00
89.	26611264332012 .1.20.2	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-2	buc	1,00	2 250,00	2 250,00
90.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,00	2 166,67	2 166,67
91.	26611264332022 .20.6.a	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6a	buc	1,00	2 250,00	2 250,00
92.	2663102100000	Beton	m3	65,7933	1 280,00	84 215,44
93.	2663102100001. c15/12.i	Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (pt.informatie)	m3	1,9247	0,00	0,00
94.	2663102100001. c5/4	Beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (pt.informatie)	m3	2,6217	0,00	0,00
95.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	33,477	1 280,00	42 850,55
96.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5909	1 280,00	756,34
97.	2664102101126	Var	kg	18,8107	4,80	90,29
98.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,8612	1 250,00	2 326,49
99.	2664102102010. a	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (Mortar cu asbest)	m3	0,0576	0,00	0,00
100.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,701	2 750,00	4 677,75
101.	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	2,678	40,00	107,12
102.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,5927	21,67	99,52
103.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	36,4718	28,50	1 039,45
104.	2775276309886	Confectii metalice	kg	3 647,18	32,50	118 533,35
105.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	18,2359	65,20	1 188,98
106.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	111,9167	65,20	7 296,97
107.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	352,00	11,25	3 960,00
108.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	80,80	7,92	639,94
109.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	41,20	2,12	87,34
110.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	80,80	0,35	28,28
111.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	41,20	0,32	13,18
112.	2874117300000. 100.vf	Vana din fonta d=100mm PN=1.0MPa-	buc	11,44	2 416,67	27 646,70
113.	2874117300000. 50.vf	Vana din fonta d=50mm	buc	49,92	1 250,00	62 400,00
114.	2874117300000. 65.vf	Vana din fonta d=65mm	buc	28,08	1 625,00	45 630,00
115.	2874117300000. 80.vf.	Vana din fonta d=80mm PN=1.0MPa	buc	53,04	1 958,33	103 869,82
116.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	13,6453	34,50	470,76
117.	2875274108000. 80	Cot cu picior pentru hidrant DN 80	buc	10,10	1 250,00	12 625,00

118.	2875274110100.100.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=100x50mm	buc	2,00	875,00	1 750,00
119.	2875274110100.100.50.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=100x50mm	buc	5,00	1 583,33	7 916,65
120.	2875274110100.100.65.rf	Reductia din fonta cu flansa d=100x65mm	buc	1,00	916,67	916,67
121.	2875274110100.100.80.r	Reductia din fonta cu flansa d=100x80mm	buc	2,00	833,33	1 666,66
122.	2875274110100.100.80.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=100x80mm	buc	1,00	1 608,33	1 608,33
123.	2875274110100.100.tf	Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc	4,00	1 666,67	6 666,68
124.	2875274110100.50.te	Teu egal din fonta cu flansa d=50mm	buc	5,00	1 250,00	6 250,00
125.	2875274110100.65.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=65x50mm	buc	2,00	733,33	1 466,66
126.	2875274110100.65.50.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=65x50mm	buc	9,00	1 333,33	11 999,97
127.	2875274110100.65.te	Teu egal din fonta cu flansa d=65mm	buc	2,00	1 458,33	2 916,66
128.	2875274110100.80.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm	buc	6,00	791,67	4 750,02
129.	2875274110100.80.50.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=80x50mm	buc	13,00	1 416,67	18 416,71
130.	2875274110100.80.65.rf	Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm	buc	7,00	825,00	5 775,00
131.	2875274110100.80.65.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=80x65mm	buc	5,00	1 458,33	7 291,65
132.	2875274110100.80.cf	Cruce din fonta cu flansa d=80mm	buc	3,00	2 166,67	6 500,01
133.	2875274110100.80.te	Teu egal din fonta cu flansa d=80mm	buc	21,00	1 350,00	28 350,00
134.	2875274110150.65.f	Flansa otel sudabila d=65mm	buc	1,02	129,17	131,75
135.	2875274200000.l	Capac cu rama tip L	buc	16,32	1 350,00	22 032,00
136.	2875274200000.t	Capac cu rama tip T	buc	105,06	1 500,00	157 590,00
137.	2875277324200	Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta (utilaj)	buc	10,10	0,00	0,00
138.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,1774	2,30	67,11
139.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	151,2835	7,50	1 134,63
140.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,2802	7,50	69,60
141.	4100116202820	Apa potabila	m3	1 905,835	7,50	14 293,76
142.	4100126202818	Apa	m3	132,361	7,50	992,71
143.	53210230273	Inel distantier pentru tub de protectie d273mm	buc	33,00	32,00	1 056,00
144.	53210230280	Inel distantier pentru tub de protectie d280mm	buc	29,00	32,50	942,50
145.	53210230283	Inel distantier pentru tub de protectie d325mm	buc	40,00	35,00	1 400,00
146.	ce65	Conducta evacuare cu clapeta de retinere d=65mm (set)	buc	1,00	2 916,67	2 916,67

147.	ce65.	Conducta evacuare cu clapeta de retinere d=65mm (set)	buc	1,00	2 516,67	2 516,67
148.	ps02	Стабилизированная сажей ПЭ плёнка t=0.2mm	m2	1 106,00	2,50	2 765,00
149.	spe	Suport PE pe teava din PE	buc	7,00	25,00	175,00
		Total materiale de construcții				3 304 045,37

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	13,175	200,00	2 635,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	392,3346	175,00	68 658,56
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	31,1234	185,00	5 757,83
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	196,1673	150,00	29 425,10
5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2779	28,00	7,78
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	81,1749	68,50	5 560,48
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	52,92	35,00	1 852,20
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0096	10,00	0,10
9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	342,744	10,00	3 427,44
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9938	350,00	1 047,83
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,2453	333,33	748,43
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,0992	270,00	4 346,79
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,2453	150,00	336,80
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	111,0675	375,00	41 650,31
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,822	350,00	287,70
16.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0787	333,33	26,22
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	45,1696	350,00	15 809,36
18.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	54,29	250,00	13 572,50
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	40,752	25,00	1 018,80
20.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,572	42,00	24,02
21.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	13,175	35,50	467,71
22.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2491	30,00	7,47
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0192	35,00	0,67
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	421,521	50,00	21 076,05
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,6126	44,00	158,95
26.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	142,884	75,00	10 716,30
27.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	211,47	10,00	2 114,70
28.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	45,00	10,80
29.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	52,92	10,00	529,20
30.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	24,3042	65,50	1 591,93
31.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	342,744	150,00	51 411,60
32.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	317,5691	300,00	95 270,74
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	16,98	325,00	5 518,50
34.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,3665	275,00	925,79
35.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	607,0348	50,00	30 351,74

		Total utilaje de construcții				416 345,44
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Total	lei	5 383 802,38
TVA	20 %	1 076 760,48

Total deviz:
6 460 562,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa din satul Parcova, raionul Edinet****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 204,19
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			50,05 50,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,77	65,00	50,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 481,47
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 903,70
4	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			44,30 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	7,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 354,04
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 231,36
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 758,91

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Вытесненный грунт трубами и песчанной подушкой)	100 m3			1 438,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	350,00	1 438,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			287,70
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Вытесненный грунт)	t			13,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	275,00	13,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			411,54
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,67
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=100mm PN=1.0MPa-	buc			2 549,09 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.1 00.vf	Vana din fonta d=100mm PN=1.0MPa-	buc	1,00	2 416,67	2 513,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 039,95
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MPa	buc			2 072,41 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.8 0.vf.	Vana din fonta d=80mm PN=1.0MPa	buc	1,00	1 958,33	2 036,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105 693,07
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm	buc			1 725,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.6 5.vf	Vana din fonta d=65mm	buc	1,00	1 625,00	1 690,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 595,25
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm	buc			1 335,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.5 0.vf	Vana din fonta d=50mm	buc	1,00	1 250,00	1 300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64 116,00
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc			1 782,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 00.tf	Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc	1,00	1 666,67	1 666,67
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 128,42
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=80mm	buc			1 465,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.te	Teu egal din fonta cu flansa d=80mm	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 774,13
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=65mm	buc			1 573,76 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.6 5.te	Teu egal din fonta cu flansa d=65mm	buc	1,00	1 458,33	1 458,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 147,53
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=50mm	buc			1 365,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.5 0.te	Teu egal din fonta cu flansa d=50mm	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 827,17
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=100x80mm	buc			1 723,76 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 00.80.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=100x80mm	buc	1,00	1 608,33	1 608,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 723,76
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=100x50mm	buc			1 698,76 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 00.50.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=100x50mm	buc	1,00	1 583,33	1 583,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 493,82
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=80x65mm	buc			1 573,76 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.65.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=80x65mm	buc	1,00	1 458,33	1 458,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 868,82
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=80x50mm	buc			1 532,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.50.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=80x50mm	buc	1,00	1 416,67	1 416,67

1	2	3	4	5	6	7
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 917,36
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flansa d=65x50mm	buc			1 448,76 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.6 5.50.tr	Teu redus din fonta cu flansa d=65x50mm	buc	1,00	1 333,33	1 333,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 038,88
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din fonta cu flansa d=80mm	buc			2 282,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.cf	Cruce din fonta cu flansa d=80mm	buc	1,00	2 166,67	2 166,67
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 846,31
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=100x80mm	buc			948,76 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 00.80.r	Reductia din fonta cu flansa d=100x80mm	buc	1,00	833,33	833,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 897,53
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=100x65mm	buc			1 032,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 00.65.rf	Reductia din fonta cu flansa d=100x65mm	buc	1,00	916,67	916,67
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 032,10
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=100x50mm	buc			990,44 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 00.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=100x50mm	buc	1,00	875,00	875,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 980,87
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm	buc			940,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.65.rf	Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm	buc	1,00	825,00	825,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 583,04
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm	buc			907,10 57,85

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.8 0.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm	buc	1,00	791,67	791,67
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 442,63
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=65x50mm	buc			848,76 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.6 5.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=65x50mm	buc	1,00	733,33	733,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 697,53
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Flansa otel sudabila d=65mm	buc			210,80 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	65,00	68,25
	2875274110150.6 5.f	Flansa otel sudabila d=65mm	buc	1,00	129,17	131,75
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	45,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,80
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa cu flansa PE/Ol d=110/100	buc			278,90 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.1 10.100.f	Adaptor flansa cu flansa PE/Ol d=110/100	buc	1,03	234,17	241,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 856,80
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa PE/Ol d=90/80	buc			245,42 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.9 0.80.af	Adaptor flansa PE/Ol d=90/80	buc	1,03	201,67	207,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 179,41
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa PE/Ol d=75/65	buc			170,74 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.7 5.65.af	Adaptor flansa PE/Ol d=75/65	buc	1,03	129,17	133,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 805,33
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord PE compreseune cu flansa PE d=63x2"	buc			403,35 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.6 3.2.rc	Racord PE compreseune cu flansa PE d=63x2"	buc	1,03	355,00	365,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 293,80
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord PE compreseune cu flansa PE d=50x2"	buc			375,88 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.5 0.2.rc	Racord PE compreseune cu flansa PE d=50x2"	buc	1,03	328,33	338,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 524,64
36	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie di otel d=273x7.0mm l=200mm - 21buc	m			795,57 99,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,53	65,00	99,45
	2521216701000.2 73.07.200	Tub de protectie di otel d=273x7.0mm l=200mm	m	1,01	525,00	551,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,47	18,50	9,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,41	16,54	24,25
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,41	65,20	27,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,25	12,50	42,25
	2320322600374	Citom	kg	0,06	14,50	0,90
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,15	12,40	1,93
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,65	24,00	16,22
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,15	65,50	9,82
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,041	300,00	12,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,003	42,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 373,23
37	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie di otel d=219x4.5mm l=200mm-70buc	m			716,79 99,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,53	65,00	99,45
	2521216701000.2 19.45.to	Tub de protectie di otel d=219x4.5mm	m	1,01	450,00	472,68
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,47	18,50	9,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,41	16,54	24,25
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,41	65,20	27,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,25	12,50	42,25
	2320322600374	Citom	kg	0,06	14,50	0,90
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,15	12,40	1,93
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,65	24,00	16,22
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,15	65,50	9,82
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,041	300,00	12,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,003	42,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 035,09
38	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie di otel d=168x5mm l=200mm-36buc	m			590,74 99,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,53	65,00	99,45
	2521216701000.1 68.5	Tub de protectie di otel d=168x5mm	m	1,01	330,00	346,63
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,47	18,50	9,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,41	16,54	24,25
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,41	65,20	27,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,25	12,50	42,25
	2320322600374	Citom	kg	0,06	14,50	0,90
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,15	12,40	1,93
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,65	24,00	16,22
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,15	65,50	9,82
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,041	300,00	12,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,003	42,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 253,36
39	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm Tub de protectie din otel d=159x4.5 l=200mm-52buc	m			439,72 54,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,84	65,00	54,60
	2521216701000.1 59.45	Tub de protectie din otel d=159x4.5	m	1,01	325,00	341,38
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,29	18,50	5,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,36	16,54	6,19
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,15	65,20	10,17
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,13	12,50	1,69
	2320322600374	Citom	kg	0,03	14,50	0,45
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,08	12,40	1,03

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,25	24,00	6,24
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,083	65,50	5,44
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,023	300,00	6,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 573,05
40	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop PE100 sudura d=63	buc			229,28 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.6 3.d.s	DOP PE100 sudura D 63mm	buc	1,01	101,66	102,68
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			687,83
41	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop PE100 sudura d=50	buc			182,57 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.5 0.d.s	Dop PE100 sudura d=50	buc	1,01	55,42	55,97
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 825,74
42	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop PE100 sudura d=40	buc			169,10 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.4 0.d.s	Dop PE100 sudura d=40	buc	1,01	42,08	42,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			676,40
43	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu egal PE100 sudura d=90mm	buc			739,34 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.9 0.t	Teu egal PE100 sudura d=90mm	buc	1,01	606,67	612,74
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			739,34
44	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu egal compresiune din PE d=63	buc			281,47 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.6 3.t	Teu egal compresiune din PE d=63	buc	1,03	236,67	243,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			281,47

1	2	3	4	5	6	7
45	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu egal compresiune din PE d=40	buc			159,58 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.4 0.t	Teu egal compresiune din PE d=40	buc	1,03	118,33	121,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			319,16
46	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductie PE100 sudura d=90x50	buc			564,26 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.9 0.50.s	Reductie PE100 sudura d=90x50	buc	1,01	433,33	437,66
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			564,26
47	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa redusa compresiune din PE d=63x50	buc			202,50 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.6 3.50	Mufa redusa compresiune din PE d=63x50	buc	1,03	160,00	164,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			202,50
48	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa redusa compresiune din PE d=50x40	buc			147,57 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.5 0.40	Mufa redusa compresiune din PE d=50x40	buc	1,03	106,67	109,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,57
49	экспликация	Conducta evacuare cu clapeta de retinere d=65mm (Tuib otel (sudabil) d=76x4.0, copac, foi t=3.0mm,bulon, piulita, tija, urechiusa. Racord compreseune FI 75x2" 1/2"	buc			2 916,67 0,00
	ce65	Conducta evacuare cu clapeta de retinere d=65mm (set)	buc	1,00	2 916,67	2 916,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 916,67
50	экспликация	Conducta evacuare cu clapeta de retinere d=65mm (Tuib otel (sudabil) d=76x4.0, copac, foi t=3.0mm,bulon, piulita, tija, urechiusa).	buc			2 516,67 0,00
	ce65.	Conducta evacuare cu clapeta de retinere d=65mm (set)	buc	1,00	2 516,67	2 516,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 516,67
51	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 60gr d=110mm sudura	buc			892,51 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00

1	2	3	4	5	6	7
	2523156713811.1 10.60.c	Cot PE 60gr d=110mm sudura	buc	1,01	758,33	765,91
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			892,51
52	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 90gr d=90mm sudura	buc			530,60 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.9 0.90.c.s	Cot PE 90gr d=90mm sudura	buc	1,01	400,00	404,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 306,00
53	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 60gr d=90mm sudura	buc			530,60 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.9 0.60.c.s	Cot PE 60gr d=90mm sudura	buc	1,01	400,00	404,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 591,80
54	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 45gr d=90mm sudura	buc			530,60 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.9 0.40.c.s	Cot PE 45gr d=90mm sudura	buc	1,01	400,00	404,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 061,20
55	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 30gr d=90mm sudura	buc			530,60 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.9 0.30.c.s	Cot PE 30gr d=90mm sudura	buc	1,01	400,00	404,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			530,60
56	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 90gr d=75mm sudura	buc			433,81 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.7 5.90.c.s	Cot PE 90gr d=75mm sudura	buc	1,01	304,17	307,21
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			867,62
57	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 60gr d=75mm sudura	buc			433,81 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.7 5.60.c.s	Cot PE 60gr d=75mm sudura	buc	1,01	304,17	307,21
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			433,81
58	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului proiectului-Cot PE 45gr d=75mm sudura	buc			433,81 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.7 5.45.c.s	Cot PE 45gr d=75mm sudura	buc	1,01	304,17	307,21
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			433,81
59	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 30gr d=75mm sudura	buc			433,81 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.7 5.30.c.s	Cot PE 30gr d=75mm sudura	buc	1,01	304,17	307,21
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			433,81
60	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 90gr d=63mm sudura	buc			278,10 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.6 3.90.c.s	Cot PE 90gr d=63mm sudura	buc	1,01	150,00	151,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 390,50
61	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 60gr d=63mm sudura	buc			278,10 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.6 3.60.c.s	Cot PE 60gr d=63mm sudura	buc	1,01	150,00	151,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			278,10
62	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune	buc			278,10

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 30gr d=63mm sudura				78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.6 3.30.c.s	Cot PE 30gr d=63mm sudura	buc	1,01	150,00	151,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			278,10
63	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 90gr d=50mm sudura	buc			253,69 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.5 0.90.c.s	Cot PE 90gr d=50mm sudura	buc	1,01	125,83	127,09
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			253,69
64	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов)	buc			89,81 66,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,03	65,00	66,95
	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,26	40,00	10,71
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,00	2,12	8,73
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,00	0,32	1,32
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,015	48,50	0,75
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,02	65,30	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			898,09
65	AcA11B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			22,10 22,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,34	65,00	22,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			287,30
66	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR17 PN10, avind diametrul de 110-mm	m			165,79 9,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	65,00	9,56
	2521216701001.1 10.10.pe	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10, d110-mm	m	1,015	130,00	134,59
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	68,50	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			246 006,54
67	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR17 PN10, avind diametrul de 90-mm	m			125,42 9,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	65,00	9,56
	2521216701001.9 0.10.pe	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d90 mm	m	1,015	91,00	94,21
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	68,50	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			690 991,85
68	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR17 PN10	m			78,46 7,02
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,072	65,00	4,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,036	65,00	2,34
	25212167100011.75.10.pe	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d75 mm	m	1,003	63,50	63,69
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	1,25	1,35
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			244 271,08
69	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm PE100 SDR17 PN10	m			55,39 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	65,00	1,17
	25212167100011.63.10.pe	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d63 mm	m	1,003	44,00	44,13
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	1,25	1,35
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171 493,63
70	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm PE100 SDR17 PN10	m			39,34 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	65,00	1,17
	25212167100011.50.10.pe	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d50 mm	m	1,003	28,00	28,08
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	1,25	1,35
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81 394,87
71	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40mm PE100 SDR17 PN10	m			29,31 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	65,00	1,17
	25212167100011.40.10.pe	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d40 mm	m	1,003	18,00	18,05
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	1,25	1,35
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 515,72
72	pret de peata	Banda de semnalizare	m			1,25 0,00
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,00	1,25	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 452,50
73	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm tub de protectie PE100,SDR26 PN 6 d=280mm	m			526,46 12,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,197	65,00	12,80
	2521216701001.280.6.pe	Teava din polietilena tub de protectie PE100,SDR26 PN 6 d=280mm	m	1,015	480,00	492,07
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,36
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	68,50	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 213,11
74	pret de peata	Inel distantier pentru tub de protectie cu d=280mm	buc			32,50 0,00
	53210230280	Inel distantier pentru tub de protectie d280mm	buc	1,00	32,50	32,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			325,00
75	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm tub de	m			429,07 12,80

1	2	3	4	5	6	7
		protectie PE100,SDR26 PN 6 d=250mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,197	65,00	12,80
	2521216701001.2 50.6.pe	Teava din polietilena tub de protectie PE100,SDR26 PN 6 d=250mm	m	1,015	385,00	394,68
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,36
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	68,50	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 390,63
76	pret de peata	Inel distantier pentru tub de protectie cu d=280mm	buc			32,50 0,00
	53210230280	Inel distantier pentru tub de protectie d280mm	buc	1,00	32,50	32,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617,50
77	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Tub de protectie din otel d=325x6mm prin metoda deschisa	m			1 262,21 130,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,01	65,00	130,65
	2521216701000	Tub de protectie din otel d=325x6mm prin metoda deschisa	m	1,01	800,00	832,24
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,63	18,50	12,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,89	16,54	32,20
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,20	65,20	80,59
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,16	12,50	117,94
	2320322600374	Citom	kg	0,11	14,50	1,64
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,22	12,40	2,81
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,91	24,00	22,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,17	65,50	11,14
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,061	300,00	18,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,005	42,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 208,07
78	pret de peata	Inel distantier pentru tub de protectie cu d=325mm	buc			35,00 0,00
	53210230283	Inel distantier pentru tub de protectie d325mm	buc	1,00	35,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 400,00
79	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie din otel d=273x6mm prin metoda deschisa	m			795,57 99,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,53	65,00	99,45
	2521216701000.2 73.6	Tub de protectie din otel d=273x6mm prin metoda deschisa	m	1,01	525,00	551,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,47	18,50	9,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,41	16,54	24,25
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,41	65,20	27,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,25	12,50	42,25
	2320322600374	Citom	kg	0,06	14,50	0,90
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,15	12,40	1,93
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,65	24,00	16,22
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,15	65,50	9,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,041	300,00	12,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,003	42,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 791,78
80	pret de peata	Inel distantier pentru tub de protectie cu d=273mm	buc			32,00 0,00
	53210230273	Inel distantier pentru tub de protectie d273mm	buc	1,00	32,00	32,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 056,00
81	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru masive de ancoraj	m3			1 404,66 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001.c	Beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5/4					
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,50	469,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	400,00	316,68
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	350,00	255,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	7,50	2,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 511,66
82	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,85
						2,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,04	65,00	2,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10	7,50	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	50,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 556,74
83	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			8,18
						4,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,07	65,00	4,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,15	7,50	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,05	50,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 170,23
84	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 63-110 mm	m			0,64
						0,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	65,00	0,27
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	185,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 905,02
		1.3. Traversarea conductei sub drumul auto (d=325mm 1buc)				
85	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,76
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			315,19
86	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 325 mm	buc			6 520,25
						4 182,75
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	55,00	65,00	3 575,00
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,35	65,00	607,75
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,35	250,00	2 337,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 520,25
87	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 325x6 mm	m			4 342,75
						817,70
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	10,48	65,00	681,20
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	2,10	65,00	136,50
	2521216716002.3 25.6	Teava 325x6 mm	m	1,003	800,00	802,40
	4100126202818	Apa	m3	1,82	7,50	13,65
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	109,20	20,00	2 184,00
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	2,10	250,00	525,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92 934,85
88		Suport PE pe teava din PE Romstal	buc			25,00
						0,00
	spe	Suport PE pe teava din PE	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			175,00
89	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3			1 405,00

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий)				257,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001.c 5/4	Beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,50	469,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	400,00	316,68
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	350,00	255,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	7,50	2,05
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		Cheltuieli directe	lei			28,10
90	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,51 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		Cheltuieli directe	lei			156,42
91	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80 573,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		Cheltuieli directe	lei			428,37
		1.4. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt				
92	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			50,82 18,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 750,00	9,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	7,50	0,30
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	75,00	22,05
		Cheltuieli directe	lei			24 700,95
93	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			293,20 104,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	35,50	27,51
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	200,00	155,00
		Cheltuieli directe	lei			4 984,36
94	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III асфальт на вывоз	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	375,00	975,00
		Cheltuieli directe	lei			165,75
95	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			13,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	275,00	13,75
		Cheltuieli directe	lei			514,25
96	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			656,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал -25cm)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	375,00	656,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,19
97	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3			656,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	375,00	656,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,56
98	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение отвалов из песка и щебня	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			228,90
99	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			626,88
100	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			604,25 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 278,30
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			572,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 173,48
102	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-fara pietris	m3			170,10 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 616,33
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,39 3,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	65,00	3,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 850,00	260,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	780,00	2,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	21,67	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	270,00	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	333,33	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	150,00	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 503,31
104	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,72 3,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	65,00	3,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 850,00	173,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	780,00	2,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	21,67	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	270,00	1,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	333,33	1,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	150,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 250,95
		1.5. Excavarea si refacerea drumului din petris				
105	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -18cm)	100 m3			1 106,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,95	375,00	1 106,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 199,38
106	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3			656,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	375,00	656,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 712,81
107	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение отвалов из песка и щебня	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 788,77
108	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 637,49
109	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			604,25 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157 709,25
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			572,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134 509,47
111	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta-fara pietris	m3			170,10 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 958,19
		1.6. Pat de drenaj pentru tuburile sistemului A1 cu distanta mai mica de 5m de fundatiile c onstructiilor- Lungimea titala pentru toate sectoarele 1106m				
112	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 423,94
113	Pret de piata	Стабилизированная сажей ПЭ плёнка t=0.2mm	m2			2,50 0,00
	ps02	Стабилизированная сажей ПЭ плёнка t=0.2mm	m2	1,00	2,50	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 765,00
114	TsC54C	Strat de fundatie din Prundis	m3			572,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102200068.	Prundis	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 997,74
115	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			572,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 330,70
		1.7. Camine de alimentare cu apa				
116	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3			768,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 659,25
117	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 186,82
118	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3			1 044,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 170,18
119	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 608,11 626,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,75	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,89	65,00	187,85
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	1 280,00	258,54
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12	285,00	34,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	1 250,00	12,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	350,00	94,50
	2664102101126	Var	kg	0,11	4,80	0,54
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	34,50	2,80
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	5 600,00	22,74
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,85	300,00	555,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			266 528,33
120	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚȚ-15	buc			750,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIȚȚ-15 (0,38 m3)	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88 500,00
121	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚȚ-15-6	buc			600,00 0,00
	2661126433156	Inel prefabricat pt. camine KIȚȚ-15-6 (0,26 m3)	buc	1,00	600,00	600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 800,00
122	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚȚ-15-9a	buc			1 000,00 0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KIȚȚ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179 000,00
123	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚȚ2-15-1	buc			800,00 0,00
	26611264331523.2.15.1	Placi prefabricate pt. camine KTP 2-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	800,00	800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94 400,00
124	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚȚO-1	buc			155,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KTO-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 290,00
125	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 732,81 574,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,00	65,00	390,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,84	65,00	184,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,284	1 280,00	367,16
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,21	285,00	60,45
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,086	1 250,00	108,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,259	350,00	91,56
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,09	34,50	3,14
	2664102101126	Var	kg	0,147	4,80	0,71
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	5 600,00	22,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,68	300,00	504,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 569,59
126	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚI-20	buc			3 250,00 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIȚI-20 (0,59 m3)	buc	1,00	3 250,00	3 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 250,00
127	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚI-20-6a	buc			2 250,00 0,00
	26611264332022.20.6.a	Inel prefabricat pt. camine KIȚI-20-6a	buc	1,00	2 250,00	2 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 250,00
128	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚI-20-9a	buc			2 166,67 0,00
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KIȚI-20-9a (0,45 m3)	buc	1,00	2 166,67	2 166,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 166,67
129	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚI1-20-2	buc			2 250,00 0,00
	26611264332012.1.20.2	Placi prefabricate pt. camine KIȚI1-20-2	buc	1,00	2 250,00	2 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 250,00
130	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚO-1	buc			155,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KTO-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,00
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)	m2			149,13 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	400,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	7,50	0,05
	2664102102010.a	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (Mortar cu asbest)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			357,90
132	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru suportului	m3			1 633,42 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001.c 15/12.i	Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00	2,50	692,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	300,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	350,00	241,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	7,50	2,21
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 021,83
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,29
	2775276309886	Confectii metalice	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			116 611,44
134	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,29
	2775276309886	Confectii metalice	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 187,46
135	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			965,22 418,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,18
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 523,06
136	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete	m2			30,98 3,90

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -наружная				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	65,00	3,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	12,50	21,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	11,32	3,85
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,80	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	28,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	44,00	0,57
		Cheltuieli directe	lei			8 609,81
137	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		Cheltuieli directe	lei			3 022,50
138	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			44,30 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	7,50	0,75
		Cheltuieli directe	lei			6 645,00
139	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		Cheltuieli directe	lei			1 335,25
140	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		Cheltuieli directe	lei			3 656,80
141	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Tip T	buc			1 639,04 53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	65,00	53,30
	2875274200000.t	Capac cu rama tip T	buc	1,00	1 500,00	1 530,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50	2,50	34,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	400,00	21,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	7,50	0,10
		Cheltuieli directe	lei			168 821,17
142	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)	buc			1 486,04 53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	65,00	53,30
	2875274200000.l	Capac cu rama tip L	buc	1,00	1 350,00	1 377,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50	2,50	34,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	400,00	21,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	7,50	0,10
		Cheltuieli directe	lei			23 776,65
143	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			538,19 19,50

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	65,00	19,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	7,50	0,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	270,00	58,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	50,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			34 201,67
144	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки)	m3			2 081,94 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 280,00	1 325,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		Cheltuieli directe	lei			106 283,90
		Contributii asigurari sociale	24 %			3 816,81
		Cheltuieli de transport	4 %			3 370,55
		Total				113 471,26
		Cheltuieli de regie	10 %			11 347,13
		Total				124 818,39
		Beneficiu de deviz	6 %			7 489,10
		Total cu cheltuieli limitate	lei			132 307,49
		2. Montarea utilajului				
145	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de de d=80 H=0.8m	buc			1 538,80 176,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,72	65,00	176,80
	2875277324200	Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta (utilaj)	buc	1,00	0,00	0,00
	2875274108000.80	Cot cu picior pentru hidrant DN 80	buc	1,00	1 250,00	1 262,50
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,136	32,00	4,40
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,00	7,92	63,99
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	0,35	2,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,07	400,00	28,28
		Cheltuieli directe	lei			15 387,97
		3. Utilal				
146	Pret de piata	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, (Hidrant de incendiu d=80mm h=0.8 m)	buc			3 750,00 0,00
	1023748203	Hidrant de incendiu DN80mm H=0,8m	buc	1,00	3 750,00	3 750,00
		Cheltuieli directe	lei			37 500,00
147	Stingarel sau analog	Motopompa MI800 (sau analog) complet cu echipamente de incendiu	buc			8 087,90 0,00
	20237482040	Motopompa MP-800	buc	1,00	7 992,00	7 992,00
		Cheltuieli directe	lei			7 992,00
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,2 %			95,90
		Total cu cheltuieli limitate	lei			8 087,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Platforma "A" Turnurilor de apă și sondele arteziene. Rețele exterioare de apă

Valoarea de deviz 353 937,65 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elemente rețea de apeduct "Platforma A"				
		1.1. Lucrări de terasament				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	1,67	768,75 0,00	1 283,81 0,00
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	5,76	133,90 133,90	771,26 771,26
3	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	11,52	449,65 39,65	5 179,97 456,77
4	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	34,57	20,15 20,15	696,59 696,59
5	TsD04D	Compactarea cu maiul de mină a	m3	34,57	44,30	1 531,45

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv			43,55	1 505,52
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,26	381,50 0,00	480,69 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,26	1 044,80 573,30	1 316,45 722,36
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,12	381,50 0,00	45,78 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 306,00
		Total Lucrari de terasaminte Inclusiv salariu				11 306,00 4 152,50
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm Vana sertar pana cauciucata d=100mm PN=16	buc	7,00	2 635,75 35,75	18 450,25 250,25
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm Vana sertar pana cauciucata d=80mm PN=16	buc	2,00	2 202,42 35,75	4 404,83 71,50
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm Robinet hidrant cu racord	buc	2,00	1 595,75 35,75	3 191,50 71,50

1	2	3	4	5	6	7
		fix tip C d=50mm				
12	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Robinet cu bila alama tip fluture FI-FI -1/2"	buc	2,00	522,26 136,50	1 044,51 273,00
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru Y fonta cu flansa d=100)	buc	1,00	2 865,43 57,85	2 865,43 57,85
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc	2,00	1 782,10 57,85	3 564,21 115,70
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din otel sudabil d=100x50	buc	2,00	1 558,05 68,25	3 116,10 136,50
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din otel sudabil d=50x15	buc	2,00	1 099,05 68,25	2 198,10 136,50
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot fonta cu flanse DN=100 90gr	buc	2,00	1 215,44 57,85	2 430,87 115,70
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=100x50mm	buc	2,00	990,44 57,85	1 980,87 115,70
19	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel d=100mm	buc	6,00	443,35 57,85	2 660,10 347,10
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	2,00	590,44	1 180,87

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Piesa prelungere fonta cu flansa d=100mm L=200mm			57,85	115,70
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Piesa prelungere fonta cu flansa d=50mm L=400mm	buc	1,00	365,43 57,85	365,43 57,85
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Piesa prelungere fonta cu flansa d=50mm L=200mm	buc	1,00	335,43 57,85	335,43 57,85
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=108x3.5mm L=1800mm-1buc	m	1,80	258,70 32,50	465,66 58,50
24	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=57x3.5mm L=500mm-2buc	m	1,00	165,57 32,50	165,57 32,50
25	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	12,00	530,60 78,00	6 367,20 936,00
26	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Ansamblu flansa capat flansa PE100 SDR11 d=75x65	buc	6,00	631,25 65,00	3 787,50 390,00
27	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin	buc	2,00	505,35	1 010,70

1	2	3	4	5	6	7
		sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PE100 SDR11 d=110x100			78,00	156,00
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera d=110/100mm	buc	2,00	640,44 57,85	1 280,87 115,70
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de sens cu prindere intra flanse d=100mm	buc	1,00	1 855,75 35,75	1 855,75 35,75
30	Pret de piata	Stut negru tip M filetat la capat d=2" l=200mm	buc	1,00	21,28 0,00	21,28 0,00
31	Pret de piata	Stut negru tip M filetat la capat d=1/2" l=200mm	buc	1,00	5,40 0,00	5,40 0,00
32	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Tub de protectie din otel d=325x5mm L=400mm 2buc	m	0,80	1 210,20 130,65	968,16 104,52
33	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie di otel d=219x5mm l=350mm-8buc	m	2,80	716,79 99,45	2 007,02 278,46
34	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm Tub de protectie din otel d=159x4mm l=350mm-5buc	m	1,75	334,67 54,60	585,68 95,55
35	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=76x3.5mm	m	48,00	192,28 32,50	9 229,56 1 560,00
36	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a	buc	2,00	312,10	624,20

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel sudura d=65mm 90gr			57,85	115,70
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel sudura d=65mm 45gr	buc	4,00	312,10 57,85	1 248,40 231,40
38	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 100 90gr d=110mm sudura	buc	4,00	884,10 78,00	3 536,40 312,00
39	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE100 45gr d=110mm sudura	buc	8,00	833,60 78,00	6 668,80 624,00
40	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE100 90gr d=75mm sudura	buc	1,00	433,81 78,00	433,81 78,00
41	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE100 45gr d=75mm sudura	buc	5,00	433,81 78,00	2 169,06 390,00
42	AcA53C	Montarea fittingurilor prin	buc	2,00	884,10	1 768,20

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu egal PE100 SDR17 sudura d=110mm			78,00	156,00
43	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu egal PE100 SDR17 sudura d=75mm	buc	1,00	454,50 65,00	454,50 65,00
44	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов)	buc	2,00	89,81 66,95	179,62 133,90
45	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR17 PN10, avind diametrul de 110-mm	m	174,80	165,79 9,55	28 980,95 1 670,21
46	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR17 PN10	m	91,40	78,46 7,02	7 171,29 641,63
47	Pret de piata	Banda de avertizare	m	266,20	1,25 0,00	332,75 0,00
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,10	965,20 418,60	96,52 41,86

1	2	3	4	5	6	7
49	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Beton pentru suportului	m3	0,70	1 404,67 256,76	983,27 179,73
50	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	91,40	4,85 2,60	443,29 237,64
51	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	174,80	8,17 4,55	1 428,99 795,34
52	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 63-110 mm	m	266,20	0,64 0,27	169,43 70,94
		<i>Total</i>	lei			132 228,33
		Total Montarea tevilor si armaturi Inklusiv salariu				132 228,33 11 429,03
		1.3. Clapeta de retinere d=100mm				
53	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=100mm	buc	1,00	1 615,43 57,85	1 615,43 57,85
54	CA03D	Beton turnat in fundatii, (Оголовок выпуска -бетонная стенка 2000x1100x130 -бетон B22,5)	m3	0,26	1 633,42 292,50	424,69 76,05
55	CA03D	Beton turnat in fundatii, beton monolit- B10)	m3	0,05	1 633,60 292,60	81,68 14,63
56	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast Pavaj din piatra	m3	5,35	824,00 55,25	4 408,40 295,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 530,20
		Total Clapeta de retinere d=100mm Inclusiv salariu				6 530,20 444,12
		1.4. Camine de alimentare cu apa de forma rotunda				
57	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,20	768,75 0,00	153,75 0,00
58	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,00	133,90 133,90	133,90 133,90
59	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv напросадочных грунтах	100 m3	0,04	1 044,75 573,25	41,79 22,93
60	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,06	1 732,81 574,60	3 569,59 1 183,68
61	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-20	buc	1,00	3 250,00 0,00	3 250,00 0,00
62	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-20-6a	buc	1,00	2 250,00 0,00	2 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
63	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20-9a	buc	1,00	$\frac{2\ 166,67}{0,00}$	$\frac{2\ 166,67}{0,00}$
64	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20-2	buc	1,00	$\frac{3\ 550,00}{0,00}$	$\frac{3\ 550,00}{0,00}$
65	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-1	buc	1,00	$\frac{155,00}{0,00}$	$\frac{155,00}{0,00}$
66	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,66	$\frac{1\ 608,11}{626,60}$	$\frac{4\ 277,58}{1\ 666,76}$
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15	buc	2,00	$\frac{750,00}{0,00}$	$\frac{1\ 500,00}{0,00}$
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-6	buc	2,00	$\frac{600,00}{0,00}$	$\frac{1\ 200,00}{0,00}$
69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia	buc	2,00	$\frac{1\ 000,00}{0,00}$	$\frac{2\ 000,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		conform proiectului KI1-15-9a				
70	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI112-15-1	buc	2,00	800,00 0,00	1 600,00 0,00
71	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI1O-1	buc	2,00	155,00 0,00	310,00 0,00
72	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,76	2 197,72 901,55	1 670,27 685,18
73	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI110	buc	1,00	400,00 0,00	400,00 0,00
74	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI10-9a	buc	2,00	475,00 0,00	950,00 0,00
75	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI111-10-1	buc	1,00	550,00 0,00	550,00 0,00
76	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	1,00	155,00 0,00	155,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1				
77	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)	m2	0,20	149,10 110,50	29,82 22,10
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	82,96	46,83 13,65	3 885,05 1 132,40
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg	54,90	46,83 13,65	2 570,99 749,39
80	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,14	965,21 418,57	135,13 58,60
81	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,00	20,15 20,15	161,20 161,20
82	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	8,00	44,30 43,55	354,40 348,40
83	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,13	381,54	49,60

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)			0,00	0,00
84	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,13	1 044,85 573,31	135,83 74,53
85	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)	buc	4,00	1 486,04 53,30	5 944,16 213,20
86	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	2,14	538,18 19,50	1 151,71 41,73
87	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки)	m3	2,14	1 672,45 250,25	3 579,04 535,54
		<i>Total</i>	lei			47 880,48
		Total Camine de alimentare cu apa de forma rotunda Inclusiv salariu				47 880,48 7 029,54
		1.5. Camin dreptunghiular sistem de alimentare cu apa				
88	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,86	768,76 0,00	661,13 0,00
89	TsD12A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri	100 m3	0,06	1 184,50 134,50	71,07 8,07

1	2	3	4	5	6	7
		din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv				
90	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)	m3	1,20	133,90 133,90	160,68 160,68
91	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка т=10 см)	m3	1,14	1 404,67 256,75	1 601,32 292,70
92	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,00	113,47 78,00	6 808,38 4 680,00
93	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,16	26,17 4,36	1 626,89 270,71
94	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	6,00	1 633,42 292,50	9 800,49 1 755,00
95	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg	35,20	46,83 13,65	1 648,43 480,48
96	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t	0,01	966,00 419,00	9,66 4,19

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv				
97	CP10B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea intre 20-35 m, cu volum de la 0,2-2,5 mc плита днище Д35-20 (бетон 1,2м3,арматура 111кг)	buc	1,00	<u>1 211,40</u> 159,25	<u>1 211,40</u> 159,25
98	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv -плита перекрытия Д21д-5А (бетон 0,12м3, арматура 9,7кг)	buc	1,00	<u>876,01</u> 48,75	<u>876,01</u> 48,75
99	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv плита перекрытия Д21д-5 (бетон 0,29м3, арматура 18,5кг)	buc	1,00	<u>850,76</u> 48,75	<u>850,76</u> 48,75
100	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv плита перекрытия Д21-5Б (бетон 0,44м3, арматура 56,4кг)	buc	2,00	<u>876,01</u> 48,75	<u>1 752,02</u> 97,50
101	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIО-1	buc	2,00	<u>155,00</u> 0,00	<u>310,00</u> 0,00
102	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка в пазухи)	100 m3	0,87	<u>381,51</u> 0,00	<u>331,91</u> 0,00
103	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,87	<u>1 044,80</u> 573,30	<u>908,98</u> 498,77
104	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau	buc	2,00	1 792,04	3 584,08

1	2	3	4	5	6	7
		fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)			53,30	106,60
105	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	1,07	538,20 19,50	575,87 20,87
106	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки)	m3	1,07	1 672,45 250,25	1 789,52 267,77
		<i>Total</i>	lei			34 578,60
		Total Camin dreptunghiulare sistem de alimentare cu apa Inklusiv salariu				34 578,60 8 900,09
		<i>Total</i>	lei			232 523,61
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			7 669,27
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			7 519,41
		<i>Total</i>				247 712,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			24 771,23
		<i>Total</i>				272 483,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			16 349,01
		Total Elemente retea de apeduct "Platforma A" Inklusiv salariu				288 832,53 31 955,28
		2. Montarea utilajului				
107	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm Woltman Zinner sau analog	buc	1,00	290,29 159,25	290,29 159,25
		<i>Total</i>	lei			290,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			38,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			5,24
		<i>Total</i>				333,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			89,18
		<i>Total</i>				422,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			25,38
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				448,31 159,25
		3. Utilal				
108	Pret de piata	Contor de apa d=50mm Woltman Zinner sau analog	buc	1,00	5 600,00 0,00	5 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 600,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			67,20
		Total Utilal Inclusiv salariu				5 667,20

		Total	lei			294 948,04
		TVA	20 %			58 989,61
		Total deviz: Inclusiv salariu				353 937,65 32 114,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din satul
Parcova, raionul Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1
Platforma "A" Turnurilor de apa si sondaei arteziene. Retele exterioare de apa

Valoarea de deviz 353 937,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,28	65,00	18,20
2.	7123010010200	Betonist	h-om	43,4775	65,00	2 826,04
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,9782	65,00	258,59
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,65	65,00	302,25
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	63,00	65,00	4 095,00
6.	7129020012800	Pavator	h-om	0,963	65,00	62,60
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,92	65,00	319,80
8.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,20	65,00	273,00
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	148,4342	65,00	9 648,22
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,6722	65,00	498,69
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,61	65,00	104,65
12.	7212030022700	Sudor	h-om	49,5306	65,00	3 219,49
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,06	65,00	133,90
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,8814	65,00	2 137,29
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,5264	65,00	5 104,22
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,6115	65,00	1 274,75
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,6994	65,00	1 085,46
18.	9312040019600	Sapator	h-om	11,5747	65,00	752,36
		Total manopera				32 114,53

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,5959	3,40	8,83
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,0767	350,00	1 426,84
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,257	350,00	439,97
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,6998	350,00	1 994,94
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,034	400,00	13,60
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,4449	400,00	7 377,94
7.	1421402200408.	Pavaj din piatra	m3	5,4837	750,00	4 112,81
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2438	25,00	6,09
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0202	298,55	6,03
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03	5 600,00	168,00

11.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,6419	5 600,00	3 594,45
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,21	5 600,00	1 176,00
13.	2010102904418	Dulap rasiros tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	5 600,00	2,80
14.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0191	5 600,00	107,08
15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,8604	285,00	245,22
16.	2010237318750	Distantieri	buc	9,324	0,05	0,47
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,00	52,00	312,00
18.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	1,8305	12,40	22,70
19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,1615	23,00	26,71
20.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	10,5652	24,00	253,57
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,4875	38,00	18,52
22.	2320187315789	Decofrol	kg	7,20	14,31	103,03
23.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	20,9822	12,50	262,28
24.	2320322600374	Citom	kg	1,3868	14,50	20,11
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,2162	18,50	133,50
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	16,9865	16,54	280,96
27.	2414317346207	Stearina	kg	0,0889	18,40	1,64
28.	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0202	30,00	0,61
29.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,95	38,51	75,09
30.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0309	48,50	1,50
31.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0412	65,30	2,69
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0202	38,94	0,79
33.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,975	32,46	31,65
34.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1375	38,50	5,29
35.	25132066215001	Banda de avertizare	m	364,912	1,25	456,14
36.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	14,14	12,46	176,18
37.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0808	9,54	0,77
38.	2521216701000.108.35	Teava din otel D108x3,5mm	m	1,9089	191,51	365,57
39.	2521216701000.159.4	Teava din otel D159x4	m	1,8382	225,00	413,60
40.	2521216701000.219.5	Teava din otel D219x5	m	2,9411	450,00	1 323,50
41.	2521216701000.325.5	Teava din otel D325x5	m	0,8322	750,00	624,18
42.	2521216701000.75.35	Teava din otel D57x3,5 mm	m	1,0605	103,69	109,96
43.	2521216701000.76.35	Teava din otel D76x3,5 mm	m	50,904	128,88	6 560,51
44.	2521216701001.110.10.pe	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10, d110-mm	m	180,9704	130,00	23 526,16
45.	25212167100011.75.10.pe	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d75 mm	m	91,6742	63,50	5 821,31
46.	2523156713811.100.te	Teu egal PE100 SDR17 sudura d=110mm	buc	2,02	750,00	1 515,00
47.	2523156713811.110.100.ans	Ansamblu flansa capat flansa PE100 SDR11 d=110x100	buc	12,12	400,00	4 848,00
48.	2523156713811.110.100.cf	Capat flansa PE100 SDR11 d=110x100	buc	2,02	375,00	757,50
49.	2523156713811.110.45.cs	Cot PE100 45gr d=110mm sudura	buc	8,08	700,00	5 656,00
50.	2523156713811.110.90.cs	Cot PE 100 90gr d=110mm sudura	buc	4,04	750,00	3 030,00
51.	2523156713811.75.45.cs	Cot PE100 45gr d=75mm sudura	buc	5,05	304,17	1 536,06
52.	2523156713811.75.65.	Ansamblu flansa capat flansa PE100 SDR11 d=75x65	buc	6,06	525,00	3 181,50
53.	2523156713811.	Cot PE100 90gr d=75mm sudura	buc	1,01	304,17	307,21

	75.90.cs					
54.	2523156713811.75.te	Teu egal PE100 SDR17 sudura d=75mm	buc	1,01	350,00	353,50
55.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	345,506	2,50	863,76
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	99,02	2,50	247,55
57.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6123	2,50	1,53
58.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 748,4694	2,50	4 371,17
59.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30	2,90	0,87
60.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9a (0,23 m3)	buc	2,00	475,00	950,00
61.	26611264330911	Inel de reazem KTO-1(0,02 m3)	buc	6,00	155,00	930,00
62.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	400,00	400,00
63.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	550,00	550,00
64.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	2,00	750,00	1 500,00
65.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
66.	26611264331523.2.15.1	Placi prefabricate pt. camine KTP 2-15-1(0,27 m3)	buc	2,00	800,00	1 600,00
67.	2661126433156	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,26 m3)	buc	2,00	600,00	1 200,00
68.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,00	3 250,00	3 250,00
69.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	3 550,00	3 550,00
70.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,00	2 166,67	2 166,67
71.	26611264332022.20.6.a	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6a	buc	1,00	2 250,00	2 250,00
72.	2663102100000	Beton	m3	3,3233	1 280,00	4 253,84
73.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,4791	0,00	0,00
74.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,5373	1 280,00	687,72
75.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,9047	1 280,00	1 157,98
76.	2664102101126	Var	kg	0,6028	4,80	2,89
77.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2649	1 250,00	331,08
78.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0268	0,00	0,00
79.	2666122800600.21.5	Placi prefabricate fundatie П21Д-5	buc	1,01	750,00	757,50

80.	2666122800600. 21.5.a	Placi prefabricate fundatie П21д-5А	buc	1,01	775,00	782,75
81.	2666122800600. 21.5b	Placi prefabricate fundatie П21-5Б	buc	2,02	775,00	1 565,50
82.	2666122800600. 35.20	Placi prefabricate fundatie Д35х20	buc	1,01	1 000,00	1 010,00
83.	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,5356	40,00	21,42
84.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	63,714	21,00	1 337,99
85.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7306	28,50	49,32
86.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,00	28,50	85,50
87.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6216	28,50	17,72
88.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,3434	34,16	11,73
89.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,545	25,00	113,62
90.	2775276309886	Confectii metalice	kg	173,06	32,50	5 624,45
91.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,80	34,50	165,60
92.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8653	65,20	56,42
93.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	9,3899	65,20	612,22
94.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240	buc	56,00	11,25	630,00
95.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	18,00	2,50	45,00
96.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24	2,12	17,47
97.	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	4,04	108,33	437,65
98.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	8,24	0,32	2,64
99.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18,00	0,40	7,20
100.	2874117300000. 100.cs	Clapeta de sens cu prindere intra flanse d=100mm	buc	1,04	1 750,00	1 820,00
101.	2874117300000. 100.V	Vana sertar pana cauciucata d=100mm PN=16	buc	7,28	2 500,00	18 200,00
102.	2874117300000. 50.rh	Robinet hidrant cu racord fix tip C d=50mm	buc	2,08	1 500,00	3 120,00
103.	2874117300000. 80.16.v.s	Vana sertar pana cauciucata d=80mm PN=16	buc	2,08	2 083,33	4 333,33
104.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	25,16	7,55
105.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,4032	34,50	13,91
106.	2875274110100. 100.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=100x50mm	buc	2,00	875,00	1 750,00
107.	2875274110100. 100.90.cf	Cot fonta cu flanse DN100 90gr	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
108.	2875274110100. 100.cr	Clapeta de retinere d=100mm	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
109.	2875274110100. 100.pl.200	Piesa prelungire fonta cu flansa d=100mm L=200mm	buc	2,00	475,00	950,00
110.	2875274110100. 100.tf	Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc	2,00	1 666,67	3 333,34
111.	2875274110100. 100.Y	Filtru Y fonta cu flansa D100	buc	1,00	2 750,00	2 750,00
112.	2875274110100. 110.100.fl	Flansa libera d=110/100mm	buc	2,00	525,00	1 050,00
113.	2875274110100. 15.02	Stut filetat la un capat d15mm L=0,2m	buc	1,00	5,40	5,40
	2875274110100. 50.02	Stut filetat la un capat d50mm L=0,2m	buc	1,00	21,28	21,28

114.						
115.	2875274110100.50.pl.200	Piesa prelungire fonta cu flansa d=50mm L=200mm	buc	1,00	220,00	220,00
116.	2875274110100.50.pl.400	Piesa prelungire fonta cu flansa d=50mm L=400mm	buc	1,00	250,00	250,00
117.	2875274110150.100.50.tr	Teu redus din otel sudabil D100x50	buc	2,04	1 450,00	2 958,00
118.	2875274110150.50.15.tr	Teu redus din otel sudabil D50x15	buc	2,04	1 000,00	2 040,00
119.	2875274200000.l	Capac cu rama tip L	buc	4,08	1 350,00	5 508,00
120.	2875274200000.t	Capac cu rama tip T	buc	2,04	1 650,00	3 366,00
121.	2875274400100.100.fo	Flansa din otel d=100mm	buc	6,30	350,00	2 205,00
122.	2875274400100.65.45.cs	Cot din otel sudura d=65mm 45gr	buc	4,20	225,00	945,00
123.	2875274400100.65.90.cs	Cot din otel sudura d=65mm 90gr	buc	2,10	225,00	472,50
124.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,80	32,50	58,50
125.	2913124600000.1/2.rb	Robinet cu bila alama tip fluture FI-FI - 1/2"	buc	2,02	150,00	303,00
126.	3320634625000	Contor de apa (utilaj)	buc	1,01	0,00	0,00
127.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3845	2,30	3,18
128.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,4175	7,50	33,13
129.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7784	7,50	20,84
130.	4100116202820	Apa potabila	m3	35,36	7,50	265,20
131.	Contor.50	Contor de apa d=50mm	buc	1,00	5 600,00	5 600,00
		Total materiale de construcții				193 716,30

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,40	350,00	140,00
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,5324	185,00	98,49
3.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,59	50,00	29,50
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,0102	68,50	137,70
5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	42,32	35,00	1 481,20
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0008	10,00	0,01
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	3,656	10,00	36,56
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1348	350,00	47,19
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,6998	270,00	188,94
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,5965	375,00	2 098,69
11.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,168	375,00	63,00
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1467	333,33	48,90
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,5942	350,00	907,97
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,816	25,00	170,40

15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,065	42,00	2,73
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4646	30,00	13,94
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0016	35,00	0,06
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	21,689	50,00	1 084,45
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,244	10,00	52,44
20.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,76	45,00	259,20
21.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	42,32	10,00	423,20
22.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,7492	65,50	245,58
23.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,656	150,00	548,40
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,0221	300,00	3 006,62
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,84	325,00	923,00
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,498	50,00	574,90
		Total utilaje de construcții				12 583,07

Total	lei	294 948,04
TVA	20 %	58 989,61

Total deviz: **353 937,65**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa din satul Parcova, raionul Edinet**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elemente retea de apeduct "Platforma A"				
		1.1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 283,81
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			771,26
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			449,65 39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	400,00	410,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 179,97
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			696,59
5	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			44,30 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	7,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 531,45
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,69
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			1 044,80

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 316,45
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,78
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar pana cauciucata d=100mm PN=16	buc			2 635,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.1 00.V	Vana sertar pana cauciucata d=100mm PN=16	buc	1,00	2 500,00	2 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 450,25
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar pana cauciucata d=80mm PN=16	buc			2 202,42 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.8 0.16.v.s	Vana sertar pana cauciucata d=80mm PN=16	buc	1,00	2 083,33	2 166,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 404,83
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet hidrant cu racord fix tip C d=50mm	buc			1 595,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.5 0.rh	Robinet hidrant cu racord fix tip C d=50mm	buc	1,00	1 500,00	1 560,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 191,50
12	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Robinet cu bila alama tip fluture FI-FI -1/2"	buc			522,26 136,50
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,10	65,00	136,50
	2913124600000.1 /2.rb	Robinet cu bila alama tip fluture FI-FI -1/2"	buc	1,00	150,00	151,50
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,00	108,33	218,83
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	34,16	2,07
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,01	298,55	3,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	38,94	0,39
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,01	30,00	0,30
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,01	9,54	0,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,40	23,00	9,29
	2414317346207	Stearina	kg	0,014	18,40	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 044,51
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru Y fonta cu flansa d=100)	buc			2 865,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 00.Y	Filtru Y fonta cu flansa D100	buc	1,00	2 750,00	2 750,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58

1	2	3	4	5	6	7
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 865,43
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc			1 782,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.100.tf	Teu egal din fonta cu flansa d=100mm	buc	1,00	1 666,67	1 666,67
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 564,21
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din otel sudabil d=100x50	buc			1 558,05 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	65,00	68,25
	2875274110150.100.50.tr	Teu redus din otel sudabil D100x50	buc	1,00	1 450,00	1 479,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	45,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 116,10
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din otel sudabil d=50x15	buc			1 099,05 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	65,00	68,25
	2875274110150.50.15.tr	Teu redus din otel sudabil D50x15	buc	1,00	1 000,00	1 020,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	45,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 198,10
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot fonta cu flanse DN=100 90gr	buc			1 215,44 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.100.90.cf	Cot fonta cu flanse DN100 90gr	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 430,87
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductia din fonta cu flansa d=100x50mm	buc			990,44 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.100.50.rf	Reductia din fonta cu flansa d=100x50mm	buc	1,00	875,00	875,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 980,87
19	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel d=100mm	buc			443,35 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274400100.100.fo	Flansa din otel d=100mm	buc	1,00	350,00	367,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 660,10
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Piesa prelungire fonta cu flansa d=100mm L=200mm	buc			590,44 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.100.pl.200	Piesa prelungire fonta cu flansa d=100mm L=200mm	buc	1,00	475,00	475,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58

1	2	3	4	5	6	7
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 180,87
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Piesa prelungire fonta cu flansa d=50mm L=400mm	buc			365,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.5 0.pl.400	Piesa prelungire fonta cu flansa d=50mm L=400mm	buc	1,00	250,00	250,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			365,43
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Piesa prelungire fonta cu flansa d=50mm L=200mm	buc			335,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.5 0.pl.200	Piesa prelungire fonta cu flansa d=50mm L=200mm	buc	1,00	220,00	220,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			335,43
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=108x3.5mm L=1800mm-1buc	m			258,70 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,50	65,00	32,50
	2521216701000.1 08.35	Teava din otel D108x3,5mm	m	1,01	191,51	203,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09	18,50	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20	16,54	3,47
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,13	65,20	8,90
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,07	12,50	0,92
	2320322600374	Citom	kg	0,02	14,50	0,30
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,02	12,40	0,26
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,14	24,00	3,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,06	65,50	3,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			465,66
24	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=57x3.5mm L=500mm-2buc	m			165,57 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,50	65,00	32,50
	2521216701000.7 5.35	Teava din otel D57x3,5 mm	m	1,01	103,69	109,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09	18,50	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20	16,54	3,47
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,13	65,20	8,90
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,07	12,50	0,92
	2320322600374	Citom	kg	0,02	14,50	0,30
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,02	12,40	0,26
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,14	24,00	3,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,06	65,50	3,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,57
25	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc			530,60 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.1 10.100.ans	Ansamblu flansa capat flansa PE100 SDR11 d=110x100	buc	1,01	400,00	404,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80

1	2	3	4	5	6	7
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 367,20
26	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Ansamblu flansa capat flansa PE100 SDR11 d=75x65	buc			631,25 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	65,00	65,00
	2523156713811.7 5.65.	Ansamblu flansa capat flansa PE100 SDR11 d=75x65	buc	1,01	525,00	530,25
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	35,00	28,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,80	10,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 787,50
27	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PE100 SDR11 d=110x100	buc			505,35 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.1 10.100.cf	Capat flansa PE100 SDR11 d=110x100	buc	1,01	375,00	378,75
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 010,70
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera d=110/100mm	buc			640,44 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 10.100.fl	Flansa libera d=110/100mm	buc	1,00	525,00	525,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 280,87
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de sens cu prindere intra flanse d=100mm	buc			1 855,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.1 00.cs	Clapeta de sens cu prindere intra flanse d=100mm	buc	1,00	1 750,00	1 820,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 855,75
30	Pret de piata	Stut negru tip M filetat la capat d=2" l=200mm	buc			21,28 0,00
	2875274110100.5 0.02	Stut filetat la un capat d50mm L=0,2m	buc	1,00	21,28	21,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,28
31	Pret de piata	Stut negru tip M filetat la capat d=1/2" l=200mm	buc			5,40 0,00
	2875274110100.1 5.02	Stut filetat la un capat d15mm L=0,2m	buc	1,00	5,40	5,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,40
32	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Tub de protectie din otel d=325x5mm L=400mm 2buc	m			1 210,20 130,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,01	65,00	130,65
	2521216701000.3 25.5	Teava din otel D325x5	m	1,01	750,00	780,22

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,63	18,50	12,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,89	16,54	32,20
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,20	65,20	80,59
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,16	12,50	117,93
	2320322600374	Citom	kg	0,11	14,50	1,64
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,22	12,40	2,81
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,91	24,00	22,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,17	65,50	11,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,061	300,00	18,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,005	42,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			968,16
33	Aca04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie di otel d=219x5mm l=350mm-8buc	m			716,79 99,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,53	65,00	99,45
	2521216701000.2 19,5	Teava din otel D219x5	m	1,01	450,00	472,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,47	18,50	9,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,41	16,54	24,25
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,41	65,20	27,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,25	12,50	42,25
	2320322600374	Citom	kg	0,06	14,50	0,90
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,15	12,40	1,93
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,65	24,00	16,22
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,15	65,50	9,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,041	300,00	12,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,003	42,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 007,02
34	Aca04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm Tub de protectie din otel d=159x4mm l=350mm-5buc	m			334,67 54,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,84	65,00	54,60
	2521216701000.1 59,4	Teava din otel D159x4	m	1,01	225,00	236,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,29	18,50	5,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,36	16,54	6,19
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,15	65,20	10,17
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,13	12,50	1,69
	2320322600374	Citom	kg	0,03	14,50	0,45
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,08	12,40	1,03
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,25	24,00	6,24
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,083	65,50	5,44
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,023	300,00	6,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			585,68
35	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=76x3.5mm	m			192,28 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,50	65,00	32,50
	2521216701000.7 6,35	Teava din otel D76x3,5 mm	m	1,01	128,88	136,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09	18,50	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20	16,54	3,47
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,13	65,20	8,90
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,07	12,50	0,92
	2320322600374	Citom	kg	0,02	14,50	0,30
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,02	12,40	0,26
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,14	24,00	3,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,06	65,50	3,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 229,56
36	Aca31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel sudura d=65mm 90gr	buc			312,10 57,85

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274400100.6 5.90.cs	Cot din otel sudura d=65mm 90gr	buc	1,00	225,00	236,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			624,20
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel sudura d=65mm 45gr	buc			312,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274400100.6 5.45.cs	Cot din otel sudura d=65mm 45gr	buc	1,00	225,00	236,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 248,40
38	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE 100 90gr d=110mm sudura	buc			884,10 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.1 10.90.cs	Cot PE 100 90gr d=110mm sudura	buc	1,01	750,00	757,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 536,40
39	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE100 45gr d=110mm sudura	buc			833,60 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.1 10.45.cs	Cot PE100 45gr d=110mm sudura	buc	1,01	700,00	707,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 668,80
40	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE100 90gr d=75mm sudura	buc			433,81 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.7 5.90.cs	Cot PE100 90gr d=75mm sudura	buc	1,01	304,17	307,21
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			433,81
41	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE100 45gr d=75mm sudura	buc			433,81 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.7 5.45.cs	Cot PE100 45gr d=75mm sudura	buc	1,01	304,17	307,21
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 169,06
42	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc			884,10 78,00

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu egal PE100 SDR17 sudura d=110mm				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.1 00.te	Teu egal PE100 SDR17 sudura d=110mm	buc	1,01	750,00	757,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 768,20
43	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu egal PE100 SDR17 sudura d=75mm	buc			454,50 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	65,00	65,00
	2523156713811.7 5.te	Teu egal PE100 SDR17 sudura d=75mm	buc	1,01	350,00	353,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	35,00	28,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,80	10,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			454,50
44	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов)	buc			89,81 66,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,03	65,00	66,95
	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,26	40,00	10,71
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,00	2,12	8,73
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,00	0,32	1,32
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,015	48,50	0,75
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,02	65,30	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,62
45	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR17 PN10, avind diametrul de 110-mm	m			165,79 9,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	65,00	9,55
	2521216701001.1 10.10.pe	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10, d110- mm	m	1,015	130,00	134,59
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	68,50	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 980,95
46	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR17 PN10	m			78,46 7,02
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,072	65,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,036	65,00	2,34
	25212167100011. 75.10.pe	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d75 mm	m	1,003	63,50	63,69
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	1,25	1,35
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 171,29
47	Pret de piata	Banda de avertizare	m			1,25 0,00
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,00	1,25	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			332,75
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a conectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi	t			965,20 418,60

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,52
49	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Beton pentru suportului	m3			1 404,67 256,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,50	469,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	400,00	316,68
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	350,00	255,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	7,50	2,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			983,27
50	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,85 2,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,04	65,00	2,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10	7,50	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	50,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			443,29
51	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			8,17 4,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,07	65,00	4,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,15	7,50	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,05	50,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 428,99
52	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 63-110 mm	m			0,64 0,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	65,00	0,27
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	185,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,43
		1.3. Clapeta de retinere d=100mm				
53	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=100mm	buc			1 615,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.1 00.cr	Clapeta de retinere d=100mm	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 615,43
54	CA03D	Beton turnat in fundatii, (Оголовок выпуска -бетонная стенка 2000x1100x130 -бетон B22,5)	m3			1 633,42 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00	2,50	692,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	300,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	350,00	241,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	7,50	2,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			424,69
55	CA03D	Beton turnat in fundatii, beton monolit- B10)	m3			1 633,60
						292,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00	2,50	692,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	300,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	350,00	241,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	7,50	2,21
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,68
56	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast Pavaj din piatra	m3			824,00
						55,25
	9312040019600	Sapator	h-om	0,85	65,00	55,25
	1421402200408.	Pavaj din piatra	m3	1,025	750,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 408,40
		1.4. Camine de alimentare cu apa de forma rotunda				
57	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,75
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,75
58	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90
						133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,90
59	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv напросадочных грунтах	100 m3			1 044,75
						573,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,79
60	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 732,81
						574,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,00	65,00	390,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,84	65,00	184,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,284	1 280,00	367,16
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,21	285,00	60,45
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,086	1 250,00	108,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,259	350,00	91,56
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,09	34,50	3,14
	2664102101126	Var	kg	0,147	4,80	0,71
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	5 600,00	22,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,68	300,00	504,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 569,59

1	2	3	4	5	6	7
61	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚȚ-20	buc			3 250,00 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIȚȚ-20 (0,59 m3)	buc	1,00	3 250,00	3 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 250,00
62	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-20-6a	buc			2 250,00 0,00
	26611264332022.20.6.a	Inel prefabricat pt. camine KIȚ-20-6a	buc	1,00	2 250,00	2 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 250,00
63	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-20-9a	buc			2 166,67 0,00
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KIȚ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,00	2 166,67	2 166,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 166,67
64	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚȚȚ-20-2	buc			3 550,00 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIȚȚȚ-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	3 550,00	3 550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 550,00
65	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚO-1	buc			155,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KTO-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,00
66	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 608,11 626,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,75	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,89	65,00	187,85
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	1 280,00	258,54
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12	285,00	34,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	1 250,00	12,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	350,00	94,50
	2664102101126	Var	kg	0,11	4,80	0,54
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	34,50	2,80
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	5 600,00	22,74
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,85	300,00	555,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 277,58
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚȚ-15	buc			750,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIȚȚ-15 (0,38 m3)	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,00
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in	buc			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-6				
	2661126433156	Inel prefabricat pt. camine KI-15-6 (0,26 m3)	buc	1,00	600,00	600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 200,00
69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-9a	buc			1 000,00 0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 000,00
70	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-1	buc			800,00 0,00
	26611264331523.2.15.1	Placi prefabricate pt. camine KTP 2-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	800,00	800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 600,00
71	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-1	buc			155,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KTO-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,00
72	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 197,72 901,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	65,00	631,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	65,00	270,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 280,00	528,47
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	285,00	37,31
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 250,00	96,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	400,00	64,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	2,50	2,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	300,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 670,27
73	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10	buc			400,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KI-10 (0,18 m3)	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,00
74	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-9a	buc			475,00 0,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9a (0,23 m3)	buc	1,00	475,00	475,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			950,00
75	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-1	buc			550,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KI-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	550,00	550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			550,00

1	2	3	4	5	6	7
76	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1	buc			155,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KTO-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
		Cheltuieli directe	lei			155,00
77	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)	m2			149,10 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	7,50	0,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		Cheltuieli directe	lei			29,82
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,29
	2775276309886	Confectii metalice	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		Cheltuieli directe	lei			3 885,05
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,29
	2775276309886	Confectii metalice	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		Cheltuieli directe	lei			2 570,99
80	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			965,21 418,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		Cheltuieli directe	lei			135,13
81	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,20
82	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			44,30 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	7,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			354,40
83	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3			381,54 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,60
84	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,85 573,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135,83
85	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)	buc			1 486,04 53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	65,00	53,30
	2875274200000.1	Capac cu rama tip L	buc	1,00	1 350,00	1 377,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50	2,50	34,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	400,00	21,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	7,50	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 944,16
86	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			538,18 19,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	65,00	19,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	7,50	0,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	270,00	58,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	50,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 151,71
87	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройстве бетонной отмостки)	m3			1 672,45 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 280,00	1 325,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 579,04
		1.5. Camin dreptunghiulare sistem de alimentare cu apa				
88	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			661,13
89	TsD12A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv	100 m3			1 184,50 134,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,07	65,00	134,55
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	2,80	375,00	1 050,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71,07
90	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160,68
91	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка т=10 см)	m3			1 404,67 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,50	469,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	400,00	316,68
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	350,00	255,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	7,50	2,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 601,32
92	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			113,47 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	25,16	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,50	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	34,50	2,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	52,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,31	1,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 808,38
93	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			26,17 4,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	21,00	21,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 626,89
94	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 633,42 292,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00	2,50	692,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	300,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	350,00	241,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	7,50	2,21
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		Cheltuieli directe	lei			9 800,49
95	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 648,43
96	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			966,00 419,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,18
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		Cheltuieli directe	lei			9,66
97	CP10B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea intre 20-35 m, cu volum de la 0,2-2,5 mc плита днище Д35-20 (бетон 1,2м3,арматура 111кг)	buc			1 211,40 159,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,25	65,00	146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	65,00	13,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2666122800600.3 5.20	Placi prefabricate fundatie Д35x20	buc	1,01	1 000,00	1 010,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	7,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30	2,90	0,87
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,30	2,50	5,75
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,59	50,00	29,50
		Cheltuieli directe	lei			1 211,40
98	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv -плита перекрытия Д21д-5А (бетон 0,12м3, арматура 9,7кг)	buc			876,01 48,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,60	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122800600.2 1.5.a	Placi prefabricate fundatie П21д-5А	buc	1,01	775,00	782,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	7,50	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00	2,50	7,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	400,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,10	350,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			876,01
99	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv плита перекрытия Д21д-5 (бетон 0,29м3, арматура 18,5кг)	buc			850,76 48,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,60	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122800600.2 1.5	Placi prefabricate fundatie П21д-5	buc	1,01	750,00	757,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	7,50	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00	2,50	7,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	400,00	2,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,10	350,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			850,76
100	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv плита перекрытия Д21-5Б (бетон 0,44м3, арматура 56,4кг)	buc			876,01 48,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,60	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122800600.2 1.5b	Placi prefabricate fundatie П21-5Б	buc	1,01	775,00	782,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	7,50	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00	2,50	7,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	400,00	2,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,10	350,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 752,02
101	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1	buc			155,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KTO-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,00
102	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка в пазухи)	100 m3			381,51 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			331,91
103	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			908,98
104	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)	buc			1 792,04 53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	65,00	53,30
	2875274200000.t	Capac cu rama tip T	buc	1,00	1 650,00	1 683,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50	2,50	34,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	400,00	21,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	7,50	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 584,08
105	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			538,20

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire				19,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	65,00	19,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	7,50	0,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	270,00	58,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	50,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			575,87
106	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки)	m3			1 672,45 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 280,00	1 325,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 789,52
		2. Montarea utilajului				
107	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm Woltman Zinner sau analog	buc			290,29 159,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,45	65,00	159,25
	3320634625000	Contor de apa (utilaj)	buc	1,00	0,00	0,00
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,50	25,00	113,62
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,22	34,16	7,59
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,06	9,54	0,58
	2414317346207	Stearina	kg	0,06	18,40	1,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,35	23,00	8,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			290,29
		3. Utilal				
108	Pret de piata	Contor de apa d=50mm Woltman Zinner sau analog	buc			5 600,00 0,00
	Contor.50	Contor de apa d=50mm	buc	1,00	5 600,00	5 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 600,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelilor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2 Platforma "A" Sonda arteziana 886 TH

Valoarea de deviz 278 304,06 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări construcții				
1	FjF04B	Curățirea și spălarea cu apă a forajelor executate cu instalație FA 50 hidraulică	m	163,00	32,83 15,60	5 351,29 2 542,80
		<i>Total</i>	lei			5 351,29
		<i>Contribuții asigurări sociale</i>	24 %			610,27
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			44,01
		<i>Total</i>				6 005,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			600,56
		<i>Total</i>				6 606,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			396,37
		Total Lucrări construcții Inclusiv salariu				7 002,50 2 542,80
		2. Montarea utilajului				
2	FjH03C	Montarea și demontarea instalației de foraj hidraulică FA	buc	1,00	31 605,75 11 115,00	31 605,75 11 115,00
3	07-04-030-03	Montarea pompei arteziane, cu motor electric submersibil, marca "HP6-6,3-175"	buc	1,00	14 952,16 5 668,00	14 952,16 5 668,00
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de	buc	1,00	1 249,09 35,75	1 249,09 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa de sens cu arc 2'				
5	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Niplu alama FE 2"	buc	1,00	149,28 37,70	149,28 37,70
6	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" Conducta derefulare din otel, D=60x5D	m	140,00	458,53 61,75	64 194,20 8 645,00
7	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Mufa conexeune d=2"	buc	23,00	560,43 57,85	12 890,00 1 330,55
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cap put ermetizat	buc	1,00	890,43 57,85	890,43 57,85
9	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Robinet cu 3 cai pentru manometru d=15 mm, manometru, filet	buc	1,00	526,20 29,90	526,20 29,90
10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa di alama d=1/2"FI-FI	buc	1,00	57,45 37,70	57,45 37,70
11	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu sudabil redus 60.3x26.9 mm	buc	1,00	994,60 57,85	994,60 57,85
12	Pret de piata	Stut negru tip M filetat la capat d=1" l=150mm	buc	1,00	83,00 0,00	83,00 0,00
13	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse	buc	1,00	526,47 136,50	526,47 136,50

1	2	3	4	5	6	7
		fixate) Robinet cu bila alama tip fluture FI-FI -1"				
14	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dezaerator automat d=1"	buc	1,00	$\frac{1\ 380,76}{136,50}$	$\frac{1\ 380,76}{136,50}$
15	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel sudabila d=50mm	buc	2,00	$\frac{198,36}{57,85}$	$\frac{396,71}{115,70}$
16	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Clapeta reversibila cu bila d=50mm	buc	1,00	$\frac{1\ 549,09}{136,50}$	$\frac{1\ 549,09}{136,50}$
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar pana cauciucata d=50mm PN=16	buc	1,00	$\frac{1\ 335,75}{35,75}$	$\frac{1\ 335,75}{35,75}$
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera d=63/50mm	buc	1,00	$\frac{232,10}{57,85}$	$\frac{232,10}{57,85}$
19	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa d=63x50	buc	1,00	$\frac{358,06}{78,00}$	$\frac{358,06}{78,00}$
20	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductia PEID PE100, SDR26 d=75x63	buc	1,00	$\frac{410,24}{78,00}$	$\frac{410,24}{78,00}$
21	07-04-030-03	Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, existente K=0.6	buc	1,00	$\frac{6\ 343,80}{3\ 400,80}$	$\frac{6\ 343,80}{3\ 400,80}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			140 125,14
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			7 485,82
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			4 037,40
		<i>Total</i>				151 648,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			17 466,90
		<i>Total</i>				169 115,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			10 146,92
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				179 262,18 31 190,90
		3. Utilal				
22	Pret de piata	Pompa submersibila HP6-6.3-175	buc	1,00	35 500,00 0,00	35 500,00 0,00
23	Pret de piata	Pompa de drenaj TWilo Drain TM 32/7 sau analog	buc	1,00	9 500,00 0,00	9 500,00 0,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			114,00 0,00
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			9 614,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			45 114,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			541,37
		Total Utilal Inclusiv salariu				45 655,37

		Total	lei			231 920,05
		TVA	20 %			46 384,01
		Total deviz: Inclusiv salariu				278 304,06 33 733,70

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din satul
Parcova, raionul Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Platforma "A" Sonda arteziana 886 TH**

Valoarea de deviz 278 304,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	139,52	65,00	9 068,80
2.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	6,30	65,00	409,50
3.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,46	65,00	29,90
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	160,18	65,00	10 411,70
5.	7212030022700	Sudor	h-om	2,40	65,00	156,00
6.	8113020070100	Sondor	h-om	210,12	65,00	13 657,80
		Total manopera				33 733,70

Materiale:

1.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,005	20 000,00	100,00
2.	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,001	32 000,00	32,00
3.	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	15 000,00	7,50
4.	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,00	12,32	36,96
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,00	23,14	115,70
6.	1111000101000.15	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,00	108,33	108,33
7.	1212121212121	Apa	m3	146,70	7,50	1 100,25
8.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,002	20,00	0,04
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0303	298,55	9,05
10.	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,525	5 600,00	2 940,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,89	5 600,00	10 584,00
12.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,05	5 600,00	5 880,00
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,212	23,00	27,88
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	18,50	0,02
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,002	16,54	0,03

16.	2414317346207	Stearina	kg	0,0424	18,40	0,78
17.	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0303	30,00	0,91
18.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,004	48,00	0,19
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0303	38,94	1,18
20.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	25,25	12,46	314,62
21.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0303	9,54	0,29
22.	2521216701000.60.5	Conducta derefulare din otel, D=60x5D	m	145,656	325,00	47 338,20
23.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	32,844	250,00	8 211,00
24.	2523156713811.12.M	Mufa di alama d=1/2"FI-FI	buc	1,03	19,17	19,75
25.	2523156713811.2.na	Niplu alama FE 2"	buc	1,03	108,33	111,58
26.	2523156713811.63.50.cf	Capat flansa d=63x50	buc	1,01	229,17	231,46
27.	2523156713811.75.63.r	Reductie PE 100 d75x63mm	buc	1,01	280,83	283,64
28.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,005	32,50	0,16
29.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1818	34,16	6,21
30.	2873145887002	Cuie	kg	31,50	34,50	1 086,75
31.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	100,00	11,25	1 125,00
32.	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	6,06	108,33	656,48
33.	2874117300000.2	Supapa de sens cu arc 2'	buc	1,04	1 166,67	1 213,34
34.	2874117300000.50.vs	Vana sertar pana cauciucata d=50mm PN=16	buc	1,04	1 250,00	1 300,00
35.	2875274110100.2.ml	Mufa conexeune d=2"	buc	23,00	445,00	10 235,00
36.	2875274110100.63.50.fl	Flansa libera d=63/50mm	buc	1,00	116,67	116,67
37.	2875274110100.ce	Cap put ermetizat	buc	1,00	775,00	775,00
38.	2875274120200.15	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,00	19,17	19,17
39.	2875274201100.15.	Robinet cu 3 cai d15mm	buc	1,00	118,35	118,35
40.	2875274400100.50	Flansa din otel pentru sudura d50mm	buc	2,10	116,67	245,01
41.	2875274400100.60.26.ts	Teu sudabil redus 60.3x26.9 mm	buc	1,05	875,00	918,75
42.	2913124600000.1.da	Dezaerator automat d=1"	buc	1,01	1 000,00	1 010,00
43.	2913124600000.1.r	Robinet cu bila alama tip fluture FI-FI -1"	buc	1,01	154,17	155,71
44.	2913124600000.50.cr	Clapeta reversibila cu bila d=50mm	buc	1,01	1 166,67	1 178,34
45.	3009133.125	Vane de otel, 125 mm	buc	1,00	3 250,00	3 250,00
46.	3320527328100.15	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6	buc	1,00	250,00	250,00
47.	5	Masa utilajului	t	1,08	775,00	837,00
48.	PdTWilo Drain TM	Pompa de drenaj TWilo Drain TM 32/7 sau analog	buc	1,00	9 500,00	9 500,00
49.	PsHP6-6.3-175	Pompa submersibila HP6-6.3-175	buc	1,00	35 500,00	35 500,00
50.	Stut negru d=1" l=150mm	Stut negru tip M filetat la capat d=1" l=150mm	buc	1,00	83,00	83,00
Total materiale de constructii						147 035,29

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea	h-ut	26,16	300,00	7 848,00
----	--------	--	------	-------	--------	----------

		utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t				
2.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	6,52	12,00	78,24
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,16	35,00	75,60
4.	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	6,52	250,00	1 630,00
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,20	45,00	54,00
6.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,16	10,00	21,60
		Total utilaje de constructii				9 707,44

Total	lei	231 920,05
TVA	20 %	46 384,01
Total deviz:		278 304,06

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de alimentare cu apa din satul Parcova, raionul Edinet **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari constructii				
1	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			32,83
						15,60
	8113020070100	Sondor	h-om	0,24	65,00	15,60
	1212121212121	Apa	m3	0,90	7,50	6,75
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,04	250,00	10,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,04	12,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 351,29
		2. Montarea utilajului				
2	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc			31 605,75
						11 115,00
	8113020070100	Sondor	h-om	171,00	65,00	11 115,00
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,00	5 600,00	5 880,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,80	5 600,00	10 584,00
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,50	5 600,00	2 940,00
	2873145887002	Cuie	kg	30,00	34,50	1 086,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 605,75
3	07-04-030-03	Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "HP6-6,3-175"	buc			14 952,16
						5 668,00
	1	Muncitor	h-om	87,20	65,00	5 668,00
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,005	20 000,00	100,00
	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,001	32 000,00	32,00
	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	15 000,00	7,50
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,00	12,32	36,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,00	23,14	115,70
	3009133.125	Vane de otel, 125 mm	buc	1,00	3 250,00	3 250,00
	5	Masa utilajului	t	1,08	775,00	837,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	16,35	300,00	4 905,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 952,16
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa de sens cu arc 2')	buc			1 249,09
						35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.2	Supapa de sens cu arc 2'	buc	1,00	1 166,67	1 213,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 249,09
5	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe,	buc			149,28

1	2	3	4	5	6	7
		teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Niplu alama FE 2"				37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.2. na	Niplu alama FE 2"	buc	1,03	108,33	111,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149,28
6	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" Conducta derefulare din otel, D=60x5D	m			458,53 61,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,95	65,00	61,75
	2521216701000.6 0.5	Conducta derefulare din otel, D=60x5D	m	1,02	325,00	338,13
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	0,23	250,00	58,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64 194,20
7	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Mufa conexiune d=2"	buc			560,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.2. ml	Mufa conexiune d=2"	buc	1,00	445,00	445,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 890,00
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cap put ermetizat	buc			890,43 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.c e	Cap put ermetizat	buc	1,00	775,00	775,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			890,43
9	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasi de 160 mm Robinet cu3 cai pentru manometru d=15 mm, manometru, filet	buc			526,20 29,90
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,46	65,00	29,90
	2875274120200.1 5	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,00	19,17	19,17
	1111000101000.1 5	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,00	108,33	108,33
	2875274201100.1 5.	Robinet cu 3 cai d15mm	buc	1,00	118,35	118,35
	2734113803000	Sirna plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm 4	kg	0,005	32,50	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	18,50	0,02
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,004	48,00	0,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002	16,54	0,03
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,002	20,00	0,04
	3320527328100.1 5	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			526,20
10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa di alama d=1/2"FI-FI	buc			57,45 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.1 2.M	Mufa di alama d=1/2"FI-FI	buc	1,03	19,17	19,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,45
11	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau	buc			994,60

1	2	3	4	5	6	7
		pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu sudabil redus 60.3x26.9 mm				57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274400100.6 0.26.ts	Teu sudabil redus 60.3x26.9 mm	buc	1,00	875,00	918,75
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			994,60
12	Pret de piata	Stut negru tip M filetat la capat d=1" l=150mm	buc			83,00
						0,00
	Stut negru d=1" l=150mm	Stut negru tip M filetat la capat d=1" l=150mm	buc	1,00	83,00	83,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83,00
13	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Robinet cu bila alama tip fluture FI-FI -1"	buc			526,47
						136,50
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,10	65,00	136,50
	2913124600000.1. r	Robinet cu bila alama tip fluture FI-FI -1"	buc	1,00	154,17	155,71
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,00	108,33	218,83
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	34,16	2,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	298,55	3,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	38,94	0,39
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,01	30,00	0,30
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,01	9,54	0,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,40	23,00	9,29
	2414317346207	Stearina	kg	0,014	18,40	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			526,47
14	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dezaerator automat d=1"	buc			1 380,76
						136,50
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,10	65,00	136,50
	2913124600000.1. da	Dezaerator automat d=1"	buc	1,00	1 000,00	1 010,00
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,00	108,33	218,83
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	34,16	2,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	298,55	3,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	38,94	0,39
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,01	30,00	0,30
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,01	9,54	0,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,40	23,00	9,29
	2414317346207	Stearina	kg	0,014	18,40	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 380,76
15	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel sudabila d=50mm	buc			198,36
						57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274400100.5 0	Flansa din otel pentru sudura d50mm	buc	1,00	116,67	122,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			396,71
16	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Clapeta reversibila cu bila d=50mm	buc			1 549,09
						136,50
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,10	65,00	136,50
	2913124600000.5 0.cr	Clapeta reversibila cu bila d=50mm	buc	1,00	1 166,67	1 178,34
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,00	108,33	218,83
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	34,16	2,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	298,55	3,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	38,94	0,39
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,01	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,01	9,54	0,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,40	23,00	9,29
	2414317346207	Stearina	kg	0,014	18,40	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 549,09
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar pana cauciucata d=50mm PN=16	buc			1 335,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	65,00	35,75
	2874117300000.5 0.vs	Vana sertar pana cauciucata d=50mm PN=16	buc	1,00	1 250,00	1 300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 335,75
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera d=63/50mm	buc			232,10 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	65,00	57,85
	2875274110100.6 3.50.fl	Flansa libera d=63/50mm	buc	1,00	116,67	116,67
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	12,46	12,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	11,25	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			232,10
19	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa d=63x50	buc			358,06 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.6 3.50.cf	Capat flansa d=63x50	buc	1,01	229,17	231,46
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			358,06
20	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductia PEID PE100, SDR26 d=75x63	buc			410,24 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	65,00	78,00
	2523156713811.7 5.63.r	Reductie PE 100 d75x63mm	buc	1,01	280,83	283,64
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	35,00	37,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08	10,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			410,24
21	07-04-030-03	Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, existente K=0.6	buc			6 343,80 3 400,80
	1	Muncitor	h-om	87,20	65,00	3 400,80
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	16,35	300,00	2 943,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 343,80
		3. Utilal				
22	Pret de piata	Pompa submersibila HP6-6.3-175	buc			35 500,00 0,00
	PsHP6-6.3-175	Pompa submersibila HP6-6.3-175	buc	1,00	35 500,00	35 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 500,00
23	Pret de piata	Pompa de drenaj TWilo Drain TM 32/7 sau analog	buc			9 614,00 0,00
	PdTWilo Drain	Pompa de drenaj TWilo Drain TM 32/7	buc	1,00	9 500,00	9 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	TM	sau analog				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 500,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			114,00
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			9 614,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3

Platforma "A" Stație de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu

Valoarea de deviz 90 325,54 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, -Mufa PE electrofuziune cu filet interior d=75x2"	buc	2,00	480,59 65,00	961,18 130,00
2	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Piesa bransare întărită d=75x1/2"	buc	1,00	96,07 37,70	96,07 37,70
3	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE electrofuziune 90gr d=75mm	buc	4,00	528,56 65,00	2 114,25 260,00
4	AcA10B	Montarea în pământ a tevilor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, Tub de protecție PE180 L=0.5m 2buc	m	1,00	264,21 10,79	264,21 10,79
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de	buc	1,00	2 121,75 120,25	2 121,75 120,25

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. lavoar dotat cu baterie si sifon canalizare				
6	SB24B	Sifon de pardoseala din fonta emailata, vertical, grija inox 150x150mm d=50mm PP	buc	1,00	330,23 63,70	330,23 63,70
7	SB09D	Reductie PP cu garnitura canalizare d=75x50	buc	1,00	317,06 16,25	317,06 16,25
8	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, - Ramificare PVC 45gr. d=75x50mm	buc	1,00	264,77 14,30	264,77 14,30
9	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PP cu garnitura canalizare 45gr. d=50mm	buc	1,00	229,77 14,30	229,77 14,30
10	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, -Cot PP cu garnitura canalizare 87gr. d=50mm	buc	2,00	239,77 14,30	479,54 28,60
11	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, Teva PP cu mufa si garnitura canalizare d=75mm l=0.7m 1buc	m	0,70	52,73 18,20	36,91 12,74
12	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, Teva PP cu mufa si garnitura canalizare d=75mm l=2.0m 1buc	m	2,00	52,72 18,20	105,45 36,40
13	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, Teva PP cu mufa si garnitura canalizare d=50mm l=0.7m 1buc	m	0,70	47,37 18,20	33,16 12,74
14	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, Teva PP cu mufa si garnitura canalizare d=50mm l=0.5m 1buc	m	1,00	47,37 18,20	47,37 18,20
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	1,00	552,70 37,70	552,70 37,70

1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, Piesa bransare intarita d=110x3/4"				
16	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord PE FE d=25x3/4"	buc	1,00	203,00 22,75	203,00 22,75
17	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE compreseune d=25mm	buc	2,00	48,50 22,75	97,00 45,50
18	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord PE FE d=25x1/2"	buc	1,00	177,25 22,75	177,25 22,75
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PE PE100 SDR17 PN10 d=25x2.0mm	m	18,50	20,29 3,51	375,31 64,94
20	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,12	768,75 0,00	92,25 0,00
21	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,60	50,05 50,05	30,03 30,03
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,78	20,15 20,15	56,02 56,02
23	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	2,78	44,30 43,55	123,16 121,07

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv				
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,10	381,50 0,00	38,15 0,00
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,10	1 044,80 573,30	104,48 57,33
26	pret de peata	Banda de avertizare	m	18,50	1,25 0,00	23,13 0,00
27	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	18,50	4,85 2,60	89,73 48,10
28	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare	m	18,50	0,64 0,27	11,78 4,93
		<i>Total</i>	lei			9 375,71
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			308,90
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			301,63
		<i>Total</i>				9 986,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			998,62
		<i>Total</i>				10 984,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			659,09
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				11 643,95 1 287,09
		2. Montarea utilajului				
29	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100 l-fara costul vaz	buc	1,00	865,69 331,50	865,69 331,50
30	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a	buc	1,00	239,68	239,68

1	2	3	4	5	6	7
		aparator de dozare pentru coagulant, de tip umed-Pompa dozator hipoclorit -fara costul pompei			185,25	185,25
31	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiune ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm-fara costul debitmetru	buc	1,00	290,29 159,25	290,29 159,25
32	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a aparator de dozare pentru coagulant, de tip umed--Injector solutie hipoclorit de sodiu-fara costul injector	buc	1,00	239,68 185,25	239,68 185,25
33	M1A02B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 0,2-0,5 tone -Cabina amplasare statie dedezinfecare (prefabricate)-fara costul cabina	t	0,40	4 656,37 4 325,75	1 862,55 1 730,30
		<i>Total</i>	lei			3 497,89
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			621,97
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			35,79
		<i>Total</i>				4 155,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			1 451,27
		<i>Total</i>				5 606,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			336,41
		Total Montarea utilajului Inklusiv salariu				5 943,33 2 591,55
		3. Utilaj				
34	Pret de piata	Vaz stocare hipoclorit V=100 l	buc	1,00	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
35	Pret de piata	Pompa dozatoare hipoclorit RPG 603	buc	1,00	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00
36	Pret de piata	Debitmetru cu sistem generator de impulsuri cu racord olandez d=2"	buc	1,00	12 000,00 0,00	12 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	Pret de piata	Injector solutie hipoclorit de sodiu d=6x1/2"	buc	1,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
38	Pret de piata	Cabina amplasare statie de dezinfectare (prefabricata)-2.0x2.0x2.55m	buc	1,00	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			57 000,00
		<i>Cheptuiei de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			684,00
		Total Utilal Inclusiv salariu				57 684,00

		Total	lei	75 271,28
		TVA	20 %	15 054,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		90 325,54 3 878,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din satul
Parcova, raionul Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3
Platforma "A" Statie de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu**

Valoarea de deviz 90 325,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,96	65,00	257,40
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,10	65,00	331,50
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,848	65,00	835,12
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7418	65,00	48,22
5.	7212030022700	Sudor	h-om	9,468	65,00	615,42
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,952	65,00	1 426,88
7.	8283010021000	Electronist	h-om	1,20	65,00	78,00
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0684	65,00	264,45
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,333	65,00	21,64
		Total manopera				3 878,64

Materiale:

1.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,1128	50,00	55,64
2.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,023	35,00	0,80
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,033	38,90	1,28
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,08	25,00	2,00
5.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0832	30,00	2,50
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0037	5 600,00	20,46
7.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,002	5 600,00	11,20
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,061	12,00	0,73
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3535	23,00	8,13
10.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,20	22,00	4,40
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,241	18,50	4,46
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,494	16,54	8,17
13.	2414317346207	Stearina	kg	0,0606	18,40	1,12
14.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06	32,50	1,95
15.	25132066215001	Banda de avertizare	m	38,48	1,25	48,10
16.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,81	35,50	28,76
17.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0606	9,54	0,58
18.	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,408	257,00	104,86
19.	2521216700000.	Teava din PVC neplastifiata d=50mm	m	1,071	20,00	21,42

	50.05	l=0.5m				
20.	2521216700000. 50.07	Teava din PVC neplastifiata d=50mm l=0.7m	m	0,7497	20,00	14,99
21.	2521216700000. 75.07	Teava din PVC neplastifiata D75MM L=0.7M	m	0,7497	25,00	18,74
22.	2521216700000. 75.20M	Teava din PVC neplastifiata d=75mm l=2.0m	m	2,142	25,00	53,55
23.	2521216701001. 180.05	Tub de protectie PE180 L=0.5m 2buc	m	1,0302	225,00	231,80
24.	25212167100011 .25.10	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d25x2.0mm	m	18,5555	9,00	167,00
25.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	125,00	76,50
26.	2523156713811. 100.3/4.BR	Piesa bransare intarita d=110x3/4"	buc	1,03	500,00	515,00
27.	2523156713811. 25.1/2.RAC	Racord PE FE d=25x1/2"	buc	1,03	150,00	154,50
28.	2523156713811. 25.3/4.RAC	Racord PE FE d=25x3/4"	buc	1,03	175,00	180,25
29.	2523156713811. 25.COT	Cot PE compreseune d=25mm	buc	2,06	25,00	51,50
30.	2523156713811. 75.1/2	Piesa de bransare intarita PE 100 d75x1/2"	buc	1,03	56,67	58,37
31.	2523156713811. 75.2.pe	Mufa PE electrofuziune cu filet interior d=75x2"	buc	2,02	375,83	759,18
32.	2523156713811. 75.90	Teu egal PE100 electrosudabil 90* d75mm	buc	4,04	423,33	1 710,25
33.	2523156721037. 50.45	Cot PP cu garnitura canalizare 45gr. d=50mm	buc	1,00	215,00	215,00
34.	2523156721037. 50.87	Cot PP cu garnitura canalizare 87gr. d=50mm	buc	2,00	225,00	450,00
35.	2523156721037. 75.50.RAM	Ramificare PVC 45gr. d=75x50mm	buc	1,00	250,00	250,00
36.	2523156721037. 75.50.RED	Reductie PP cu garnitura canalizare d=75x50	buc	1,00	300,00	300,00
37.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	1,131	30,00	33,93
38.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	1 125,00	1 158,98
39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,156	2,50	0,39
40.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,36	40,00	14,40
41.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	1,876	32,50	60,97
42.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,125	28,50	3,56
43.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,468	60,00	28,08
44.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2222	34,16	7,59
45.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,545	25,00	113,62
46.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,00	2,20	17,60
47.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,00	15,00	180,00
48.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	2,652	1,00	2,65
49.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,652	0,50	1,33
50.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,00	0,40	3,20
51.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,00	1,25	15,00
52.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,00	1,08	8,64
53.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,00	1,25	15,00
54.	2875114202800. s	pt.lavoar (set)	buc	1,02	550,00	561,00
55.	2875114202905.	Sifon grija inox 150x150mm d=50mm PP	buc	1,04	200,00	208,00
56.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	200,00	204,00
57.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	0,50	1,02
58.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,00	48,50	242,50
59.	3320537730300.i	Injector solutie hipoclorit de sodiu-fara	buc	1,02	0,00	0,00

	s	costul injector (utilaj)				
60.	3320537730300. pd	Pompa dozator hipoclorit (Utilaj)	buc	1,02	0,00	0,00
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,068	2,30	4,76
62.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,278	7,50	2,08
63.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,85	7,50	13,88
64.	cabina	Cabina amplasare statie de dezinfectare (prefabricata)-2.0x2.0x2.55m	buc	1,00	30 000,00	30 000,00
65.	Debitmetru.2	Debitmetru cu sistem generator de impulsuri cu racord olandez d=2"	buc	1,00	12 000,00	12 000,00
66.	dozare hipoclorit.1	Pompa dozare hipoclorit RPG 603	buc	1,00	8 000,00	8 000,00
67.	Injector 6.1/2	Injector solutie hipoclorit de sodiu d=6x1/2"	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
68.	Vaz stocare.100	Vaz stocare hipoclorit V=100 l	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
		Total materiale de constructii				65 435,39

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,037	185,00	6,84
2.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,06	93,00	5,58
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	68,50	0,86
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,80	35,00	168,00
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,74	10,00	7,40
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,246	375,00	92,25
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,109	350,00	38,15
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0044	42,00	0,18
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,943	50,00	47,15
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,43	10,00	4,30
11.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,07	30,00	2,10
12.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	4,80	10,00	48,00
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,74	150,00	111,00
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,555	50,00	27,75
		Total utilaje de constructii				559,57

Total	lei	75 271,28
TVA	20 %	15 054,26

Total deviz:

90 325,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa din satul Parcova, raionul Edinet**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, -Mufa PE electrofuziune cu filet interior d=75x2"	buc			480,59 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	65,00	65,00
	2523156713811.7 5.2.pe	Mufa PE electrofuziune cu filet interior d=75x2"	buc	1,01	375,83	379,59
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	35,00	28,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,80	10,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			961,18
2	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Piesa bransare intarita d=75x1/2"	buc			96,07 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.7 5.1/2	Piesa de bransare intarita PE 100 d75x1/2"	buc	1,03	56,67	58,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,07
3	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE electrofuziune 90gr d=75mm	buc			528,56 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	65,00	65,00
	2523156713811.7 5.90	Teu egal PE100 electrosudabil 90* d75mm	buc	1,01	423,33	427,56
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	35,00	28,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,80	10,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 114,25
4	AcA10B	Montarea în pământ a tevilor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentărilor cu apă, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protecție PE180 L=0.5m 2buc	m			264,21 10,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,166	65,00	10,79
	2521216701001.1 80.05	Tub de protecție PE180 L=0.5m 2buc	m	1,015	225,00	231,80
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,46
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	68,50	0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,21
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. lavoar dotat cu baterie si sifon canalizare	buc			2 121,75 120,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	65,00	120,25

1	2	3	4	5	6	7
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1 125,00	1 158,98
	2875114202800.s	pt.lavoar (set)	buc	1,00	550,00	561,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	200,00	204,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	125,00	76,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	0,50	1,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 121,75
6	SB24B	Sifon de pardoseala din fonta emailata, vertical, grija inox 150x150mm d=50mm PP	buc			330,23
						63,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,98	65,00	63,70
	2875114202905.	Sifon grija inox 150x150mm d=50mm PP	buc	1,00	200,00	208,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,07	50,00	55,64
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,15	2,50	0,39
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,08	30,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			330,23
7	SB09D	Reductie PP cu garnitura canalizare d=75x50	buc			317,06
						16,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	65,00	16,25
	2523156721037.7 5.50.RED	Reductie PP cu garnitura canalizare d=75x50	buc	1,00	300,00	300,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	32,50	0,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,013	12,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			317,06
8	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, - Ramificare PVC 45gr. d=75x50mm	buc			264,77
						14,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	65,00	14,30
	2523156721037.7 5.50.RAM	Ramificare PVC 45gr. d=75x50mm	buc	1,00	250,00	250,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	32,50	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,77
9	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PP cu garnitura canalizare 45gr. d=50mm	buc			229,77
						14,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	65,00	14,30
	2523156721037.5 0.45	Cot PP cu garnitura canalizare 45gr. d=50mm	buc	1,00	215,00	215,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	32,50	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,77
10	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, - Cot PP cu garnitura canalizare 87gr. d=50mm	buc			239,77
						14,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	65,00	14,30
	2523156721037.5 0.87	Cot PP cu garnitura canalizare 87gr. d=50mm	buc	1,00	225,00	225,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	32,50	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			479,54
11	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, Teva PP cu mufa si garnitura canalizare d=75mm l=0.7m 1buc	m			52,73
						18,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,28	65,00	18,20
	2521216700000.7 5.07	Teava din PVC neplastifiata D75MM L=0.7M	m	1,05	25,00	26,78
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,252	30,00	7,71
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,91
12	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, Teva PP cu mufa si garnitura canalizare d=75mm l=2.0m 1buc	m			52,72
						18,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,28	65,00	18,20
	2521216700000.7 5.20M	Teava din PVC neplastifiata d=75mm l=2.0m	m	1,05	25,00	26,78
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,252	30,00	7,71
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105,45
13	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, Teva PP cu mufa si garnitura canalizare d=50mm l=0.7m 1buc	m			47,37
						18,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,28	65,00	18,20
	2521216700000.5 0.07	Teava din PVC neplastifiata d=50mm l=0.7m	m	1,05	20,00	21,42
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,252	30,00	7,71
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,16
14	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, Teva PP cu mufa si garnitura canalizare d=50mm l=0.5m 1buc	m			47,37
						18,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,28	65,00	18,20
	2521216700000.5 0.05	Teava din PVC neplastifiata d=50mm l=0.5m	m	1,05	20,00	21,42
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,252	30,00	7,71
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	42,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,37
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Piesa bransare intarita d=110x3/4"	buc			552,70
						37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	65,00	37,70
	2523156713811.1 00.3/4.BR	Piesa bransare intarita d=110x3/4"	buc	1,03	500,00	515,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			552,70
16	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord PE FE d=25x3/4"	buc			203,00
						22,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,35	65,00	22,75
	2523156713811.2 5.3/4.RAC	Racord PE FE d=25x3/4"	buc	1,03	175,00	180,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203,00
17	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE compreseune d=25mm	buc			48,50
						22,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,35	65,00	22,75
	2523156713811.2 5.COT	Cot PE compreseune d=25mm	buc	1,03	25,00	25,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,00
18	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord PE FE d=25x1/2"	buc			177,25
						22,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,35	65,00	22,75
	2523156713811.2 5.1/2.RAC	Racord PE FE d=25x1/2"	buc	1,03	150,00	154,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,25
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PE PE100 SDR17 PN10 d=25x2.0mm	m			20,29
						3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	65,00	1,17
	25212167100011. 25.10	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d25x2.0mm	m	1,003	9,00	9,03
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	1,25	1,35
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			375,31
20	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,75
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,05	375,00	768,75

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92,25
21	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			50,05 50,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,77	65,00	50,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,03
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,02
23	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			44,30 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	7,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,16
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,15
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,48
26	pret de peata	Banda de avertizare	m			1,25 0,00
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,00	1,25	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,13
27	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,85 2,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,04	65,00	2,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10	7,50	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	50,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,73
28	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare	m			0,64 0,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	65,00	0,27
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	185,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,78
		2. Montarea utilajului				
29	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100 l-fara costul vaz	buc			865,69 331,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,10	65,00	331,50
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,00	48,50	242,50

1	2	3	4	5	6	7
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,81	35,50	28,76
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,033	38,90	1,28
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,023	35,00	0,80
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,00	2,20	17,60
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,00	15,00	180,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,00	0,40	3,20
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,00	1,25	15,00
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,00	1,08	8,64
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,00	1,25	15,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,165	18,50	3,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,43	16,54	7,11
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,125	28,50	3,56
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,06	93,00	5,58
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,07	30,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			865,69
30	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed-Pompa dozator hipoclorit -fara costul pompei	buc			239,68 185,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,85	65,00	185,25
	3320537730300.p d	Pompa dozator hipoclorit (Utilaj)	buc	1,00	0,00	0,00
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,20	257,00	52,43
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,20	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			239,68
31	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm-fara costul debitmetru	buc			290,29 159,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,45	65,00	159,25
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,50	25,00	113,62
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,22	34,16	7,59
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,06	9,54	0,58
	2414317346207	Stearina	kg	0,06	18,40	1,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,35	23,00	8,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			290,29
32	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed-- Injector solutie hipoclorit de sodiu-fara costul injector	buc			239,68 185,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,85	65,00	185,25
	3320537730300.is	Injector solutie hipoclorit de sodiu-fara costul injector (utilaj)	buc	1,00	0,00	0,00
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,20	257,00	52,43
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,20	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			239,68
33	M1A02B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 0,2-0,5 tone - Cabina amplasare statie dedezinfecare (prefabricate)-fara costul cabina	t			4 656,37 4 325,75
	8283010021000	Electronist	h-om	3,00	65,00	195,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	54,88	65,00	3 567,20
	7212030022700	Sudor	h-om	8,67	65,00	563,55
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,005	5 600,00	28,00
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,69	32,50	152,42
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,90	40,00	36,00
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,63	1,00	6,63
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,63	0,50	3,31
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,17	60,00	70,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,19	18,50	3,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,50	22,00	11,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,17	2,30	11,89
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20	25,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,16	16,54	2,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 862,55

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilal				
34	Pret de piata	Vaz stocare hipoclorit V=100 l	buc			4 000,00 0,00
	Vaz stocare.100	Vaz stocare hipoclorit V=100 l	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 000,00
35	Pret de piata	Pompa dozatoare hipoclorit RPG 603	buc			8 000,00 0,00
	dozare hipoclorit.1	Pompa dozare hipoclorit RPG 603	buc	1,00	8 000,00	8 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 000,00
36	Pret de piata	Debitmetru cu sistem generator de impulsuri cu racord olandez d=2"	buc			12 000,00 0,00
	Debitmetru.2	Debitmetru cu sistem generator de impulsuri cu racord olandez d=2"	buc	1,00	12 000,00	12 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 000,00
37	Pret de piata	Injector solutie hipoclorit de sodiu d=6x1/2"	buc			3 000,00 0,00
	Injector 6.1/2	Injector solutie hipoclorit de sodiu d=6x1/2"	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 000,00
38	Pret de piata	Cabina amplasare statie de dezinfectare (prefabricata)-2.0x2.0x2.55m	buc			30 000,00 0,00
	cabina	Cabina amplasare statie de dezinfectare (prefabricata)-2.0x2.0x2.55m	buc	1,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-4 Platforma A. Stație de dezinfectare a apei, Rezistentă

Valoarea de deviz 44 368,27 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatie monolita Fm1				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,26	768,77 0,00	199,88 0,00
2	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	5,29	1 044,80 573,30	5 527,00 3 032,76
3	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu(доработка)	m3	1,31	96,85 96,85	126,87 126,87
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II(K=2)-на 10м - в падушку и в лпазухи	100 m3	3,03	924,00 0,00	2 799,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu в подушку и в пазухи	m3	0,19	20,16 20,16	3,83 3,83
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,19	1 044,84 573,32	198,52 108,93
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip compactat cu petris	m3	3,60	604,25 58,50	2 175,30 210,60
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,24	113,48 78,00	140,71 96,72
9	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa clasa C 3.5 (Бетонная подготовка т=10 см)	m3	0,96	1 404,66 256,75	1 348,47 246,48
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,80	113,47 78,00	544,67 374,40
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	161,76	25,26 3,44	4 086,46 557,26
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Piesa inglobate Pi-1	kg	6,80	46,83 13,65	318,45 92,82

1	2	3	4	5	6	7
13	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15	m3	4,80	1 633,41 292,50	7 840,39 1 404,00
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,07	381,57 0,00	26,71 0,00
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,07	1 044,86 573,29	73,14 40,13
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3	1,20	643,35 74,75	772,02 89,70
17	DB19F	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12,00	229,86 3,90	2 758,30 46,80
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			11,23
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			0,00
		<i>Total</i>				106,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			0,00
		<i>Total</i>				2 875,60
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			46,80
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			287,56
						0,00
						3 163,16
						46,80
						189,79
						0,00
						3 352,95
						46,80
		<i>Total</i>	lei			29 535,09
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			1 543,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			631,14
		<i>Total</i>				31 709,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			3 170,98
		<i>Total</i>				34 880,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 092,85
		Total Fundatie monolita Fm1 Inclusiv salariu				36 973,56 6 431,30

		Total	lei	36 973,56
		TVA	20 %	7 394,71
		44 368,27		
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 431,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor de
alimentare cu apă din satul
Parcova, raionul Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-4
Platforma A. Stație de dezinfectare a apei, Rezistentă**

Valoarea de deviz 44 368,27 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	23,088	65,00	1 500,72
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,088	65,00	525,72
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,342	65,00	412,23
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1,38	65,00	89,70
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,72	65,00	46,80
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,068	65,00	4,42
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,292	65,00	83,98
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,2018	65,00	3 523,12
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7633	65,00	244,61
		Total manopera				6 431,30

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,102	3,40	0,35
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,416	1 850,00	2 619,60
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,036	780,00	28,08
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,0145	350,00	1 405,08
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,3653	400,00	1 746,12
6.	1421102200525.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (nisip compactat cu petris)	m3	3,96	400,00	1 584,00
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,5732	400,00	629,28
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	5 600,00	16,91
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0211	5 600,00	118,38
10.	2010237318750	Distantieri	buc	24,264	0,05	1,21
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,604	52,00	31,41
12.	2320187315789	Decofrol	kg	0,7248	14,31	10,37
13.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	180,264	2,50	450,66
14.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 330,056	2,50	3 325,14
15.	2663102100001.35i	Beton clasa C 3.5 (pt.informatie)	m3	0,9988	0,00	0,00
16.	2663102100001.c15.i	Beton clasa.c 15 (pt.informatie)	m3	4,9938	0,00	0,00
17.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	165,804	21,00	3 481,88

18.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,192	21,67	4,16
19.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,068	28,50	1,94
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,302	28,50	8,61
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6176	28,50	46,10
22.	2775276309886. pi-1	Confectii metalice (Piesa inglobate Pi-1)	kg	6,80	32,50	221,00
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4832	34,50	16,67
24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,034	65,20	2,22
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,812	2,50	4,53
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,812	0,40	0,72
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0302	25,16	0,76
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1812	32,50	5,89
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0544	2,30	0,13
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2784	7,50	2,09
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,676	7,50	12,57
32.	4100126202818	Apa	m3	0,36	7,50	2,70
Total materiale de constructii						15 778,57

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,512	175,00	264,60
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,756	150,00	113,40
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0792	333,33	26,40
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2628	270,00	70,96
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0792	150,00	11,88
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,533	375,00	199,88
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1037	333,33	34,56
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,0755	350,00	2 826,42
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,456	25,00	86,40
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3283	30,00	9,85
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	52,3365	50,00	2 616,82
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,44	325,00	468,00
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0276	50,00	1,38
Total utilaje de constructii						6 730,57

Total	lei	36 973,56
TVA	20 %	7 394,71

Total deviz:

44 368,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa din satul Parcova, raionul Edinet**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatie monolita Fm1				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,77 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,88
2	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 527,00
3	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu(доработка)	m3			96,85 96,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,49	65,00	96,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,87
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II(K=2)-на 10м -в падушку и в Іпазухи	100 m3			924,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	350,00	924,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 799,72
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu в падушку и в пазухи	m3			20,16 20,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,83
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,84 573,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			198,52
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip compactat cu petris	m3			604,25
						58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	65,00	58,50
	1421102200525.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (nisip compactat cu petris)	m3	1,10	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 175,30
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			113,48
						78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	25,16	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	34,50	2,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	52,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,31	1,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,71
9	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa clasa C 3.5 (Бетонная подготовка т=10 см)	m3			1 404,66
						256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001.3 Si	Beton clasa C 3.5 (pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,50	469,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	400,00	316,68
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	350,00	255,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	7,50	2,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 348,47
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			113,47
						78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	25,16	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	32,50	0,98
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	34,50	2,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	52,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,31	1,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			544,67
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,26
						3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	21,00	21,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 086,46
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Piesa inglobate Pi-1	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,29
	2775276309886.p i-1	Confectii metalice (Piesa inglobate Pi-1)	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			318,45
13	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15	m3			1 633,41 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001.c 15.i	Beton clasa.c 15 (pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00	2,50	692,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	300,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	350,00	241,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	7,50	2,21
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 840,39
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,57 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,71
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,86 573,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,14
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3			643,35 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	65,00	74,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	7,50	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	270,00	41,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	50,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			772,02
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			279,41 3,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	65,00	3,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,118	1 850,00	218,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	780,00	2,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	21,67	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	270,00	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	333,33	2,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	150,00	0,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 758,30
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			11,23
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			106,07
		<i>Total</i>				2 875,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			287,56
		<i>Total</i>				3 163,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			189,79
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			3 352,95

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din satul
Parcova, raionul Edinet**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Platforma A. Turnuri de apa V=25m³, H=18m 2buc

Valoarea de deviz 1 133 052,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Constructia turnului- остальная часть зем. работ находится в ГП Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasaminte pentru 2buc				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Растительный слой)	100 m3	1,47	656,25 0,00	964,69 0,00
2	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (перемещение растительного грунта с площадки)	100 m3	0,90	999,99 0,00	899,99 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - котлован	100 m3	6,92	768,75 0,00	5 319,75 0,00
4	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si	100 m3	6,92	500,00 0,00	3 459,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=2 (перемещение вынутого грунта на 10 метров)				
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м - в подушку	100 m3	3,29	<u>924,00</u> 0,00	<u>3 039,96</u> 0,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm в подушку	100 m3	3,29	<u>381,50</u> 0,00	<u>1 255,14</u> 0,00
7	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)	100 m3	3,29	<u>3 376,26</u> 12,35	<u>11 107,90</u> 40,63
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м - в пазухи	100 m3	3,03	<u>924,00</u> 0,00	<u>2 799,72</u> 0,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,03	<u>20,15</u> 20,15	<u>61,05</u> 61,05
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,03	<u>1 044,80</u> 573,30	<u>3 165,75</u> 1 737,10
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для	100 m3	6,18	<u>843,75</u> 0,00	<u>5 214,38</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		обвалования)				
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1 019,80	29,15 0,00	29 727,17 0,00
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,18	20,15 20,15	124,53 124,53
14	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3	6,18	2 175,25 323,05	13 443,05 1 996,45
15	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (возвращение растительного грунта)	100 m3	0,90	250,00 0,00	225,00 0,00
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,90	381,50 0,00	343,35 0,00
		<i>Total</i>	lei			81 151,40
		Total Lucrari de terasaminte pentru 2buc Inclusiv salariu				81 151,40 3 959,76
		1.1.2. Fundamentul pentru turn				
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (С котлована в отвал)	100 m3	0,66	768,76 0,00	507,38 0,00
18	TsD30A	Compactarea pamintului sub	100m2	0,44	4 100,91	1 804,40

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2			744,91	327,76
19	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3	2,20	96,85 96,85	213,07 213,07
20	DB03A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere, cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности)	100m2	0,32	11 130,59 52,66	3 561,79 16,85
21	DB08A	Macadam semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, полупропитанное битумом)	m2	31,79	349,90 3,25	11 123,32 103,32
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	47,10	259,52 110,50	12 223,26 5 204,55
23	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (31.1x2)	kg	62,20	26,17 4,35	1 627,93 270,88
24	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (362x2)	kg	786,20	25,26 3,45	19 861,38 2 708,46
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (29.4x2)	m3	58,80	1 404,66 256,75	82 594,17 15 096,90
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	357,12	46,83	16 724,07

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			13,65	4 874,69
27	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	47,10	30,98 3,90	1 459,29 183,69
		<i>Total</i>	lei			151 700,06
		Total Fundamentul pentru turn Inclusiv salariu				151 700,06 29 000,17
		1.1.3. Constructia turnului				
28	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,20	544,70 544,70	1 743,04 1 743,04
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	3,20	788,50 313,30	2 523,20 1 002,56
30	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3	7,91	643,35 74,75	5 088,90 591,27
31	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки)	m3	5,54	1 672,45 250,25	9 265,36 1 386,39
		<i>Total</i>	lei			18 620,50
		Total Constructia turnului Inclusiv salariu				18 620,50 4 723,26
		1.1.4. Camine de apa 2buc				

1	2	3	4	5	6	7
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3	0,52	1 044,81 573,31	543,30 298,12
33	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3	0,40	176,15 176,15	70,46 70,46
34	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,68	1 608,11 626,60	4 309,74 1 679,29
35	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15	buc	2,00	750,00 0,00	1 500,00 0,00
36	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15-9	buc	4,00	900,00 0,00	3 600,00 0,00
37	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИО-1	buc	2,00	155,00 0,00	310,00 0,00
38	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia	buc	2,00	275,00 0,00	550,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		conform proiectului KIJ-7-9				
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPII-15-1	buc	2,00	750,00 0,00	1 500,00 0,00
40	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi	m3	0,10	1 404,80 256,80	140,48 25,68
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные)	kg	41,60	46,83 13,65	1 948,14 567,84
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg	35,20	46,83 13,65	1 648,43 480,48
43	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg	20,00	52,45 7,80	1 048,98 156,00
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,10	965,20 418,60	96,52 41,86
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)	m2	0,50	149,12 110,50	74,56 55,25
46	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип II)	buc	2,00	1 486,04 53,30	2 972,08 106,60
47	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	1,07	643,35 74,75	688,38 79,98

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)				
48	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки)	m3	0,75	1 672,45 250,25	1 254,34 187,69
		<i>Total</i>	lei			22 255,41
		Total Camine de apa 2buc Inclusiv salariu				22 255,41 3 749,25
		1.1.5. Scara monolita Sc-1 2buc				
49	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,40	694,85 694,85	277,94 277,94
50	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,83 573,33	125,38 68,80
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,14	572,61 64,35	652,77 73,36
52	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (placa, trepte)	m2	9,36	259,52 110,50	2 429,08 1 034,28
53	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	81,80	26,17 4,36	2 140,91 356,24
54	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	412,26	25,26 3,45	10 414,72 1 420,24
55	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	7,30	1 729,75 370,50	12 627,17 2 704,65

1	2	3	4	5	6	7
56	Pret de piata	Teava din otel d=50x3mm,	kg	58,38	30,00 0,00	1 751,40 0,00
57	Pret de piata	Teava din otel d=20x2mm	kg	54,62	25,00 0,00	1 365,50 0,00
58	Pret de piata	Teava din otel d=40x3mm, L=1.0m	kg	87,68	25,00 0,00	2 192,00 0,00
59	Pret de piata	МН1-18- 16buc		54,40	20,00 0,00	1 088,00 0,00
60	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	4,80	156,09 121,55	749,23 583,44
		<i>Total</i>	lei			35 814,10
		Total Scara monolita Sc-1 2buc Inklusiv salariu				35 814,10 6 518,95
		<i>Total</i>	lei			309 541,47
		Total Constructia turnului-остальная часть зем. работ находится в ГП Capitolul Inklusiv salariu				309 541,47 47 951,39
		<i>Total</i>	lei			309 541,47
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			11 508,33
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			6 880,37
		<i>Total</i>				327 930,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			32 793,02
		<i>Total</i>				360 723,19
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			21 643,39
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				382 366,58 47 951,39
		2. Montarea turnului h-18m V-25 m3 -2buc				
61	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete	t	9,51	5 013,04 4 408,95	47 674,04 41 929,11

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone				
		<i>Total</i>	lei			47 674,04
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			10 062,99
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			107,40
		<i>Total</i>				57 844,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			23 480,30
		<i>Total</i>				81 324,73
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 879,48
		Total Montarea turnului h-18m V-25 m3 -2buc Inclusiv salariu				86 204,21 41 929,11
		3. Procurarea utilajului				
62	Pret de piata	Turnului "Rojnovshii" h(ствола)-18m V-25m3 с наружной гидроизоляцией и внутренней покраской	buc	2,00	$\frac{235\,000,00}{0,00}$	$\frac{470\,000,00}{0,00}$
		<i>Total</i>	lei			470 000,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			5 640,00
		Total Procurarea utilajului Inclusiv salariu				475 640,00

		Total	lei			944 210,79
		TVA	20 %			188 842,16
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 133 052,95 89 880,50

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din satul
Parcova, raionul Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1
Platforma A. Turnuri de apa V=25m3, H=18m 2buc

Valoarea de deviz 1 133 052,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,70	65,00	45,50
2.	7123010010200	Betonist	h-om	269,4855	65,00	17 516,56
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	69,139	65,00	4 494,04
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	81,867	65,00	5 321,36
5.	7129020012800	Pavator	h-om	10,327	65,00	671,26
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	15,424	65,00	1 002,56
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,8487	65,00	120,17
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,64	65,00	106,60
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2,826	65,00	183,69
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	20,49	65,00	1 331,85
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,976	65,00	583,44
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,644	65,00	41,86
13.	7212030022700	Sudor	h-om	20,6964	65,00	1 345,27
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	571,6461	65,00	37 157,00
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	82,4448	65,00	5 358,91
16.	8283010021000	Electronist	h-om	57,06	65,00	3 708,90
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	102,5217	65,00	6 663,91
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,2951	65,00	3 724,18
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7452	65,00	503,44
		Total manopera				89 880,50

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,672	120,00	1 520,64
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,5088	3,40	22,13
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,7948	350,00	278,16
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,4796	350,00	867,87
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,0346	350,00	712,10
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	48,1196	350,00	16 841,87
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,015	400,00	6,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	52,2573	400,00	20 902,91

9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	11,7728	400,00	4 709,11
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2395	25,00	55,99
11.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,084	6,84	0,57
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1129	5 600,00	632,35
13.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,021	5 600,00	117,60
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,1292	5 600,00	6 323,52
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1129	5 600,00	632,35
16.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0109	5 600,00	60,93
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3264	285,00	93,03
18.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0476	5 600,00	266,28
19.	2010237318750	Distantieri	buc	201,369	0,05	10,07
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	53,223	0,80	42,58
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0283	800,00	22,61
22.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,755	22,00	104,61
23.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	28,568	24,00	685,63
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,675	38,00	25,65
25.	2320187315789	Decofrol	kg	6,7752	14,31	96,95
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	80,07	12,50	1 000,88
27.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	127,4779	15,00	1 912,17
28.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	66,8656	15,00	1 002,98
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4265	18,50	26,39
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,2363	16,54	20,45
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,94	38,51	113,22
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,11	32,46	36,03
33.	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,72	35,00	25,20
34.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,084	38,00	3,19
35.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3094	38,50	11,91
36.	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,9118	10 000,00	9 118,50
37.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	21,00	35,00	735,00
38.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,84	12,46	10,47
39.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	11 059,947 5	2,50	27 649,87
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,79	2,50	81,98
41.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 045,022	2,50	5 112,56
42.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,014	11,32	181,28
43.	26611264330911	Inel de reazem KTO-1(0,02 m3)	buc	2,00	155,00	310,00
44.	26611264330913 .7.9	Inel prefabricat pt. camine KII-7-9	buc	2,00	275,00	550,00
45.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	2,00	750,00	1 500,00
46.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	4,00	900,00	3 600,00
47.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1(0,27 m3)	buc	2,00	750,00	1 500,00
48.	2663102100000	Beton	m3	6,512	1 280,00	8 335,41
49.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	61,2781	0,00	0,00
50.	2663102100007	Beton M100	m3	0,1078	1 250,00	134,75
51.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,5413	1 280,00	692,89
52.	2664102101126	Var	kg	0,2992	4,80	1,44
53.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0272	1 250,00	34,00

54.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,012	0,00	0,00
55.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	8,0835	40,00	323,34
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	147,60	21,00	3 099,60
57.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 228,4215	21,00	25 796,85
58.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	36,138	32,50	1 174,48
59.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,3392	28,50	123,67
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,469	28,50	241,37
61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,4246	28,50	382,60
62.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	9,1296	60,00	547,78
63.	2775276309886	Confectii metalice	kg	433,92	32,50	14 102,40
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,115	34,50	486,97
65.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,21	25,00	5,25
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,1696	65,20	141,46
67.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,21	65,20	13,69
68.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	53,7315	1,00	53,73
69.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	53,7315	0,50	26,87
70.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2176	34,50	7,51
71.	2875274200000.1	Capac cu rama tip L	buc	2,04	1 350,00	2 754,00
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	44,1742	2,30	101,60
73.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,4648	7,50	18,49
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,9588	7,50	142,19
75.	4100126202818	Apa	m3	2,882	7,50	21,62
76.	MI1-18- 16buc	MI1-18	kg	54,40	20,00	1 088,00
77.	t.apa.18	Turnl de apa V=25 m/3 H=18m	buc	2,00	235 000,00	470 000,00
78.	Teava din otel D20x2mm	Teava din otel D20x2mm	kg	54,62	25,00	1 365,50
79.	Teava din otel D40x3mm	Teava din otel D40x3mm	kg	87,68	25,00	2 192,00
80.	Teava din otel D50x3mm	Teava din otel D50x3mm	kg	58,38	30,00	1 751,40
		Total materiale de construcții				644 694,43

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4788	175,00	83,79
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2394	150,00	35,91
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0471	28,00	1,32
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1438	220,00	31,64
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0636	350,00	22,25
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	50,8738	225,00	11 446,60
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,2025	270,00	594,68
9.	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,1977	250,00	49,42
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	32,0165	375,00	12 006,19
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3043	333,33	1 768,08
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	21,2519	350,00	7 438,16
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,755	333,33	4 584,95
14.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,5357	600,00	321,44
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	43,494	25,00	1 087,35
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,3573	30,00	100,72

17.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,3725	45,00	106,76
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	35,00	0,14
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	34,6081	50,00	1 730,40
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6123	44,00	26,94
21.	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,1168	400,00	46,72
22.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,16	45,00	7,20
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,958	300,00	1 487,40
24.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	9,4149	325,00	3 059,84
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	18,1225	325,00	5 889,81
26.	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	2,662	300,00	798,60
27.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	7,9618	333,33	2 653,91
28.	34105400000013	Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca	h-ut	8,1592	333,33	2 719,71
29.	34105400000014	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	2,662	200,00	532,40
30.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	8,0276	230,00	1 846,35
31.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,3685	200,00	73,70
32.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	6,7116	350,00	2 349,06
33.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	108,0988	275,00	29 727,17
34.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2383	50,00	11,92
		Total utilaje de construcții				92 640,58

Total	lei	944 210,79
TVA	20 %	188 842,16

Total deviz:

1 133 052,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa din satul Parcova, raionul Edinet**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Constructia turnului- остальная часть зем. работ находится в ГП Capitolul				
		1.1.1. Lucrari de terasaminte pentru 2buc				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Растительный слой)	100 m3			656,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	375,00	656,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			964,69
2	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (перемещение растительного грунта с площадки)	100 m3			999,99 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,75	333,33	999,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			899,99
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - котлован	100 m3			768,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 319,75
4	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=2 (перемещение вынутого грунта на 10 метров)	100 m3			500,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,75	333,33	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 459,97
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в подушку	100 m3			924,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	350,00	924,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 039,96
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm в подушку	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 255,14
7	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a	100 m3			3 376,26

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)				12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	4100126202818	Apa	m3	0,40	7,50	3,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,112	200,00	22,40
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,44	230,00	561,20
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,04	350,00	714,00
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,42	333,33	806,66
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,48	333,33	826,66
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,29	333,33	430,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 107,90
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в пазухи	100 m3			924,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	350,00	924,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 799,72
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,05
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 165,75
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обвалования)	100 m3			843,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	375,00	843,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 214,38
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,15 0,00
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	275,00	29,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 727,17
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,53
14	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			2 175,25 323,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	65,00	323,05
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,232	225,00	1 852,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 443,05
15	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (возвращение растительного	100 m3			250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,75	333,33	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,00
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			343,35
		1.1.2. Fundamentul pentru turn				
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (С котлована в отвал)	100 m3			768,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	375,00	768,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			507,38
18	TsD30A	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovitudini pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2	100m2			4 100,91 744,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,46	65,00	744,90
	2663102100007	Beton M100	m3	0,245	1 250,00	306,25
	4100126202818	Apa	m3	3,30	7,50	24,75
	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	6,05	300,00	1 815,00
	34105400000014	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	6,05	200,00	1 210,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 804,40
19	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3			96,85 96,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,49	65,00	96,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213,07
20	DB03A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere, cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности)	100m2			11 130,59 52,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,81	65,00	52,65
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,962	10 000,00	9 620,00
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	65,90	15,00	988,50
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	9,80	24,00	235,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,205	270,00	55,35
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,184	600,00	110,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,052	220,00	11,44
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,121	250,00	30,25
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,067	400,00	26,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 561,79
21	DB08A	Macadam semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, полупропитанное битумом)	m2			349,90 3,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	65,00	3,25
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,025	350,00	8,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,078	350,00	27,30
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,019	10 000,00	190,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	4,01	15,00	60,15
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	1,44	15,00	21,60

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,80	24,00	19,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,012	7,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,002	350,00	0,70
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri vîlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,024	270,00	6,48
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,015	600,00	9,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,004	220,00	0,88
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,005	250,00	1,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,001	50,00	0,05
	2952270007000	Incarcator cu o cupa și greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,003	400,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 123,32
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			259,52 110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	65,00	16,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	65,00	94,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	28,50	4,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	34,50	8,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,31	1,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 600,00	11,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 600,00	11,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	5 600,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 223,26
23	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (31.1x2)	kg			26,17 4,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	21,00	21,52
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,15	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 627,93
24	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (362x2)	kg			25,26 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	21,00	21,52
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,15	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 861,38
25	CA03A	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (29.4x2)	m3			1 404,66 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,50	469,44
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	400,00	316,68
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,72	350,00	255,78
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,27	7,50	2,06
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82 594,17
26	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 724,07
27	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			30,98 3,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	65,00	3,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	12,50	21,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	11,32	3,85
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,80	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	28,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	44,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 459,29
		1.1.3. Constructia turnului				
28	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			544,70 544,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	65,00	544,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 743,04
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2			788,50 313,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	120,00	475,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 523,20
30	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3			643,35 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	65,00	74,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	7,50	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	270,00	41,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	50,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 088,90
31	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки)	m3			1 672,45 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 280,00	1 325,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 265,36
		1.1.4. Camine de apa 2buc				
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3			1 044,81 573,31

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			543,30
33	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3			176,15 176,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,71	65,00	176,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,46
34	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 608,11 626,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,75	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,89	65,00	187,85
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	1 280,00	258,54
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12	285,00	34,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	1 250,00	12,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	350,00	94,50
	2664102101126	Var	kg	0,11	4,80	0,54
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	34,50	2,80
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	5 600,00	22,74
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,85	300,00	555,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 309,74
35	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-15	buc			750,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIИ-15 (0,38 m3)	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,00
36	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-15-9	buc			900,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KIИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	900,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 600,00
37	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИO-1	buc			155,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KTO-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,00
38	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-7-9	buc			275,00 0,00
	26611264330913.7.9	Inel prefabricat pt. camine KIИ-7-9	buc	1,00	275,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			550,00
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		KIPII-15-1				
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIPII-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	750,00	750,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
40	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi	m3			1 404,80 256,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,50	469,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	400,00	316,68
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	350,00	255,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	7,50	2,05
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		Cheltuieli directe	lei			140,48
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные)	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 948,14
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg			46,83 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,40	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 648,43
43	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg			52,45 7,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,12	65,00	7,80
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,00	35,00	36,75
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,01	65,20	0,68
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,04	12,46	0,52
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,004	6,84	0,03
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,004	38,00	0,16
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,001	5 600,00	5,88
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,01	25,00	0,26
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,008	45,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			1 048,98
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			965,20 418,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,52
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)	m2			149,12 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	7,50	0,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74,56
46	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)	buc			1 486,04 53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	65,00	53,30
	2875274200000.1	Capac cu rama tip L	buc	1,00	1 350,00	1 377,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50	2,50	34,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	400,00	21,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	7,50	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 972,08
47	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3			643,35 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	65,00	74,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	7,50	1,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	270,00	41,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	50,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			688,38
48	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки)	m3			1 672,45 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 280,00	1 325,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	7,50	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 254,34
		1.1.5. Scara monolita Sc-1 2buc				
49	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			694,85 694,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,69	65,00	694,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			277,94
50	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,83 573,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125,38
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			572,61
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			652,77
52	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (placa, trepte)	m2			259,52
						110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	65,00	16,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	65,00	94,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	28,50	4,28
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	34,50	8,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,31	1,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 600,00	11,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 600,00	11,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	5 600,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 429,08
53	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			26,17
						4,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	21,00	21,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 140,91
54	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,26
						3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	21,00	21,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 414,72
55	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 729,75
						370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30	65,00	344,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,00	2,50	700,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,745	400,00	302,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	350,00	243,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	7,50	2,21
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	45,00	14,63
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 627,17
56	Pret de piata	Teava din otel d=50x3mm,	kg			30,00
						0,00
	Teava din otel D50x3mm	Teava din otel D50x3mm	kg	1,00	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 751,40
57	Pret de piata	Teava din otel d=20x2mm	kg			25,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Teava din otel D20x2mm	Teava din otel D20x2mm	kg	1,00	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 365,50
58	Pret de piata	Teava din otel d=40x3mm, L=1.0m	kg			25,00
						0,00
	Teava din otel D40x3mm	Teava din otel D40x3mm	kg	1,00	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 192,00
59	Pret de piata	MI1-18- 16buc				20,00
						0,00
	MI1-18- 16buc	MI1-18	kg	1,00	20,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 088,00
60	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2			156,09
						121,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,87	65,00	121,55
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,45	38,51	17,33
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,15	32,46	4,87
	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,15	35,00	5,25
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,053	38,50	2,04
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	38,00	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			749,23
		2. Montarea turnului h-18m V-25 m3 -2buc				
61	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t			5 013,04
						4 408,95
	8283010021000	Electronist	h-om	6,00	65,00	390,00
	7214240021800	Lacatur mecanic	h-om	60,11	65,00	3 907,15
	7212030022700	Sudor	h-om	1,72	65,00	111,80
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,005	5 600,00	28,00
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	3,80	32,50	123,50
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,85	40,00	34,00
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	5,65	1,00	5,65
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	5,65	0,50	2,83
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,96	60,00	57,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,15	18,50	2,77
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,50	22,00	11,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,28	2,30	9,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20	25,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,13	16,54	2,15
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,99	325,00	321,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 674,04
		3. Procurarea utilajului				
62	Pret de piata	Turnului "Rojnovshii" h(ствола)-18m V-25m3 с наружной гидроизоляцией и внутренней покраской	buc			235 000,00
						0,00
	t.apa.18	Turnl de apa V=25 m/3 H=18m	buc	1,00	235 000,00	235 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			470 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelilor de
alimentare cu apă din satul
Parcova, raionul Edinet**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică (01/21-A-00-REAE)

Valoarea de deviz 201 004,97 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Sapat tranșee				
1	TsA02E	Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu	m ³	51,60	85,80 85,80	4 427,28 4 427,28
2	TsD18B	Umplutura compactată în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu	m ³	38,40	63,80 63,05	2 449,92 2 421,12
3	TsC35B1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg.II la distanță < 10 m	100 m ³	0,133	2 036,24 0,00	270,82 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	21,95	11,49 0,00	252,21 0,00
5	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	0,133	158,12 23,38	21,03 3,11
6	34-02-003-	Executarea conductelor din țevi	1 km	0,052	84 109,42	4 373,69

1	2	3	4	5	6	7
	1	de polietilena: D110mm			8 645,00	449,54
		<i>Total</i>	lei			11 794,95
		Total Sapat transee Inclusiv salariu				11 794,95 7 301,05
		1.2. Piloni				
7	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,00	682,10 361,40	1 364,20 722,80
8		Stilp din beton armat CB 95	buc	2,00	3 150,00 0,00	6 300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 664,20
		Total Piloni Inclusiv salariu				7 664,20 722,80
		<i>Total</i>	lei			19 459,15
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			1 925,72
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			412,46
		<i>Total</i>				21 797,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			2 179,74
		<i>Total</i>				23 977,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 438,63
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				25 415,69 8 023,85
		2. Lucrari de montare				
9	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,00	302,86 154,05	302,86 154,05
10	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc	9,00	74,63 72,80	671,70 655,20
11	08-03-575-1	Dispozitiv: temporizator digital	buc	1,00	74,63 72,80	74,63 72,80
12	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00	1 065,43 222,30	1 065,43 222,30

1	2	3	4	5	6	7
13	08-03-575-1	Dispozitiv: buton de comanda	buc	2,00	74,64 72,80	149,27 145,60
14	08-03-575-1	Dispozitiv: bare de conexiune	buc	2,00	74,64 72,80	149,27 145,60
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Tablou de dirijare a sondei	buc	1,00	255,65 154,05	255,65 154,05
16	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,43	837,42 475,80	2 034,94 1 156,19
17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,25	3 849,10 430,95	4 811,38 538,69
18	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	1,18	1 141,40 161,85	1 346,85 190,98
19	pret furnizor	Nisip amenajari	m3	13,30	400,00 0,00	5 320,00 0,00
20	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,25	3 327,55 423,15	4 159,44 528,94
21	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	1,18	1 960,90 221,00	2 313,86 260,78
22	pret furnizor	Caramida constructie 250x120x65 mm	buc	1 042,00	5,67 0,00	5 908,14 0,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,62	1 213,42 806,00	1 965,74 1 305,72
24	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,85	2 947,04 1 085,50	11 346,12 4 179,18
25	pret furnizor	Cablu de alimentare cu conductori din cupru, izolatie din PVC, cu manta din PVC de inflamabilitate scazuta (BBΓHT-LSL Tx-0.66), cu sectiunea: 5x6 mmp	m	180,00	70,00 0,00	12 600,00 0,00
26	pret furnizor	Cablu de alimentare cu conductori din cupru, izolatie din PVC, cu manta din PVC de inflamabilitate scazuta (BBΓHT-LSL Tx-0.66), cu sectiunea: 3x2.5 mmp	m	30,00	20,00 0,00	600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	pret furnizor	Cablu de alimentare cu conductori din cupru, izolatie din PVC, cu manta din PVC de inflamabilitate scazuta (BBГНГ-LSL Тх-0.66), cu sectiunea: 3x1.5 mmp	m	55,00	13,33 0,00	733,15 0,00
28	pret furnizor	Cablu de alimentare cu conductori din cupru, tensiune 0,6/1 kV, izolatie de policlorura de vinil (PVC), manta exterioara de tip ББ6IIIБ cu sectiunea: 5x10 mmp	m	25,00	125,00 0,00	3 125,00 0,00
29	pret furnizor	Cablu de alimentare cu conductori din cupru, tensiune 0,6/1 kV, izolatie de policlorura de vinil (PVC), manta exterioara de tip ББ6IIIБ cu sectiunea: 3x2,5 mmp	m	105,00	42,30 0,00	4 441,50 0,00
30	pret furnizor	Cablu de control cu conductori din cupru, izolatie din PVC, cu manta din PVC de inflamabilitate scazuta, de tip КББГНГ-LS cu sectiunea: 2x1.0 mm ²	m	175,00	13,00 0,00	2 275,00 0,00
31	pret furnizor	Cablu de alimentare cu conductori din cupru, tensiune 0,6/1 kV, izolatie de policlorura de vinil (PVC), manta exterioara de tip КББ6IIIБ cu sectiunea: 4x1.0 mmp	m	220,00	42,30 0,00	9 306,00 0,00
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,75	3 537,20 1 547,00	2 652,90 1 160,25
33	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m	60,00	7,50 0,00	450,00 0,00
34	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=25 mm	m	15,00	12,00 0,00	180,00 0,00
35	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,10	4 631,40 2 236,00	463,14 223,60
36	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=32 mm	m	10,00	22,00 0,00	220,00 0,00
37	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,05	8 126,40 2 327,00	406,32 116,35
38	pret furnizor	Furtun metalic D=50 mm	m	5,00	150,00 0,00	750,00 0,00
39	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu	100 m	0,20	4 193,25	838,65

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe, diametru pina la 25 mm			2 002,00	400,40
40	pret furnizor	Teava din otel Dn=25x2.8 mm	m	20,00	50,00	1 000,00
					0,00	0,00
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=3.0 m	10 buc	0,50	2 914,92	1 457,46
					538,86	269,43
42	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=5.0 m	10 buc	0,30	2 914,93	874,48
					538,87	161,66
43	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,20	5 293,40	1 058,68
					1 384,50	276,90
44	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,20	4 845,75	969,15
					1 079,00	215,80
45	08-02-152-3	Constructii metalice de cablu: constructie sudata	t	0,05	31 770,40	1 588,52
					2 925,00	146,25
46	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	2,00	316,96	633,92
					221,65	443,30
47	pret furnizor	Consola KC2	buc	2,00	350,00	700,00
					0,00	0,00
48	pret furnizor	Jug X16	buc	2,00	90,00	180,00
					0,00	0,00
49		Conductor de legare la pamint 3PI-6	m	5,00	120,00	600,00
					0,00	0,00
50	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	2,00	214,60	429,20
					148,85	297,70
51	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	16 750,00	335,00
					7 540,00	150,80
52	pret furnizor	Corp iluminat luminiscent CD 2x18, IP65	buc	2,00	150,00	300,00
					0,00	0,00
53	pret furnizor	Lampa luminiscenta cu soclu 2G11, 18W	buc	4,00	75,00	300,00
					0,00	0,00
54	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat, montare aparenta	100 buc	0,01	6 114,00	61,14
					4 940,00	49,40
55	pret furnizor	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP54, 16A, 220V	buc	1,00	330,00	330,00
					0,00	0,00
56	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0,01	3 481,00	34,81
					2 808,00	28,08
57	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, IK02, 16A, 230V	buc	1,00	125,00	125,00
					0,00	0,00
58	pret furnizor	Cutie de distributie pentru	buc	5,00	45,00	225,00

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie deschisa KM41005 cu capac			0,00	0,00
59	pret furnizor	Cutie de conexiune (pentru cabluri), IP54, de tip Y614A	buc	2,00	50,00 0,00	100,00 0,00
60	08-03-603-1	Tablou cu transformatori coboritori	buc	1,00	117,15 92,95	117,15 92,95
		<i>Total</i>	lei			92 336,45
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			3 298,31
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 467,68
		<i>Total</i>				98 102,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			7 696,05
		<i>Total</i>				105 798,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 347,91
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				112 146,40 13 742,95
		3. Utilaj				
61	pret furnizor	Panou din metal, pentru montare aparenta, IP54, 800x650x250 mm, dotat cu lacat, de tip II[MPII-4-0 74 Y2, IP54	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
62	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,00	95,00 0,00	95,00 0,00
63	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5A	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
64	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A	buc	2,00	75,00 0,00	150,00 0,00
65	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5A	buc	2,00	75,00 0,00	150,00 0,00
66	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 10mA, Un=230V	buc	1,00	285,00 0,00	285,00 0,00
67	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc	1,00	285,00 0,00	285,00 0,00
68	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=20A	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
69	pret furnizor	Releu temporizator industrial, digital 230V	buc	1,00	125,00 0,00	125,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
70	pret furnizor	Temporizator industrial, digital, I=16A, Un=230V	buc	1,00	485,00 0,00	485,00 0,00
71	pret furnizor	Contactator modular, monopolar, In=25A, U=230V, Ub=230V	buc	1,00	50,00 0,00	50,00 0,00
72	pret furnizor	Buton ABLF-22 verde	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
73	pret furnizor	Buton ABLF-22 rosu	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
74	pret furnizor	Bara de conexiune a firului de N si PE pentru 12 conexiuni, In=100A	buc	2,00	26,00 0,00	52,00 0,00
75	pret furnizor	Corp de iluminat compus din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, flux luminos 2500 lm, 4000K, clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,00	375,00 0,00	750,00 0,00
76	pret furnizor	Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA, de tip ЯТII- 250- 220/12	buc	1,00	22 500,00 0,00	22 500,00 0,00
77	pret furnizor	Lanterna electrica portabila cu baterie	buc	1,00	185,00 0,00	185,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			29 587,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	1,2 %			355,04
		Total Utilaj Inclusiv salariu				29 942,04

		Total	lei	167 504,14
		TVA	20 %	33 500,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		201 004,97 21 766,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din satul
Parcova, raionul Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (01/21-A-00-REAE)**

Valoarea de deviz 201 004,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	229,4658	65,00	14 915,28
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,4079	65,00	6 851,51
		Total manopera				21 766,80

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,00	20 500,00	0,85
2.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0008	35 000,00	28,00
3.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0001	40 000,00	2,40
4.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	25 000,00	0,00
5.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	205 000,00	24,60
6.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,04	25,00	1,00
7.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	25 000,00	0,00
8.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	30 000,00	3,27
9.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	22 500,00	1,42
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0041	22 500,00	92,30
11.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0094	153,00	1,44
12.	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00	2 400,00	0,01
13.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00	35 000,00	0,06
14.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	35 000,00	0,10
15.	1011613.10	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0184	25 000,00	460,00
16.	1011614.20	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0648	25 000,00	1 620,00
17.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0008	25 000,00	20,00
18.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0027	25 000,00	67,88

19.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0141	45 000,00	633,96
20.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,4587	65,20	160,31
21.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005	22,50	0,11
22.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,0834	23,14	25,07
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	112,7876	20,00	2 255,75
24.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2282	100,00	22,82
25.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	112,7876	15,00	1 691,81
26.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,026	25 000,00	650,00
27.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,019	40,00	0,76
28.	1019852	Vopsea	kg	1,703	38,49	65,55
29.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0042	5 600,00	23,30
30.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,50	125,00	62,50
31.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	50,00	0,00
32.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	1,50	0,00
33.	110-9126	Placi metalice	buc	0,20	50,00	10,00
34.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,13	150,00	19,50
35.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0002	40 000,00	8,00
36.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,19	45,00	8,55
37.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0005	350,00	0,19
38.	201-9251	Suporti	kg	0,00	33,50	0,00
39.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	25,00	0,00
40.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	25 000,00	0,00
41.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,059	25 000,00	1 475,00
42.	2G11	Lampa luminiscenta cu soclu 2G11, 18W	buc	4,00	75,00	300,00
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,84	7,50	28,80
44.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	200,00	0,00
45.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	30,00	0,00
46.	5009030	Flanse	10 buc	1,054	50,00	52,70
47.	5009031	Scoabe	10 buc	7,815	35,00	273,52
48.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	39,27	20,00	785,40
49.	5009061	Fisa de izolatie	buc	15,80	20,00	316,00
50.	5009062	Papuci de cablu	buc	4,10	115,00	471,50
51.	5009070	Racordari	10 buc	1,58	25,00	39,50
52.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	2,85	45,00	128,25
53.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1138	1 150,00	130,84
54.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,68	55,00	147,40
55.	5009113	Prezoane	buc	4,08	25,00	102,00
56.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0103	350,00	3,60
57.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0408	375,00	15,30
58.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,016	250,00	4,00
59.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,056	135,00	7,56
60.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1277	135,00	17,24
61.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	22,00	0,68
62.	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	150,00	0,45
63.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,3432	11,10	3,81
64.	5009627	Banda "ΦУМ"	kg	0,006	1 000,00	6,00
65.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	75,00	0,00
66.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur	buc	0,00	500,00	0,00
67.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"	kg	3,95	12,64	49,93
68.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa,	m	52,00	75,00	3 900,00

		diametrul exterior 110 mm				
69.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,22	45,00	9,90
70.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,013	65,00	0,84
71.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0471	65,00	3,06
72.	bcf 100A	Bara de conexiune a firului de N si PE pentru 12 conexiuni, In=100A	buc	2,00	26,00	52,00
73.	Buton ABLF-22 rosu	Buton ABLF-22 rosu	buc	1,00	200,00	200,00
74.	Buton ABLF-22 verde	Buton ABLF-22 verde	buc	1,00	200,00	200,00
75.	caramida.250.12 0.65	Caramida constructie 250x120x65 mm	buc	1 042,00	5,67	5 908,14
76.	cb95	Stilp din beton armat CB 95	buc	2,00	3 150,00	6 300,00
77.	CD2x18	Corp iluminat luminiscent CD 2x18, IP65	buc	2,00	150,00	300,00
78.	Conductor de legare la pamint	Conductor de legare la pamint 3П-6	m	5,00	120,00	600,00
79.	Consola KC2	Consola KC2	buc	2,00	350,00	700,00
80.	Contactor modular 25a	Contactor modular, monopolar, In=25A, U=230V, Ub=230V	buc	1,00	50,00	50,00
81.	corp iluminat 8.30w	Corp de iluminat compus din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, flux luminos 2500 lm, 4000K, clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,00	375,00	750,00
82.	Cutie de conexiune	Cutie de conexiune (pentru cabluri), IP54, de tip Y614A	buc	2,00	50,00	100,00
83.	Cutie de distributie	Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41005 cu capac	buc	5,00	45,00	225,00
84.	Furtun metalic D=50 mm	Furtun metalic D=50 mm	m	5,00	150,00	750,00
85.	Intrerupator automat 10a.b	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A	buc	2,00	75,00	150,00
86.	Intrerupator automat 10a.c	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5A	buc	2,00	75,00	150,00
87.	Intrerupator automat 20A	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5A	buc	1,00	500,00	500,00
88.	Intrerupator automat dif 10a.a	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 10mA, Un=230V	buc	1,00	285,00	285,00
89.	Intrerupator automat dif 16a.a	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc	1,00	285,00	285,00
90.	Intrerupator instalatie deschi	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP54, 16A, 220V	buc	1,00	330,00	330,00
91.	Jug X16	Jug X16	buc	2,00	90,00	180,00
92.	KB56IIIb 4x1.0 mmp	KB56IIIb 4x1.0 mmp	m	220,00	42,30	9 306,00
93.	Lanterna electrica	Lanterna electrica portabila cu baterie	buc	1,00	185,00	185,00
94.	Nisip	Nisip	m3	13,30	400,00	5 320,00
95.	Panou din metal 800x650x250	Panou din metal, pentru montare aparenta, IP54, 800x650x250 mm, dotat cu lacat, de tip ИҚМII-4-0 74 Y2, IP54	buc	1,00	3 500,00	3 500,00
96.	pRIZA 16a	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, IK02, 16A, 230V	buc	1,00	125,00	125,00
97.	Releu temporizato	Releu temporizator industrial, digital 230V	buc	1,00	125,00	125,00

98.	Separator de sarcina 20A	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=20A	buc	1,00	75,00	75,00
99.	Separator de sarcina 400	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,00	95,00	95,00
100.	Tablou cu transformator	Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA, de tip ЯТП- 250-220/12	buc	1,00	22 500,00	22 500,00
101.	Teava din otel Dn=25x2.8 mm	Teava din otel D25x2.8 mm	m	20,00	50,00	1 000,00
102.	Teava PE 20	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m	60,00	7,50	450,00
103.	Teava PE 25	Teava PE p/u electromontaj d=25 mm	m	15,00	12,00	180,00
104.	Teava PE 32	Teava PE p/u electromontaj d=32 mm	m	10,00	22,00	220,00
105.	Temporizator industrial	Temporizator industrial, digital, I=16A, Un=230V	buc	1,00	485,00	485,00
106.	ВБ6Шв 3x2,5 mmp	ВБ6Шв 3x2,5 mmp	m	105,00	42,30	4 441,50
107.	ВБ6Шв 5x10 mmp	ВБ6Шв 5x10 mmp	m	25,00	125,00	3 125,00
108.	ВВГнг-LSL Тх-0.66 3x1.5 mmp	ВВГнг-LSL Тх-0.66 3x1.5 mmp	m	55,00	13,33	733,15
109.	ВВГнг-LSL Тх-0.66 3x2.5 mmp	ВВГнг-LSL Тх-0.66 3x2.5 mmp	m	30,00	20,00	600,00
110.	ВВГнг-LSL Тх-0.66.5X6	ВВГнг-LSL Тх-0.66 5X6MMP	m	180,00	70,00	12 600,00
111.	КВВГнг-LS 2x1.0 mm2	КВВГнг-LS 2x1.0 mm2	m	175,00	13,00	2 275,00
		Total materiale de construcții				101 590,62

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	20,227	300,00	6 068,10
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	24,0688	20,00	481,38
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	24,0688	20,00	481,38
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	18,20	25,00	455,00
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,60	25,00	40,00
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	22,757	35,00	796,50
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,3054	45,00	463,74
8.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,51	40,00	20,40
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,51	15,00	7,65
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,66	250,00	415,00
11.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0536	300,00	16,08
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0532	333,33	17,73
13.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,7222	375,00	270,82
14.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare	h-ut	0,848	25,00	21,20

		10 m				
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,444	25,00	11,10
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,794	25,00	144,85
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8407	300,00	252,21
18.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20	100,00	20,00
19.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,78	300,00	234,00
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	20,2806	385,00	7 808,03
		Total utilaje de constructii				18 025,18

Total	lei	167 504,14
TVA	20 %	33 500,83

Total deviz: **201 004,97**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa din satul Parcova, raionul Edinet**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Sapat transee				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			85,80 85,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	65,00	85,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 427,28
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			63,80 63,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	7,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 449,92
3	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 036,24 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,43	375,00	2 036,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			270,82
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			252,21
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			158,12 23,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	333,33	133,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,03
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: D110mm	1 km			84 109,42 8 645,00
	1	Muncitor	h-om	133,00	65,00	8 645,00
	101-0070	Benzina "AH-98", "AH-95" "Экспра", "AH-93"	t	0,0008	20 500,00	16,40
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,08	5 600,00	448,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,00	75,00	75 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 373,69
		1.2. Piloni				

1	2	3	4	5	6	7
7	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			682,10 361,40
	1	Muncitor	h-om	5,56	65,00	361,40
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	25 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	25 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	50,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	30,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	50,00	5,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	25,00	0,50
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	40 000,00	1,20
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	35 000,00	14,00
	542-9025	Lubrifiant "3СС"	kg	0,10	45,00	4,50
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	1,50	0,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	40 000,00	4,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	25,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	25 000,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	200,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,83	250,00	207,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,28	300,00	84,00
		Cheltuieli directe	lei			1 364,20
8		Stilp din beton armat CB 95	buc			3 150,00 0,00
	cb95	Stilp din beton armat CB 95	buc	1,00	3 150,00	3 150,00
		Cheltuieli directe	lei			6 300,00
		2. Lucrari de montare				
9	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc			302,86 154,05
	1	Muncitor	h-om	2,37	65,00	154,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,15	65,20	9,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	23,14	2,31
	1019852	Vopsea	kg	0,02	38,49	0,77
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,12	300,00	36,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,84	45,00	37,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,29	40,00	11,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,29	15,00	4,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	385,00	46,20
		Cheltuieli directe	lei			302,86
10	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc			74,63 72,80
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	23,14	0,46
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	385,00	0,77
		Cheltuieli directe	lei			671,70
11	08-03-575-1	Dispozitiv: temporizator digital	buc			74,63 72,80
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	23,14	0,46
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	385,00	0,77
		Cheltuieli directe	lei			74,63
12	08-03-529-1	Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc			1 065,43 222,30
	1	Muncitor	h-om	3,42	65,00	222,30

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	65,20	4,56
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005	22,50	0,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	23,14	8,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,019	40,00	0,76
	1019852	Vopsea	kg	0,047	38,49	1,81
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	25 000,00	225,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,10	115,00	471,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,00	45,00	45,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	135,00	2,70
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	22,00	0,68
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	150,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,013	65,00	0,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,046	65,00	2,99
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,007	300,00	2,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,14	45,00	6,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,12	25,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20	100,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,007	385,00	2,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 065,43
13	08-03-575-1	Dispozitiv: buton de comanda	buc			74,64
						72,80
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	23,14	0,46
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	385,00	0,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149,27
14	08-03-575-1	Dispozitiv: bare de conexiune	buc			74,64
						72,80
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	23,14	0,46
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	385,00	0,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149,27
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Tablou de dirijare a sondei	buc			255,65
						154,05
	1	Muncitor	h-om	2,37	65,00	154,05
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	65,20	6,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	23,14	2,31
	1019852	Vopsea	kg	0,02	38,49	0,77
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,07	300,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	45,00	31,95
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	40,00	8,80
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	385,00	26,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			255,65
16	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			837,42
						475,80
	1	Muncitor	h-om	7,32	65,00	475,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 500,00	0,90
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	153,00	0,12
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	45 000,00	2,70
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 150,00	9,57
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	135,00	5,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,096	11,10	1,07

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	12,64	6,32
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,39	300,00	117,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,71	20,00	34,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,71	20,00	34,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	385,00	150,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 034,94
17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			3 849,10 430,95
	1	Muncitor	h-om	6,63	65,00	430,95
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	4,99	300,00	1 497,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,99	385,00	1 921,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 811,38
18	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			1 141,40 161,85
	1	Muncitor	h-om	2,49	65,00	161,85
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	1,43	300,00	429,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,43	385,00	550,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 346,85
19	pret furnizor	Nisip amenajari	m3			400,00 0,00
	Nisip	Nisip	m3	1,00	400,00	400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 320,00
20	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 327,55 423,15
	1	Muncitor	h-om	6,51	65,00	423,15
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	4,24	300,00	1 272,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24	385,00	1 632,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 159,44
21	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			1 960,90 221,00
	1	Muncitor	h-om	3,40	65,00	221,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	2,54	300,00	762,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,54	385,00	977,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 313,86
22	pret furnizor	Caramida constructie 250x120x65 mm	buc			5,67 0,00
	caramida.250.120.65	Caramida constructie 250x120x65 mm	buc	1,00	5,67	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 908,14
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 213,42 806,00
	1	Muncitor	h-om	12,40	65,00	806,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 500,00	0,90
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	153,00	0,12
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	45 000,00	2,70
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 150,00	9,57
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	135,00	0,55
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	11,10	0,11
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	12,64	6,32
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,39	300,00	117,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	20,00	60,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	20,00	60,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	385,00	150,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 965,74
24	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 947,04 1 085,50
	1	Muncitor	h-om	16,70	65,00	1 085,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	22 500,00	2,25
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	153,00	0,24
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	45 000,00	129,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,80	20,00	496,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,80	15,00	372,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,20	20,00	204,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 150,00	23,92
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	135,00	0,14
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	11,10	0,27
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,50	12,64	6,32
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,42	300,00	126,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,91	20,00	78,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,91	20,00	78,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,22	35,00	182,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,42	385,00	161,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 346,12
25	pret furnizor	Cablu de alimentare cu conductori din cupru, izolatie din PVC, cu manta din PVC de inflamabilitate scazuta (BBГнг-LSL Tx-0.66), cu sectiunea: 5x6 mmp	m			70,00 0,00
	BBГнг-LSL Tx-0.66.5X6	BBГнг-LSL Tx-0.66 5X6MMP	m	1,00	70,00	70,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 600,00
26	pret furnizor	Cablu de alimentare cu conductori din cupru, izolatie din PVC, cu manta din PVC de inflamabilitate scazuta (BBГнг-LSL Tx-0.66), cu sectiunea: 3x2.5 mmp	m			20,00 0,00
	BBГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mmp	BBГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mmp	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			600,00
27	pret furnizor	Cablu de alimentare cu conductori din cupru, izolatie din PVC, cu manta din PVC de inflamabilitate scazuta (BBГнг-LSL Tx-0.66), cu sectiunea: 3x1.5 mmp	m			13,33 0,00
	BBГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mmp	BBГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mmp	m	1,00	13,33	13,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			733,15
28	pret furnizor	Cablu de alimentare cu conductori din cupru, tensiune 0,6/1 kV, izolatie de policlorura de vinil (PVC), manta exterioara de tip ББ6ШВ cu sectiunea: 5x10 mmp	m			125,00 0,00
	ББ6ШВ 5x10 mmp	ББ6ШВ 5x10 mmp	m	1,00	125,00	125,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 125,00
29	pret furnizor	Cablu de alimentare cu conductori din cupru, tensiune 0,6/1 kV, izolatie de policlorura de vinil (PVC), manta exterioara de tip ББ6ШВ cu sectiunea: 3x2,5 mmp	m			42,30 0,00
	ББ6ШВ 3x2,5 mmp	ББ6ШВ 3x2,5 mmp	m	1,00	42,30	42,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 441,50
30	pret furnizor	Cablu de control cu conductori din cupru, izolatie din PVC, cu manta din PVC de inflamabilitate scazuta, de tip КББГнг-LS cu sectiunea: 2x1.0 mm2	m			13,00 0,00
	КББГнг-LS 2x1.0 mm2	КББГнг-LS 2x1.0 mm2	m	1,00	13,00	13,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 275,00
31	pret furnizor	Cablu de alimentare cu conductori din cupru,	m			42,30

1	2	3	4	5	6	7
		tensiune 0,6/1 kV, izolatie de policlorura de vinil (PVC), manta exterioara de tip КВБ6IIIВ cu sectiunea: 4x1.0 mmp				0,00
	КВБ6IIIВ 4x1.0 mmp	КВБ6IIIВ 4x1.0 mmp	m	1,00	42,30	42,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 306,00
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 537,20 1 547,00
	1	Muncitor	h-om	23,80	65,00	1 547,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	47,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	65,20	62,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	20,00	268,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	35,00	234,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	20,00	360,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	25,00	45,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,11	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	385,00	42,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 652,90
33	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m			7,50 0,00
	Teava PE 20	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m	1,00	7,50	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			450,00
34	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=25 mm	m			12,00 0,00
	Teava PE 25	Teava PE p/u electromontaj d=25 mm	m	1,00	12,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,00
35	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 631,40 2 236,00
	1	Muncitor	h-om	34,40	65,00	2 236,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	47,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	65,20	62,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	20,00	268,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,40	45,00	18,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	35,00	234,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	20,00	360,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	25,00	45,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,33	300,00	99,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,50	25,00	587,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	25,00	174,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	385,00	127,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			463,14
36	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=32 mm	m			22,00 0,00
	Teava PE 32	Teava PE p/u electromontaj d=32 mm	m	1,00	22,00	22,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,00
37	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			8 126,40 2 327,00
	1	Muncitor	h-om	35,80	65,00	2 327,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	30 000,00	65,40

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	22 500,00	67,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	25 000,00	1 287,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,05	65,20	68,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,80	20,00	436,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	15,00	327,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	125,00	1 250,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	35,00	700,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	20,00	200,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	25,00	25,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,00	45,00	225,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,33	300,00	99,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,90	45,00	805,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	25,00	116,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	385,00	127,05
		Cheltuieli directe	lei			406,32
38	pret furnizor	Furtun metalic D=50 mm	m			150,00
						0,00
	Furtun metalic D=50 mm	Furtun metalic D=50 mm	m	1,00	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			750,00
39	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 193,25
						2 002,00
	1	Muncitor	h-om	30,80	65,00	2 002,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	47,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,05	65,20	68,46
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,82	100,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	0,68	38,49	26,17
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,65	150,00	97,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,02	50,00	51,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,10	35,00	143,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,00	45,00	360,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08	250,00	20,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,03	1 000,00	30,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,47	300,00	141,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,00	25,00	500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,42	45,00	288,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,18	25,00	154,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,47	385,00	180,95
		Cheltuieli directe	lei			838,65
40	pret furnizor	Teava din otel Dn=25x2.8 mm	m			50,00
						0,00
	Teava din otel Dn=25x2.8 mm	Teava din otel D25x2.8 mm	m	1,00	50,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			1 000,00
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=3.0 m	10 buc			2 914,92
						538,86
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011614.20	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,081	25 000,00	2 025,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	45 000,00	90,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	65,20	50,86
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,14	300,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	45,00	114,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	385,00	53,90
		Cheltuieli directe	lei			1 457,46
42	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=5.0 m	10 buc			2 914,93
						538,87
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85

1	2	3	4	5	6	7
	1011614.20	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,081	25 000,00	2 025,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	45 000,00	90,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	65,20	50,86
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,14	300,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	45,00	114,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	385,00	53,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			874,48
43	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			5 293,40 1 384,50
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,50
	1011613.10	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,092	25 000,00	2 300,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	25 000,00	100,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	65,20	58,68
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	20,00	164,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	15,00	123,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	38,49	92,38
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	35,00	52,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	55,00	737,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,19	300,00	57,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	45,00	151,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	385,00	73,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 058,68
44	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			4 845,75 1 079,00
	1	Muncitor	h-om	16,60	65,00	1 079,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	45 000,00	166,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	65,20	58,68
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,13	25 000,00	3 250,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,22	300,00	66,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	45,00	140,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	385,00	84,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			969,15
45	08-02-152-3	Constructii metalice de cablu: constructie sudata	t			31 770,40 2 925,00
	1	Muncitor	h-om	45,00	65,00	2 925,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00009	2 400,00	0,22
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0078	45 000,00	351,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,52	65,20	99,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	37,40	20,00	748,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	37,40	15,00	561,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,00	25 000,00	25 000,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	2,04	300,00	612,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,30	45,00	688,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,04	385,00	785,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 588,52
46	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			316,96 221,65
	1	Muncitor	h-om	3,41	65,00	221,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	22 500,00	13,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	23,14	2,31
	1019852	Vopsea	kg	0,50	38,49	19,25
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,02	300,00	6,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	35,00	46,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	385,00	7,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			633,92
47	pret furnizor	Consola KC2	buc			350,00
						0,00
	Consola KC2	Consola KC2	buc	1,00	350,00	350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			700,00
48	pret furnizor	Jug X16	buc			90,00
						0,00
	Jug X16	Jug X16	buc	1,00	90,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,00
49		Conductor de legare la pamint 3II-6	m			120,00
						0,00
	Conductor de legare la pamint	Conductor de legare la pamint 3II-6	m	1,00	120,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			600,00
50	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			214,60
						148,85
	1	Muncitor	h-om	2,29	65,00	148,85
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	205 000,00	12,30
	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0,01	45,00	0,45
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	25 000,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	33,50	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	25,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	75,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	25,00	20,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	300,00	33,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			429,20
51	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			16 750,00
						7 540,00
	1	Muncitor	h-om	116,00	65,00	7 540,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	22 500,00	70,87
	5009113	Prezoane	buc	204,00	25,00	5 100,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	375,00	765,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	135,00	378,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68	300,00	804,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	25,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68	385,00	1 031,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			335,00
52	pret furnizor	Corp iluminat luminescent CD 2x18, IP65	buc			150,00
						0,00
	CD2x18	Corp iluminat luminescent CD 2x18, IP65	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300,00
53	pret furnizor	Lampa luminescenta cu soclu 2G11, 18W	buc			75,00
						0,00
	2G11	Lampa luminescenta cu soclu 2G11, 18W	buc	1,00	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300,00
54	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat, montare aparenta	100 buc			6 114,00
						4 940,00
	1	Muncitor	h-om	76,00	65,00	4 940,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT30H", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	25 000,00	350,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	45 000,00	121,50
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,024	65,20	1,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	23,14	81,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	20,00	195,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	15,00	146,40
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,10	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	4,64	45,00	208,80

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	385,00	38,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,14
55	pret furnizor	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP54, 16A, 220V	buc			330,00 0,00
	Intrerupator instalatie deschi	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP54, 16A, 220V	buc	1,00	330,00	330,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			330,00
56	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta	100 buc			3 481,00 2 808,00
	1	Muncitor	h-om	43,20	65,00	2 808,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35 000,00	5,60
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35 000,00	10,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,02	100,00	102,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,03	350,00	360,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,11	65,00	7,15
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,04	300,00	12,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,40	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	385,00	15,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,81
57	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, IK02, 16A, 230V	buc			125,00 0,00
	pRIZA 16a	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, IK02, 16A, 230V	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125,00
58	pret furnizor	Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41005 cu capac	buc			45,00 0,00
	Cutie de distributie	Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41005 cu capac	buc	1,00	45,00	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,00
59	pret furnizor	Cutie de conexiune (pentru cabluri), IP54, de tip Y614A	buc			50,00 0,00
	Cutie de conexiune	Cutie de conexiune (pentru cabluri), IP54, de tip Y614A	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,00
60	08-03-603-1	Tablou cu transformatori coboritori	buc			117,15 92,95
	1	Muncitor	h-om	1,43	65,00	92,95
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04	100,00	4,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,02	300,00	6,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,26	25,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	385,00	7,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,15
		3. Utilaj				
61	pret furnizor	Panou din metal, pentru montare aparenta, IP54, 800x650x250 mm, dotat cu lacat, de tip ИИМПИ-4-0 74 Y2, IP54	buc			3 500,00 0,00
	Panou din metal 800x650x250	Panou din metal, pentru montare aparenta, IP54, 800x650x250 mm, dotat cu lacat, de tip ИИМПИ-4-0 74 Y2, IP54	buc	1,00	3 500,00	3 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 500,00
62	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc			95,00 0,00
	Separator de sarcina 400	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,00	95,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95,00
63	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5A	buc			500,00 0,00
	Intrerupator automat 20A	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5A	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,00
64	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A	buc			75,00 0,00
	Intrerupator automat 10a.b	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A	buc	1,00	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,00
65	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5A	buc			75,00 0,00
	Intrerupator automat 10a.c	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5A	buc	1,00	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,00
66	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 10mA, Un=230V	buc			285,00 0,00
	Intrerupator automat dif 10a.a	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 10mA, Un=230V	buc	1,00	285,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,00
67	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc			285,00 0,00
	Intrerupator automat dif 16a.a	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc	1,00	285,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,00
68	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=20A	buc			75,00 0,00
	Separator de sarcina 20A	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=20A	buc	1,00	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,00
69	pret furnizor	Releu temporizator industrial, digital 230V	buc			125,00 0,00
	Releu temporizato	Releu temporizator industrial, digital 230V	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125,00
70	pret furnizor	Temporizator industrial, digital, I=16A, Un=230V	buc			485,00 0,00
	Temporizator industrial	Temporizator industrial, digital, I=16A, Un=230V	buc	1,00	485,00	485,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			485,00
71	pret furnizor	Contactator modular, monopolar, In=25A, U=230V, Ub=230V	buc			50,00 0,00
	Contactator modular 25a	Contactator modular, monopolar, In=25A, U=230V, Ub=230V	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,00
72	pret furnizor	Buton ABLF-22 verde	buc			200,00 0,00
	Buton ABLF-22 verde	Buton ABLF-22 verde	buc	1,00	200,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,00
73	pret furnizor	Buton ABLF-22 rosu	buc			200,00 0,00
	Buton ABLF-22 rosu	Buton ABLF-22 rosu	buc	1,00	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,00
74	pret furnizor	Bara de conexiune a firului de N si PE pentru 12 conexiuni, In=100A	buc			26,00
	bcf 100A	Bara de conexiune a firului de N si PE pentru 12 conexiuni, In=100A	buc	1,00	26,00	26,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,00
75	pret furnizor	Corp de iluminat compus din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, flux luminos 2500 lm, 4000K, clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV, tensiunea de alimentare 230V	buc			375,00
	corp iluminat 8.30w	Corp de iluminat compus din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, flux luminos 2500 lm, 4000K, clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,00	375,00	375,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,00
76	pret furnizor	Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA, de tip ЯТПІ- 250-220/12	buc			22 500,00
	Tablou cu transformator	Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA, de tip ЯТПІ- 250-220/12	buc	1,00	22 500,00	22 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 500,00
77	pret furnizor	Lanterna electrica portabila cu baterie	buc			185,00
	Lanterna electrica	Lanterna electrica portabila cu baterie	buc	1,00	185,00	185,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			185,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-1

Statia de dezinfectarea a apei cu hipoclorid de sodiu. Incalzire si ventilare.

Valoarea de deviz 20 709,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Обогреватель электрический (конвектор) NOBO C4F10	buc	1,00	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
2	Pret de piata	Вентилятор канальный Vents BKM 100, N=0,06 кВт	buc	1,00	2 400,00 0,00	2 400,00 0,00
3	Pret de piata	Кондиционер Midea MSE-07, Qx=2,1кВт, Qt=2,3кВт в комплекте	buc	1,00	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 000,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			132,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 132,00
		2. Lucrari de montare				
4	IB18C	Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 2000 Btu/h	buc	1,00	344,19 104,00	344,19 104,00
5	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	758,45 750,75	758,45 750,75
6	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,00	427,95 227,50	427,95 227,50
		<i>Total</i>	lei			1 530,59

1	2	3	4	5	6	7
		Contributii asigurari sociale	24 %			259,74
		Cheltuieli de transport	4 %			16,81
		Total				1 807,14
		Cheltuieli de regie	56 %			606,06
		Total				2 413,20
		Beneficiu de deviz	6 %			144,80
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 558,00 1 082,25
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Вентиляция				
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Deflector d100mm	buc	1,00	<u>1 035,60</u> 32,50	<u>1 035,60</u> 32,50
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка жалюзийная 150x100	buc	1,00	<u>285,60</u> 32,50	<u>285,60</u> 32,50
9	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime 3K.00.000 (d125)	m2	0,275	<u>640,76</u> 193,71	<u>176,21</u> 53,27
10	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	1,50	<u>516,37</u> 223,60	<u>774,55</u> 335,40
11	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	0,05	<u>152,60</u> 68,20	<u>7,63</u> 3,41
12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40mm M-125	m2	0,73	<u>294,74</u> 30,81	<u>215,16</u> 22,49
13	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet	m2	0,96	<u>304,27</u> 20,28	<u>292,10</u> 19,47

1	2	3	4	5	6	7
		semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatia intre 0,90 si 1,6 m, confectionare				
14	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatia intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	0,96	55,96 31,46	53,72 30,20
		<i>Total</i>	lei			2 840,57
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				2 840,57 529,24
		<i>Total</i>	lei			2 840,57
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			127,02
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			92,28
		<i>Total</i>				3 059,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			305,99
		<i>Total</i>				3 365,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			201,95
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 567,81 529,24

		Total	lei	17 257,80
		TVA	20 %	3 451,56
		Total deviz:		20 709,36
		Inclusiv salariu		1 611,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din satul
Parcova, raionul Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-2-1
Statia de dezinfectarea a apei cu hipoclorid de sodiu. Incalzire si ventilare.

Valoarea de deviz 20 709,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,94	65,00	61,10
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0525	65,00	3,41
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,346	65,00	22,49
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,60	65,00	104,00
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,0295	65,00	1 366,92
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7642	65,00	49,67
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	65,00	3,90
		Total manopera				1 611,49

Materiale:

1.	1111000100031.40	Cochilii vata minerala de 40mm M-125	m2	0,7519	255,00	191,73
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	298,55	5,97
3.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0001	5 600,00	0,39
4.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1617	32,00	5,18
5.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0045	23,00	0,10
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1362	18,50	2,52
7.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0275	24,11	0,66
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0564	16,54	0,93
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	26,40	1,06
10.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0182	32,46	0,59
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,50	2,50
12.	2710403601300.07	Tabla neagra sau zincata 0.7mm	kg	6,8131	40,00	272,52
13.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,1205	40,00	284,82
14.	2710403643000.7	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1,7188	40,00	68,75
15.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,16	21,00	3,36
16.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	0,2882	20,33	5,86
17.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,1967	20,33	44,66
18.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	0,3217	20,33	6,54
19.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,0798	20,33	1,62

20.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,212	32,50	39,39
21.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	0,3289	32,50	10,69
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0015	28,50	0,04
23.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0328	28,50	0,94
24.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0025	28,50	0,07
25.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0784	28,50	2,24
26.	2811236305075	Console	kg	5,25	35,00	183,75
27.	2811236306200.100.def	Deflector d100mm	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
28.	2811236306200.150.100.resou	Решетка жалюзийная 150x100	buc	1,00	250,00	250,00
29.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,15	45,00	6,75
30.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,019	18,65	0,35
31.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,29	3,50	39,52
32.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	6,72	3,50	23,52
33.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	11,29	3,00	33,87
34.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,0853	41,67	3,55
35.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0121	41,67	0,50
36.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,29	0,50	5,64
37.	2874136313334	Diblu cu expandare marimea 8	buc	4,00	1,50	6,00
38.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,30	12,30	3,69
39.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00	108,33	216,66
40.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0152	12,40	0,19
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,047	2,30	0,11
42.	bc100	Вентилятор канальный Vents BKM 100, N=0,06 кВт	buc	1,00	2 400,00	2 400,00
43.	mse-07	Кондиционер Midea MSE-07, Qx=2,1кВт, Qt=2,3кВт в комплекте	buc	1,00	6 500,00	6 500,00
44.	obc4f10	Обогреватель электрический (конвектор) NOBO C4F10	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
Total materiale de construcții						13 727,26

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2333	28,00	6,53
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,35	32,00	11,20
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,00
4.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,23	25,00	5,75
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,155	35,00	5,42
Total utilaje de construcții						32,41

Total	lei	17 257,80
TVA	20 %	3 451,56

Total deviz:

20 709,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa din satul Parcova, raionul Edinet**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Обогреватель электрический (конвектор) NOBO C4F10	buc			2 100,00 0,00
	obc4f10	Обогреватель электрический (конвектор) NOBO C4F10	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 100,00
2	Pret de piata	Вентилятор канальный Vents BKM 100, N=0,06 кВт	buc			2 400,00 0,00
	bc100	Вентилятор канальный Vents BKM 100, N=0,06 кВт	buc	1,00	2 400,00	2 400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 400,00
3	Pret de piata	Кондиционер Midea MSE-07, Qx=2,1кВт, Qt=2,3кВт в комплекте	buc			6 500,00 0,00
	mse-07	Кондиционер Midea MSE-07, Qx=2,1кВт, Qt=2,3кВт в комплекте	buc	1,00	6 500,00	6 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 500,00
		2. Lucrari de montare				
4	IB18C	Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 2000 Btu/h	buc			344,19 104,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,60	65,00	104,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00	108,33	216,66
	2874136313334	Diblu cu expandare marimea 8	buc	4,00	1,50	6,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,15	45,00	6,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	298,55	5,97
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	26,40	1,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			344,19
5	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			758,45 750,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55	65,00	750,75
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	35,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	28,00	4,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			758,45
6	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			427,95 227,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,50	65,00	227,50
	2811236305075	Console	kg	5,00	35,00	183,75
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,35	32,00	11,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,08	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			427,95
		3. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Вентиляция				
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Deflector d100mm	buc			1 035,60 32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,30	1,84
	2811236306200.100.def	Deflector d100mm	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 035,60
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка жалюзийная 150x100	buc			285,60 32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,30	1,84
	2811236306200.150.100.resou	Решетка жалюзийная 150x100	buc	1,00	250,00	250,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,60
9	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime 3K.00.000 (d125)	m2			640,76 193,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,98	65,00	193,70
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,196	32,50	38,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	16,54	2,48
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,29	20,33	5,90
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,048	20,33	21,31
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,17	20,33	23,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,10	24,11	2,41
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,50	32,00	16,00
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,31	41,67	12,92
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,33	18,50	6,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	0,50	4,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,12	28,50	3,42
	2710403643000.7	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,25	40,00	250,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,00	3,00	24,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,00	3,50	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20	35,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	28,00	0,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			176,21
10	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			516,37 223,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44	65,00	223,60
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	32,50	26,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	16,54	0,17
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,012	32,46	0,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	12,40	0,13
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	32,00	0,52
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	41,67	0,34
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45	20,33	29,77
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	23,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	28,50	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,70	40,00	189,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	3,00	18,18
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	3,50	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	28,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			774,55
11	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia	m2			152,60

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv				68,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,05	65,00	68,25
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	18,65	7,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,20	21,00	67,20
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,05	28,50	1,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	28,50	0,86
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	5 600,00	7,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,63
12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40mm M-125	m2			294,74 30,81
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	65,00	30,81
	1111000100031.40	Cochilii vata minerala de 40mm M-125	m2	1,03	255,00	262,65
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	28,50	1,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,16
13	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			304,27 20,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,312	65,00	20,28
	2710403601300.07	Tabla neagra sau zincata 0.7mm	kg	7,097	40,00	283,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	2,30	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			292,10
14	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			55,96 31,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,484	65,00	31,46
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,00	3,50	24,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,72

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelilor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Platforma A. Turnurilor și sondei arteziene. Plan general

Valoarea de deviz 671 750,28 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC18B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren cat. 2 - albăie pentru îmbrăcămîntea rutieră	100 m3	1,40	959,00 0,00	1 342,60 0,00
2	TsC18B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren cat. 2 -, tranșelor fundațiilor construcțiilor	100 m3	0,30	959,00 0,00	287,70 0,00
3	TsC26A1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren cat. I sau II k=2-на 10м в насыпь башни и скважины (turn-170m3 și sonda 20m3)	100 m3	1,90	924,00 0,00	1 755,60 0,00
4	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,90	381,50 0,00	724,85 0,00
5	TsD7H1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor	100 m3	1,90	2 175,25	4 132,98

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv grad. compact. 100%			323,05	613,80
6	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I - недостающий минеральный	100 m ³	1,70	731,25 0,00	1 243,13 0,00
7	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t	280,50	13,75 0,00	3 856,88 0,00
8	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	1,70	381,50 0,00	648,55 0,00
9	TsD7H1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv grad. compact. 100%	100 m ³	1,70	2 175,25 323,05	3 697,93 549,19
		<i>Total</i>	lei			17 690,22
		Total Lucrări de terasamente Inclusiv salariu				17 690,22 1 162,99
		1.2. Îmbracaminte rutieră din piatră spartă				
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m ²	5,50	66,15 0,00	363,83 0,00
11	TsD7E1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în	100 m ³	1,65	1 363,90 323,05	2 250,43 533,03

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%				
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	82,50	604,25 58,50	49 850,63 4 826,25
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	99,00	572,60 64,35	56 687,40 6 370,65
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	230,00	159,45 38,35	36 672,35 8 820,50
		<i>Total</i>	lei			145 824,64
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta Inclusiv salariu				145 824,64 20 550,43
		1.3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,80	66,15 0,00	52,92 0,00
16	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,24	1 363,88 323,04	327,33 77,53
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	12,00	604,25 58,50	7 251,00 702,00
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,20	572,60 64,35	1 832,32 205,92
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	45,00	118,75 19,50	5 343,64 877,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 807,21
		Total Imbracaminte trotuar din piatra sparta Inclusiv salariu				14 807,21 1 862,95
		1.4. Imprejmuire				
		1.4.1. Gard metalic				
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,77	137,15 137,15	654,21 654,21
21	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	337,40	550,00 87,75	185 569,16 29 606,85
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,41	965,22 418,60	2 326,19 1 008,83
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,77	20,15 20,15	96,12 96,12
24	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,77	44,30 43,55	211,31 207,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			188 856,99
		Total Gard metalic Inclusiv salariu				188 856,99 31 573,74
		1.4.2. Poarta si portita metalica				
25	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,20	137,15 137,15	27,43 27,43
26	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,29	1 404,69 256,76	407,36 74,46
27	CK14A	Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=4.50m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2	8,10	2 658,60 111,15	21 534,63 900,32
28	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=1.00m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 ,cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2	1,80	958,59 111,15	1 725,47 200,07
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,20	20,15 20,15	4,03 4,03
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si	t	0,16	965,25 418,62	154,44 66,98

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			23 853,36
		Total Poarta si portita metalica Inklusiv salariu				23 853,36 1 273,29
		<i>Total</i>	lei			212 710,35
		Total Imprejmuire Inklusiv salariu				212 710,35 32 847,03
		1.5. Amenajarea spatii verzi				
31	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем)	buc	54,00	0,58 0,00	31,05 0,00
32	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot-artar	buc	54,00	209,08 51,35	11 290,59 2 772,90
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,23	20,15 20,15	105,38 105,38
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,23	49,50 48,75	258,88 254,96
35	TsH09B	Consolidarea pantelor cu iarba	100m2	47,10	813,20 338,00	38 301,72 15 919,80
36	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	47,10	50,40 42,90	2 373,84 2 020,59
37	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% - consolidarea pantelor cu iarba	100m2	5,20	813,20 338,00	4 228,64 1 757,60
38	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	5,20	50,40 42,90	262,08 223,08
		<i>Total</i>	lei			56 852,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea spatii verzi Inclusiv salariu				56 852,18 23 054,31
		<i>Total</i>	lei			447 884,60
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			19 074,65
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			13 136,72
		<i>Total</i>				480 095,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			48 009,60
		<i>Total</i>				528 105,57
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			31 686,34
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				559 791,90 79 477,71

		Total	lei			559 791,90
		TVA	20 %			111 958,38
		Total deviz:				671 750,28
		Inclusiv salariu				79 477,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din satul
Parcova, raionul Edinet**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Platforma A. Turnurilor si sondei arteziane. Plan general**

Valoarea de deviz 671 750,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	85,3795	65,00	5 549,67
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	310,408	65,00	20 176,52
3.	7129020012800	Pavator	h-om	109,30	65,00	7 104,50
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	346,978	65,00	22 553,57
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,782	65,00	115,83
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,5508	65,00	1 075,80
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,881	65,00	122,26
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,504	65,00	617,76
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	276,3404	65,00	17 962,13
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,61	65,00	4 199,65
		Total manopera				79 477,71

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	21,60	2,50	54,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	207,108	120,00	24 852,96
3.	1111000100001. artar	artar	buc	56,16	150,00	8 424,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	117,53	350,00	41 135,50
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	13,8671	350,00	4 853,50
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2119	350,00	74,18
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0396	230,00	9,11
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,975	400,00	790,00
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	104,1796	400,00	41 671,84
10.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0	m3	14,9072	400,00	5 962,87

		mm S 1667				
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5058	25,00	62,64
12.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	2,16	15,00	32,40
13.	2030112930150. 45	Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate (Set)	m2	8,10	2 500,00	20 250,00
14.	2030112930150.1 1	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (set)	m2	1,80	800,00	1 440,00
15.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	2,16	3,00	6,48
16.	2320166200676	White spirit	kg	5,0115	38,00	190,44
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	20,046	38,51	771,97
18.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,99	32,46	32,14
19.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	10,023	32,46	325,35
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,4135	38,50	54,42
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	717,50	2,50	1 793,75
22.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	54,4547	2,50	136,14
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 437,5586	2,50	8 593,90
24.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	82,1474	0,00	0,00
25.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	231,15	110,00	25 426,50
26.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	45,225	95,00	4 296,38
27.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	166,4057	32,50	5 408,18
28.	2732103646250. 18.eco	-panou gard euro Eco zincat H-1.80m	m2	658,6891	100,00	65 868,92
29.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	2 166,7406	30,00	65 002,22
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,1385	65,20	74,23
31.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	39,60	4,50	178,20
32.	2874115842685. m8	Piulita hexag. M8	buc	39,60	1,20	47,52
33.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	39,60	0,83	32,87
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,277	2,30	5,24
35.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,408	7,50	400,56
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6044	7,50	12,03

37.	4100126202818	Apa	m3	19,67	7,50	147,52
Total materiale de construcții						328 417,95

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,198	300,00	59,40
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	82,614	175,00	14 457,45
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	41,307	150,00	6 196,05
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1907	350,00	416,74
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	38,3783	225,00	8 635,13
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,315	375,00	1 243,12
7.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,675	46,00	31,05
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0052	333,33	1,74
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,598	350,00	4 759,30
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,174	25,00	4,35
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	10,1385	30,00	304,16
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0725	325,00	23,56
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,025	275,00	3 856,88
Total utilaje de construcții						39 988,94

Total	lei	559 791,90
TVA	20 %	111 958,38

Total deviz:

671 750,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa din satul Parcova, raionul Edinet**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - albiei pentru imbracamintea rutiera	100 m3			959,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74	350,00	959,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 342,60
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 -, transeelor fundatiilor constructiilor	100 m3			959,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74	350,00	959,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			287,70
3	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II k=2-на 10м в насыпь башни и скважины (turn-170m3 si sonda 20m3)	100 m3			924,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	350,00	924,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 755,60
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			724,85
5	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			2 175,25 323,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	65,00	323,05
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,232	225,00	1 852,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 132,98
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - недостающий минеральный	100 m3			731,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	375,00	731,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 243,13
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			13,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	275,00	13,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 856,88
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	350,00	381,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			648,55
9	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			2 175,25 323,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	65,00	323,05
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,232	225,00	1 852,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 697,93
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta				
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	350,00	66,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			363,83
11	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 363,90 323,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	65,00	323,05
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,626	225,00	1 040,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 250,43
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			604,25 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 850,63
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			572,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 687,40
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			159,45 38,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	65,00	28,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	110,00	110,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	7,50	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 672,35
		1.3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			66,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	350,00	66,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,92
16	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 363,88 323,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	65,00	323,05
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,626	225,00	1 040,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			327,33
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			604,25 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 251,00
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			572,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	7,50	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	175,00	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 832,32
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			118,75 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	65,00	11,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	400,00	1,20
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	95,00	95,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	7,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 343,64
		1.4. Imprejmuire				
		1.4.1. Gard metalic				
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			137,15 137,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	65,00	137,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			654,21
21	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m			550,00 87,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,25	65,00	16,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,92	65,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	65,00	11,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,20	0,00	0,00
	2732103646250.1 8.eco	-panou gard euro Eco zincat H-1.80m	m2	1,90	100,00	195,23

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,48	32,50	16,03
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,04	350,00	14,39
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,25	30,00	192,66
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,043	400,00	17,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,88	2,50	25,38
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,03	30,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			185 569,16
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			965,22 418,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,18
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 326,19
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,12
24	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			44,30 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	7,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,31
		1.4.2. Poarta si portita metalica				
25	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			137,15 137,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	65,00	137,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,43
26	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 404,69 256,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,50	469,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	400,00	316,68
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	350,00	255,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	7,50	2,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	333,33	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			407,36
27	CK14A	Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi -L=4.50m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de	m2			2 658,60 111,15

1	2	3	4	5	6	7
		ficsat) conform proiectului				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	65,00	12,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	65,00	24,70
	2030112930150.4 5	Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate (Set)	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,00	4,50	18,00
	2874115842685. m8	Piulita hexag. M8	buc	4,00	1,20	4,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,83	3,32
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,46	3,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	65,20	7,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23	2,30	0,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25	2,50	3,13
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	230,00	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	7,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	300,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 534,63
28	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi -L=1.00m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 ,cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2			958,59 111,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	65,00	12,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	65,00	24,70
	2030112930150.1 1	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (set)	m2	1,00	800,00	800,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,00	4,50	18,00
	2874115842685. m8	Piulita hexag. M8	buc	4,00	1,20	4,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,83	3,32
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	32,46	3,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	65,20	7,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23	2,30	0,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25	2,50	3,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	230,00	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	7,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	300,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 725,47
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,03
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			965,25 418,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	38,51	300,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,46	126,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,50	21,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	24,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,44
		1.5. Amenajarea spatii verzi				
31	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor	buc			0,58

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем)				0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	46,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,05
32	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot-artar	buc			209,08
						51,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	65,00	2,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,75	65,00	48,75
	1111000100001.a rtar	artar	buc	1,04	150,00	156,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasă.	m3	0,002	7,50	0,02
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,40	2,50	1,00
	1714227322897	Fringhie cinăpa 9-16 mm	kg	0,04	15,00	0,60
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,04	3,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 290,59
33	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15
						20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105,38
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pamint în parte, avînd 10 cm grosime pamint coeziv	m3			49,50
						48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasă.	m3	0,10	7,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			258,88
35	TsH09B	Consolidarea pantelor cu iarbă	100m2			813,20
						338,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,20	65,00	338,00
	0221107204435	Săminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	120,00	475,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 301,72
36	TsH12A	Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranți	100m2			50,40
						42,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasă.	m3	1,00	7,50	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 373,84
37	TsH09B	Sămănarea gazonului pe suprafețe în pantă peste 30% - consolidarea pantelor cu iarbă	100m2			813,20
						338,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,20	65,00	338,00
	0221107204435	Săminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	120,00	475,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 228,64
38	TsH12A	Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranți	100m2			50,40
						42,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasă.	m3	1,00	7,50	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			262,08

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani

Anul	Suma
2021	12 490 589.00
2020	9 371 188.00
2019	33 968 466.86
Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani	18 610 081.29

Lichiditate generală

2021

$$\frac{4\,587\,941}{1\,182\,867} * 100 = 387$$

2022

$$\frac{4\,116\,748}{1\,321\,827} * 100 = 311$$

Numarul mediu de angajați pe ultimii 3 ani:

Anul	Cantitatea
2019	32
2020	17
2021	19
Cifra medie de angajați în ultimii 3 ani	23

Data completării: 27.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

la Documentația standard
nr. ocde-b3wdp1-MD-1662725198801
din 09.09.2022

Către: **Primaria s. Parcova, r-nul Edineț**

Garanția pentru lucrările executate

Perioada de garanție asupra lucrărilor efectuate la obiectul **Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edineț** v-a constitui 120 luni

Data completării:	<u>27.09.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1662725198801
din 09.09.2022

Declarații privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1	Primăria s.Fundurii Noi, r-nul. Glodeni	Sistemul de alimentare cu apă în s. Fundurii Noi, raionul Glodeni	4 918 000,67
2	Primaria com. Grinauti-Moldova	Construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă a satelor Grinăuți-Raia și Grinăuți-Moldova	11 847 201,42

Data completării: 27.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele "Devastcom" S.R.L.
2. Codul fiscal 1006600051009
3. Adresa sediului central Mun. Chişinău, str. Mesager, 11
4. Telefon 022 876239
Fax 022 876239
E-mail devastcom@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare Nr. 1006600051009 din “23” septembrie 1998, CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
6. Obiectul de activitate, pe domenii:Construcţiile de clădiri, instalatii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii
7. Autorizaţie (certificat) A MMII 042489 din “16” martie 2012, eliberată de Camera de Licenţiere, valabil până la 16.03.2022, pentru genurile de activitate Construcţiile de clădiri, instalatii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
9. Republica Moldova

Data completării:	<u>27.09.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>