

**Lucrari de Constructie a statiilor de  
asteptare in grupul de APL-uri  
partenere : in or. Calarasi s. Niscani,  
com. Tuzara**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 643 865 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. or. Calarasi</b>				
		<b>1.1. str. Daneza</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0110	<u>1 193,182</u> 0,000	<u>13,125</u> 0,000
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3	0,5500	<u>72,842</u> 72,842	<u>40,063</u> 40,063
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,0000	<u>22,980</u> 0,000	<u>413,640</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			466,828
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei Inklusiv salariu</b>				<b>466,828</b> <b>40,063</b>
		<b>1.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate</b>				
4	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	1,2500	<u>1 169,855</u> 94,600	<u>1 462,319</u> 118,250

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm				
5	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	115,157 87,978	244,133 186,513
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	29,180 4,257	682,819 99,614
7	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	18,789 2,649	225,466 31,786
8	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,8500	2 433,811 510,839	2 068,739 434,213
		<i>Total</i>	Lei			4 683,476
		<b>Total Constructia platformei din beton cu piese inglobate Inklusiv salariu</b>				<b>4 683,476 870,376</b>
		<b>1.1.3. Constructie statie</b>				
9	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	32 895,607 1 702,804	3 519,830 182,200
10	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	42,160 11,352	1 290,091 347,372
11	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	32 218,795 1 419,023	1 417,627 62,437
12	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	1 129,600 85,140	9 036,800 681,120
13	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	943,470 104,060	3 207,798 353,804
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,4000	347,209 108,790	2 916,554 913,836

1	2	3	4	5	6	7
15	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	352,160 11,352	2 310,168 74,469
		<i>Total</i>	Lei			23 698,868
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>23 698,868 2 615,238</b>
		<i>Total</i>	Lei			28 849,172
		<b>Total str. Daneza Inclusiv salariu</b>				<b>28 849,172 3 525,677</b>
		<b>1.2. str. Al. Puschin 3 (sec. Vatamaneasa)</b>  <b>1.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0170	1 194,118 0,000	20,300 0,000
17	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	0,4500	72,842 72,842	32,779 32,779
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,0000	22,980 0,000	482,580 0,000
		<i>Total</i>	Lei			535,659
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei Inclusiv salariu</b>				<b>535,659 32,779</b>
		<b>1.2.2. Constructia platformei</b>				
19	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10-12 cm	m3	0,8700	1 169,828 94,600	1 017,750 82,302
20	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,2200	114,867 87,978	255,005 195,311
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	29,180 4,257	682,819 99,614
22	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52	kg	12,0000	18,789	225,466

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)			2,649	31,786
23	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,8200	2 433,845 510,839	1 995,753 418,888
		<i>Total</i>	Lei			4 176,793
		<b>Total Constructia platformei Inclusiv salariu</b>				<b>4 176,793 827,901</b>
		<b>1.2.3. Constructie statie</b>				
24	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	32 895,607 1 702,804	3 519,830 182,200
25	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	42,160 11,352	1 290,091 347,372
26	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	32 218,795 1 419,023	1 417,627 62,437
27	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	1 129,600 85,140	9 036,800 681,120
28	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	943,470 104,060	3 207,798 353,804
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,4000	347,209 108,790	2 916,554 913,836
30	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	352,160 11,352	2 310,168 74,469
		<i>Total</i>	Lei			23 698,868
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>23 698,868 2 615,238</b>
		<i>Total</i>	Lei			28 411,320
		<b>Total str. Al. Puschin 3 (sec. Vatamaneasa)</b>				<b>28 411,320 3 475,918</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.3. str. Testimitanu (Autogara)</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0180	<u>1 195,833</u> 0,000	<u>21,525</u> 0,000
32	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	0,4500	<u>72,842</u> 72,842	<u>32,779</u> 32,779
33	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,5000	<u>22,982</u> 0,000	<u>379,200</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			433,504
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei Inclusiv salariu</b>				<b>433,504 32,779</b>
		<b>1.3.2. Constructia platformei</b>				
34	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500	<u>1 169,899</u> 94,600	<u>877,424</u> 70,950
35	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	<u>115,157</u> 87,978	<u>244,133</u> 186,513
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	<u>29,180</u> 4,257	<u>682,819</u> 99,614
37	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	<u>18,789</u> 2,649	<u>225,466</u> 31,786
38	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,6300	<u>2 433,794</u> 510,840	<u>1 533,290</u> 321,829
		<i>Total</i>	Lei			3 563,132

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Constructia platformei Inclusiv salariu</b>				<b>3 563,132 710,692</b>
		<b>1.3.3. Constructie statie</b>				
39	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	<u>32 895,607</u> 1 702,804	<u>3 519,830</u> 182,200
40	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	<u>42,160</u> 11,352	<u>1 290,091</u> 347,372
41	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	<u>32 218,795</u> 1 419,023	<u>1 417,627</u> 62,437
42	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	<u>1 129,600</u> 85,140	<u>9 036,800</u> 681,120
43	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	<u>943,470</u> 104,060	<u>3 207,798</u> 353,804
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,4000	<u>347,209</u> 108,790	<u>2 916,554</u> 913,836
45	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	<u>352,160</u> 11,352	<u>2 310,168</u> 74,469
		<i>Total</i>	Lei			23 698,868
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>23 698,868 2 615,238</b>
		<i>Total</i>	Lei			27 695,504
		<b>Total str. Testimitanu (Autogara) Inclusiv salariu</b>				<b>27 695,504 3 358,709</b>
		<b>1.4. str-la I Gr. Urechi 1a</b>				
		<b>1.4.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
46	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0200	<u>1 195,850</u> 0,000	<u>23,917</u> 0,000
47	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise,	m3	0,5500	<u>72,842</u> 72,842	<u>40,063</u> 40,063

1	2	3	4	5	6	7
		la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.				
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	<u>22,992</u> 0,000	<u>57,480</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			121,460
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei Inklusiv salariu</b>				<b>121,460</b> <b>40,063</b>
		<b>1.4.2. Constructia platformei</b>				
49	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500	<u>1 169,899</u> 94,600	<u>877,424</u> 70,950
50	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	<u>115,157</u> 87,978	<u>244,133</u> 186,513
51	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	<u>29,180</u> 4,257	<u>682,819</u> 99,614
52	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,7400	<u>2 433,869</u> 510,841	<u>1 801,063</u> 378,022
		<i>Total</i>	Lei			3 605,439
		<b>Total Constructia platformei Inklusiv salariu</b>				<b>3 605,439</b> <b>735,099</b>
		<b>1.4.3. Constructie statie</b>				
53	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	<u>32 895,607</u> 1 702,804	<u>3 519,830</u> 182,200
54	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	<u>42,160</u> 11,352	<u>1 290,091</u> 347,372
55	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	<u>32 218,795</u> 1 419,023	<u>1 417,627</u> 62,437
56	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material	m2	8,0000	<u>1 129,600</u> 85,140	<u>9 036,800</u> 681,120

1	2	3	4	5	6	7
		analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv				
57	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	943,470 104,060	3 207,798 353,804
58	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,4000	347,209 108,790	2 916,554 913,836
59	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	352,160 11,352	2 310,168 74,469
		<i>Total</i>	Lei			23 698,868
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>23 698,868 2 615,238</b>
		<i>Total</i>	Lei			27 425,767
		<b>Total str-la I Gr. Urechi Ia Inclusiv salariu</b>				<b>27 425,767 3 390,400</b>
		<b>1.5. str. Mitropolitul Varlam 15a</b>				
		<b>1.5.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
60	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0140	1 195,857 0,000	16,742 0,000
61	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	0,5500	72,842 72,842	40,063 40,063
62	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	22,992 0,000	57,480 0,000
		<i>Total</i>	Lei			114,285
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei Inclusiv salariu</b>				<b>114,285 40,063</b>
		<b>1.5.2. Constructia platformei</b>				
63	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	0,7500	1 169,899	877,424

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm			94,600	70,950
64	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	115,157 87,978	244,133 186,513
65	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	29,180 4,257	682,819 99,614
66	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	18,789 2,649	225,466 31,786
67	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,8400	2 433,799 510,840	2 044,391 429,106
		<i>Total</i>	Lei			4 074,233
		<b>Total Constructia platformei Inclusiv salariu</b>				<b>4 074,233 817,969</b>
		<b>1.5.3. Constructie statie</b>				
68	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	32 895,607 1 702,804	3 519,830 182,200
69	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	42,160 11,352	1 290,091 347,372
70	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	32 218,795 1 419,023	1 417,627 62,437
71	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	1 129,600 85,140	9 036,800 681,120
72	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	943,470 104,060	3 207,798 353,804
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,4000	347,209 108,790	2 916,554 913,836

1	2	3	4	5	6	7
74	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	352,160 11,352	2 310,168 74,469
		<i>Total</i>	Lei			23 698,868
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>23 698,868 2 615,238</b>
		<i>Total</i>	Lei			27 887,386
		<b>Total str. Mitropolitul Varlam 15a Inclusiv salariu</b>				<b>27 887,386 3 473,270</b>
		<b>1.6. str. Stefan cel Mare si Sfint 42a</b>				
		<b>1.6.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
75	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0100	1 195,800 0,000	11,958 0,000
76	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	0,5500	72,842 72,842	40,063 40,063
77	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	22,992 0,000	57,480 0,000
		<i>Total</i>	Lei			109,501
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei Inclusiv salariu</b>				<b>109,501 40,063</b>
		<b>1.6.2. Constructia platformei</b>				
78	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500	1 169,899 94,600	877,424 70,950
79	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	115,157 87,978	244,133 186,513
80	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	29,180 4,257	682,819 99,614
81	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu	kg	12,0000	18,789	225,466

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)			2,649	31,786
82	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,5300	<u>2 433,798</u> 510,840	<u>1 289,913</u> 270,745
		<i>Total</i>	Lei			3 319,755
		<b>Total Constructia platformei Inclusiv salariu</b>				<b>3 319,755 659,608</b>
		<b>1.6.3. Constructie statie</b>				
83	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	<u>32 895,607</u> 1 702,804	<u>3 519,830</u> 182,200
84	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	<u>42,160</u> 11,352	<u>1 290,091</u> 347,372
85	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	<u>32 218,795</u> 1 419,023	<u>1 417,627</u> 62,437
86	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	<u>1 129,600</u> 85,140	<u>9 036,800</u> 681,120
87	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	<u>943,470</u> 104,060	<u>3 207,798</u> 353,804
88	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,4000	<u>347,209</u> 108,790	<u>2 916,554</u> 913,836
89	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	<u>352,160</u> 11,352	<u>2 310,168</u> 74,469
		<i>Total</i>	Lei			23 698,868
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>23 698,868 2 615,238</b>
		<i>Total</i>	Lei			27 128,124
		<b>Total str. Stefan cel Mare si Sfint 42a Inclusiv salariu</b>				<b>27 128,124 3 314,909</b>
		<b>1.7. str. V. Lupu, intersectie B.P.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Hasdeu</b>				
		<b>1.7.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
90	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1200	<u>1 195,825</u> 0,000	<u>143,499</u> 0,000
91	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	0,5500	<u>72,842</u> 72,842	<u>40,063</u> 40,063
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	<u>22,992</u> 0,000	<u>57,480</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			241,042
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei Inklusiv salariu</b>				<b>241,042</b> <b>40,063</b>
		<b>1.7.2. Constructia platformei</b>				
93	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500	<u>1 169,899</u> 94,600	<u>877,424</u> 70,950
94	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	<u>115,157</u> 87,978	<u>244,133</u> 186,513
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	<u>29,180</u> 4,257	<u>682,819</u> 99,614
96	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,7300	<u>2 433,797</u> 510,840	<u>1 776,672</u> 372,913
		<i>Total</i>	Lei			3 581,048
		<b>Total Constructia platformei Inklusiv salariu</b>				<b>3 581,048</b> <b>729,990</b>
		<b>1.7.3. Constructie statie</b>				
97	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la	t	0,1070	<u>32 895,607</u> 1 702,804	<u>3 519,830</u> 182,200

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv				
98	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	42,160 11,352	1 290,091 347,372
99	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	32 218,795 1 419,023	1 417,627 62,437
100	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	1 129,600 85,140	9 036,800 681,120
101	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	943,470 104,060	3 207,798 353,804
102	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,4000	347,209 108,790	2 916,554 913,836
103	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	352,160 11,352	2 310,168 74,469
		<i>Total</i>	Lei			23 698,868
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>23 698,868 2 615,238</b>
		<i>Total</i>	Lei			27 520,958
		<b>Total str. V. Lupu, intersectie B.P. Hasdeu Inclusiv salariu</b>				<b>27 520,958 3 385,291</b>
		<i>Total</i>	Lei			194 918,231
		<b>Total or. Calarasi Inclusiv salariu</b>				<b>194 918,231 23 924,174</b>
		<b>2. com. Tuzara</b>				
		<b>2.1. sat. Selistea Noua Intersectia Alexandru cel Bun cu M. Eminescu</b>				
		<b>2.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
104	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0150	1 193,867 0,000	17,908 0,000

1	2	3	4	5	6	7
105	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	0,5500	72,842 72,842	40,063 40,063
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	22,992 0,000	57,480 0,000
		<i>Total</i>	Lei			115,451
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei Inklusiv salariu</b>				<b>115,451 40,063</b>
		<b>2.1.2. Constructia platformei</b>				
107	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroiere 10 cm	m3	1,2500	1 169,855 94,600	1 462,319 118,250
108	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	115,157 87,978	244,133 186,513
109	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	29,180 4,257	682,819 99,614
110	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	18,789 2,649	225,466 31,786
111	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,9500	2 433,801 510,839	2 312,111 485,297
		<i>Total</i>	Lei			4 926,848
		<b>Total Constructia platformei Inklusiv salariu</b>				<b>4 926,848 921,460</b>
		<b>2.1.3. Constructie statie</b>				
112	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	32 895,607 1 702,804	3 519,830 182,200
113	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	42,160 11,352	1 290,091 347,372

1	2	3	4	5	6	7
114	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	<u>32 218,795</u> 1 419,023	<u>1 417,627</u> 62,437
115	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	<u>1 129,600</u> 85,140	<u>9 036,800</u> 681,120
116	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	<u>943,470</u> 104,060	<u>3 207,798</u> 353,804
117	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,4000	<u>347,209</u> 108,790	<u>2 916,554</u> 913,836
118	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	<u>352,160</u> 11,352	<u>2 310,168</u> 74,469
		<i>Total</i>	Lei			23 698,868
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>23 698,868 2 615,238</b>
		<i>Total</i>	Lei			28 741,167
		<b>Total sat. Selistea Noua Intersectia Alexandru cel Bun cu M. Eminescu Inclusiv salariu</b>				<b>28 741,167 3 576,761</b>
		<b>2.2. sat. Selistea Noua M. Eminescu 45</b>				
		<b>2.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
119	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0200	<u>1 195,850</u> 0,000	<u>23,917</u> 0,000
120	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	0,5500	<u>72,842</u> 72,842	<u>40,063</u> 40,063
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	<u>22,992</u> 0,000	<u>57,480</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			121,460
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei Inklusiv salariu</b>				<b>121,460 40,063</b>
		<b>2.2.2. Constructia platformei</b>				
122	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,9500	$\frac{1\ 169,888}{94,600}$	$\frac{1\ 111,394}{89,870}$
123	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	$\frac{115,157}{87,978}$	$\frac{244,133}{186,513}$
124	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	$\frac{29,180}{4,257}$	$\frac{682,819}{99,614}$
125	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	$\frac{18,789}{2,649}$	$\frac{225,466}{31,786}$
126	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,8500	$\frac{2\ 433,811}{510,839}$	$\frac{2\ 068,739}{434,213}$
		<i>Total</i>	Lei			4 332,551
		<b>Total Constructia platformei Inklusiv salariu</b>				<b>4 332,551 841,996</b>
		<b>2.2.3. Constructie statie</b>				
127	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	$\frac{32\ 895,607}{1\ 702,804}$	$\frac{3\ 519,830}{182,200}$
128	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	$\frac{42,160}{11,352}$	$\frac{1\ 290,091}{347,372}$
129	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	$\frac{32\ 218,795}{1\ 419,023}$	$\frac{1\ 417,627}{62,437}$
130	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	$\frac{1\ 129,600}{85,140}$	$\frac{9\ 036,800}{681,120}$
131	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu	m2	3,4000	$\frac{943,470}{104,060}$	$\frac{3\ 207,798}{353,804}$

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv				
132	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,4000	347,209 108,790	2 916,554 913,836
133	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	352,160 11,352	2 310,168 74,469
		<i>Total</i>	Lei			23 698,868
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>23 698,868 2 615,238</b>
		<i>Total</i>	Lei			28 152,879
		<b>Total sat. Selistea Noua M. Eminescu 45 Inclusiv salariu</b>				<b>28 152,879 3 497,297</b>
		<b>2.3. sat. Selistea Noua str. Stefan cel Mare 25</b>				
		<b>2.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
134	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0210	1 194,429 0,000	25,083 0,000
135	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	0,5500	72,842 72,842	40,063 40,063
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	22,992 0,000	57,480 0,000
		<i>Total</i>	Lei			122,626
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei Inclusiv salariu</b>				<b>122,626 40,063</b>
		<b>2.3.2. Constructia platformei</b>				
137	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500	1 169,899 94,600	877,424 70,950
138	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si	m2	2,1200	115,157	244,133

1	2	3	4	5	6	7
		radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P			87,978	186,513
139	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	29,180 4,257	682,819 99,614
140	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	18,789 2,649	225,466 31,786
141	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,7300	2 433,797 510,840	1 776,672 372,913
		<i>Total</i>	Lei			3 806,514
		<b>Total Constructia platformei Inklusiv salariu</b>				<b>3 806,514 761,776</b>
		<b>2.3.3. Constructie statie</b>				
142	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	32 895,607 1 702,804	3 519,830 182,200
143	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	42,160 11,352	1 290,091 347,372
144	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	32 218,795 1 419,023	1 417,627 62,437
145	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	1 129,600 85,140	9 036,800 681,120
146	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	943,470 104,060	3 207,798 353,804
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,4000	347,209 108,790	2 916,554 913,836
148	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	352,160 11,352	2 310,168 74,469

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			23 698,868
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>23 698,868 2 615,238</b>
		<i>Total</i>	Lei			27 628,008
		<b>Total sat. Selistea Noua str. Stefan cel Mare 25 Inclusiv salariu</b>				<b>27 628,008 3 417,077</b>
		<b>2.4. sat. Novaci Stefan cel Mare (termenus)</b>				
		<b>2.4.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
149	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,1200	$\frac{1\ 195,825}{0,000}$	$\frac{143,499}{0,000}$
150	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	0,5500	$\frac{72,842}{72,842}$	$\frac{40,063}{40,063}$
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	$\frac{22,992}{0,000}$	$\frac{57,480}{0,000}$
		<i>Total</i>	Lei			241,042
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei Inclusiv salariu</b>				<b>241,042 40,063</b>
		<b>2.4.2. Constructia platformei</b>				
152	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroiere 10 cm	m3	0,7500	$\frac{1\ 169,899}{94,600}$	$\frac{877,424}{70,950}$
153	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	$\frac{115,157}{87,978}$	$\frac{244,133}{186,513}$
154	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	$\frac{29,180}{4,257}$	$\frac{682,819}{99,614}$
155	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,7200	$\frac{2\ 433,863}{510,839}$	$\frac{1\ 752,381}{367,804}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 556,757
		<b>Total Constructia platformei Inclusiv salariu</b>				<b>3 556,757 724,881</b>
		<b>2.4.3. Constructie statie</b>				
156	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	$\frac{32\,895,607}{1\,702,804}$	$\frac{3\,519,830}{182,200}$
157	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	$\frac{42,160}{11,352}$	$\frac{1\,290,091}{347,372}$
158	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	$\frac{32\,218,795}{1\,419,023}$	$\frac{1\,417,627}{62,437}$
159	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	$\frac{1\,129,600}{85,140}$	$\frac{9\,036,800}{681,120}$
160	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	$\frac{943,470}{104,060}$	$\frac{3\,207,798}{353,804}$
161	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,4000	$\frac{347,209}{108,790}$	$\frac{2\,916,554}{913,836}$
162	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	$\frac{352,160}{11,352}$	$\frac{2\,310,168}{74,469}$
		<i>Total</i>	Lei			23 698,868
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>23 698,868 2 615,238</b>
		<i>Total</i>	Lei			27 496,667
		<b>Total sat. Novaci Stefan cel Mare (termenus) Inclusiv salariu</b>				<b>27 496,667 3 380,182</b>
		<i>Total</i>	Lei			112 018,721
		<b>Total com. Tuzara Inclusiv salariu</b>				<b>112 018,721 13 871,317</b>
		<b>3. sat. Niscani</b>				
		<b>3.1. str. Livezilor intersectie cu a IV str. Livezilor, Niscani</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
163	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0240	<u>1 195,833</u> 0,000	<u>28,700</u> 0,000
164	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	0,5500	<u>72,842</u> 72,842	<u>40,063</u> 40,063
165	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	<u>22,992</u> 0,000	<u>57,480</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			126,243
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei Inklusiv salariu</b>				<b>126,243</b> <b>40,063</b>
		<b>3.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate</b>				
166	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	1,2500	<u>1 169,855</u> 94,600	<u>1 462,319</u> 118,250
167	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,4200	<u>115,227</u> 87,978	<u>278,849</u> 212,907
168	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	<u>29,180</u> 4,257	<u>682,819</u> 99,614
169	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	<u>18,789</u> 2,649	<u>225,466</u> 31,786
170	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,8400	<u>2 433,799</u> 510,840	<u>2 044,391</u> 429,106
		<i>Total</i>	Lei			4 693,844
		<b>Total Constructia platformei din</b>				<b>4 693,844</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>beton cu piese inglobate Inclusiv salariu</b>				<b>891,663</b>
		<b>3.1.3. Constructie statie</b>				
171	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	<u>32 895,607</u> 1 702,804	<u>3 519,830</u> 182,200
172	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	<u>42,160</u> 11,352	<u>1 290,091</u> 347,372
173	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	<u>32 218,795</u> 1 419,023	<u>1 417,627</u> 62,437
174	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	<u>1 129,600</u> 85,140	<u>9 036,800</u> 681,120
175	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	<u>943,470</u> 104,060	<u>3 207,798</u> 353,804
176	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,4000	<u>347,209</u> 108,790	<u>2 916,554</u> 913,836
177	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	<u>352,160</u> 11,352	<u>2 310,168</u> 74,469
		<i>Total</i>	Lei			23 698,868
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>23 698,868</b> <b>2 615,238</b>
		<i>Total</i>	Lei			28 518,955
		<b>Total str. Livezilor intersectie cu a IV str. Livezilor, Niscani Inclusiv salariu</b>				<b>28 518,955</b> <b>3 546,964</b>
		<b>3.2. str. Livezilor intersectie cu str. Decebal, Niscani</b>				
		<b>3.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
178	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2400	<u>1 195,825</u> 0,000	<u>286,998</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
179	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	0,5500	<u>72,842</u> 72,842	<u>40,063</u> 40,063
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,5000	<u>22,987</u> 0,000	<u>103,440</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			430,501
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei Inklusiv salariu</b>				<b>430,501</b> <b>40,063</b>
		<b>3.2.2. Constructia platformei</b>				
181	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500	<u>1 169,899</u> 94,600	<u>877,424</u> 70,950
182	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	<u>115,157</u> 87,978	<u>244,133</u> 186,513
183	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	<u>29,180</u> 4,257	<u>682,819</u> 99,614
184	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	<u>18,789</u> 2,649	<u>225,466</u> 31,786
185	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,8100	<u>2 433,848</u> 510,841	<u>1 971,417</u> 413,781
		<i>Total</i>	Lei			4 001,259
		<b>Total Constructia platformei Inklusiv salariu</b>				<b>4 001,259</b> <b>802,644</b>
		<b>3.2.3. Constructie statie</b>				
186	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	<u>32 895,607</u> 1 702,804	<u>3 519,830</u> 182,200
187	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	<u>42,160</u> 11,352	<u>1 290,091</u> 347,372

1	2	3	4	5	6	7
188	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	<u>32 218,795</u> 1 419,023	<u>1 417,627</u> 62,437
189	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	<u>1 129,600</u> 85,140	<u>9 036,800</u> 681,120
190	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000	<u>943,470</u> 104,060	<u>3 207,798</u> 353,804
191	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,4000	<u>347,209</u> 108,790	<u>2 916,554</u> 913,836
192	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	<u>352,160</u> 11,352	<u>2 310,168</u> 74,469
		<i>Total</i>	Lei			23 698,868
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>23 698,868 2 615,238</b>
		<i>Total</i>	Lei			28 130,628
		<b>Total str. Livezilor intersectie cu str. Decebal, Niscani Inclusiv salariu</b>				<b>28 130,628 3 457,945</b>
		<b>3.3. str. Toma Istrati intersectie cu a II-a str. Cuza Voda, Niscani</b>				
		<b>3.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
193	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0200	<u>1 195,850</u> 0,000	<u>23,917</u> 0,000
194	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	0,5500	<u>72,842</u> 72,842	<u>40,063</u> 40,063
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	<u>22,992</u> 0,000	<u>57,480</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			121,460
		<b>Total Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei Inklusiv salariu</b>				<b>121,460 40,063</b>
		<b>3.3.2. Constructia platformei</b>				
196	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500	<u>1 169,899</u> 94,600	<u>877,424</u> 70,950
197	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,1200	<u>115,157</u> 87,978	<u>244,133</u> 186,513
198	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000	<u>29,180</u> 4,257	<u>682,819</u> 99,614
199	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000	<u>18,789</u> 2,649	<u>225,466</u> 31,786
200	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,7300	<u>2 433,797</u> 510,840	<u>1 776,672</u> 372,913
		<i>Total</i>	Lei			3 806,514
		<b>Total Constructia platformei Inklusiv salariu</b>				<b>3 806,514 761,776</b>
		<b>3.3.3. Constructie statie</b>				
201	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070	<u>32 895,607</u> 1 702,804	<u>3 519,830</u> 182,200
202	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000	<u>42,160</u> 11,352	<u>1 290,091</u> 347,372
203	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440	<u>32 218,795</u> 1 419,023	<u>1 417,627</u> 62,437
204	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000	<u>1 129,600</u> 85,140	<u>9 036,800</u> 681,120
205	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata)	m2	3,4000	<u>943,470</u>	<u>3 207,798</u>

1	2	3	4	5	6	7
		monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv			104,060	353,804
206	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,4000	347,209 108,790	2 916,554 913,836
207	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600	352,160 11,352	2 310,168 74,469
		<i>Total</i>	Lei			23 698,868
		<b>Total Constructie statie Inclusiv salariu</b>				<b>23 698,868 2 615,238</b>
		<i>Total</i>	Lei			27 626,842
		<b>Total str. Toma Istrati intersectie cu a II-a str. Cuza Voda, Niscani Inclusiv salariu</b>				<b>27 626,842 3 417,077</b>
		<i>Total</i>	Lei			84 276,425
		<b>Total sat. Niscani Inclusiv salariu</b>				<b>84 276,425 10 421,986</b>

		Total	Lei	391 193
		CAS	24 %	11 571
		Cheltuieli de transport	10 %	32 764
		Cheltuieli de depozitare	2 %	6 553
		Cheltuieli de regie	14,5 %	64 102
		Beneficiu de deviz	6 %	30 371
		TVA	20 %	107 311
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>643 865 48 213</b>

Intocmit

Ermurache Nicolai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de Constructie a statiilor  
de asteptare in grupul de APL-  
uri partenere : in or. Calarasi s.  
Niscani, com. Tuzara**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 643 865 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	53,3115	94,60	5 043,266
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,8000	94,60	1 589,290
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,9744	94,60	2 646,374
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2,9568	94,60	279,713
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,8102	94,60	171,248
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	105,8400	94,60	10 012,464
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,6204	94,60	342,496
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	76,5632	94,60	7 242,886
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	158,0264	94,60	14 949,298
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7750	94,60	546,314
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,6571	94,60	4 508,369
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,3632	94,60	885,759
<b>Total manopera</b>						<b>48 213</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,4048	4,00	41,622
2.	1212121212121	Apa	m3	3,0800	20,00	61,600
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	1,2566	550,00	691,130
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	15,6464	550,00	8 605,520
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,3215	500,00	3 660,750
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,8760	450,00	3 544,200
7.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	3,1669	450,00	1 425,105
8.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0184	5 250,00	96,600
9.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0184	5 250,00	96,600
10.	2010237318750	Distantieri	buc	98,2800	1,00	98,280
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,8048	250,00	451,200
12.	203011293810013	Sticla bronata monolit	m2	47,6000	750,00	35 700,000
13.	203013294700010	Scheletul de grinzi metalic	kg	428,4000	30,00	12 852,000
14.	203013294700015	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	91,8400	340,00	31 225,600

15.	2320187315789	Decofrol	kg	4,5120	14,50	65,424
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3906	25,00	9,772
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2674	30,00	8,022
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	33,5580	75,00	2 516,850
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,6012	54,00	140,462
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,7572	105,00	1 234,506
21.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	313,6000	0,60	188,160
22.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	6,1740	16,50	101,878
23.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	12,3480	200,00	2 469,600
24.	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	4 004,6091	2,50	10 011,523
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4048	2,50	26,012
26.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,3704	0,00	0,000
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,5600	5,00	142,800
28.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	61,7400	30,00	1 852,200
29.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	142,0020	155,00	22 010,310
30.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,9392	160,00	790,272
31.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,6380	15,00	24,570
32.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	133,9800	15,00	2 009,700
33.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	5,9920	30,00	179,760
34.	27321036460701 2	Etalbond sau material analog	m2	124,3200	900,00	111 888,000
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,2760	21,50	70,434
36.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,8590	30,00	175,770
37.	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	616,0000	30,00	18 480,000
38.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 498,0000	30,00	44 940,000
39.	2873122004100	Plase sudate	kg	330,8760	23,50	7 775,586
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,6012	75,00	195,090
41.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,6380	75,00	122,850
42.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,6690	0,50	5,838
43.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	285,6000	0,50	142,800
44.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,6690	0,30	3,500
45.	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,6690	0,30	3,500
46.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	313,6000	0,60	188,160
47.	2874125886734	Nituri POP	buc	392,0000	0,60	235,200
48.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3916	21,50	8,414
49.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,1964	45,00	98,838
50.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 111,3200	0,60	666,792
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	51,7622	4,10	212,226
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8827	24,00	93,184
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>327 639</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	7,6916	1 000,00	7 691,600
2.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,0956	75,00	82,170
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,8320	25,00	170,800
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5174	1 000,00	517,400
5.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,1786	583,33	1 854,170
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3733	583,33	801,088
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1937	583,33	112,992

8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,4620	35,00	226,170
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,6139	75,00	46,042
10.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,2640	75,00	19,800
11.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,1716	75,00	12,870
12.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0792	75,00	5,940
13.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,6380	86,00	140,868
14.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,6296	1 000,00	1 629,600
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,2561	600,00	1 953,660
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3084	300,00	92,520
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>15 341</b>

Total	Lei	391 193
CAS	24 %	11 571
Cheltuieli de transport	10 %	32 764
Cheltuieli de depozitare	2 %	6 553
Cheltuieli de regie	14,5 %	64 102
Beneficiu de deviz	6 %	30 371
TVA	20 %	107 311

**Total deviz:**

**643 865**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
Ermurache Nicolai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de Constructie a statiilor de  
asteptare in grupul de APL-uri partenerere : in or.  
Calarasi s. Niscani, com. Tuzara**

**Investitor Primaria orasului Calarasi**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. or. Calarasi</b>				
		<b>1.1. str. Daneza</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 193,182 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	583,33	1 193,18
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3			72,842 72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,980 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
		<b>1.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate</b>				
4	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare și innoiroire 10 cm	m3			1 169,855 94,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 și 63-90 mm	m3	1,2700	550,00	698,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	550,00	56,10
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,67
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,00	42,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	583,33	150,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,49
5	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii și radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			115,157 87,978
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	21,50	0,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	45,00	3,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,50	2,17
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,180 4,257
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,50	23,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
7	CC01B3	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			18,789 2,649
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	75,00	0,62
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	75,00	0,10
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,04
8	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 433,811 510,839
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	450,00	329,08
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	339,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	24,00	8,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	583,33	10,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		<b>1.1.3. Constructie statie</b>				
9	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 895,607 1 702,804
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	75,00	71,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	30,00	4,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	86,00	81,66
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
10	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			42,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700010	Scheletul de grinzi metalic	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
11	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 218,795 1 419,023
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	75,00	26,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0700	30,00	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	86,00	30,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	1 000,00	700,00
12	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			1 129,600 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364607012	Etabond sau material analog	m2	1,1100	900,00	999,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
13	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			943,470 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293810013	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	750,00	750,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,00	25,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			347,209 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	160,00	6,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
15	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			352,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700015	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	340,00	340,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<b>1.2. str. Al. Puschin 3 (sec. Vatamaneasa)</b>				
		<b>1.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 194,118 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	583,33	1 194,12
17	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			72,842 72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,980 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
		<b>1.2.2. Constructia platformei</b>				

1	2	3	4	5	6	7
19	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10-12 cm	m3			1 169,828 94,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	550,00	698,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	550,00	56,07
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,66
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,00	41,95
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	583,33	150,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,52
20	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			114,867 87,978
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 250,00	3,07
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 250,00	3,07
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	21,50	0,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	45,00	3,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,50	2,18
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,180 4,257
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,50	23,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
22	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			18,789 2,649
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	75,00	0,62
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	75,00	0,10
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,04
23	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3			2 433,845 510,839
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	450,00	329,10
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	339,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	24,00	8,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	583,33	10,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		<b>1.2.3. Constructie statie</b>				
24	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 895,607 1 702,804
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	75,00	71,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1500	30,00	4,49

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	86,00	81,66
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zbrele	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
25	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			42,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700010	Scheletul de grinzi metalic	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
26	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 218,795 1 419,023
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2811106301500	Ferme cu zbrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	75,00	26,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	30,00	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	86,00	30,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zbrele	h-ut	0,7000	1 000,00	700,00
27	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			1 129,600 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364607012	Etabond sau material analog	m2	1,1100	900,00	999,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
28	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			943,470 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293810013	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	750,00	750,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,00	25,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			347,209 108,790
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	160,00	6,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
30	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			352,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700015	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	340,00	340,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<b>1.3. str. Testimitanu (Autogara)</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 195,833 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	583,33	1 195,83
32	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			72,842 72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
33	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,982 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
		<b>1.3.2. Constructia platformei</b>				
34	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 169,899 94,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	550,00	698,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	550,00	56,10
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,68
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,00	42,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	583,33	150,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,52
35	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			115,157 87,978
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	21,50	0,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	45,00	3,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,50	2,17
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,180 4,257
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,50	23,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
37	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			18,789 2,649
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	75,00	0,62
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	75,00	0,10
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,04
38	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3			2 433,794

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv				510,840
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	450,00	329,07
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	339,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	24,00	8,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	583,33	10,46
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		<b>1.3.3. Constructie statie</b>				
39	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 895,607 1 702,804
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	75,00	71,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	30,00	4,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	86,00	81,66
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
40	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			42,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700010	Scheletul de grinzi metalic	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
41	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 218,795 1 419,023
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	75,00	26,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	30,00	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	86,00	30,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	1 000,00	700,00
42	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			1 129,600 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364607012	Etalbond sau material analog	m2	1,1100	900,00	999,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
43	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la	m2			943,470 104,060

1	2	3	4	5	6	7
		3,00 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293810013	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	750,00	750,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,00	25,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			347,209 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	160,00	6,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
45	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			352,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700015	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	340,00	340,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<b>1.4. str-la I Gr. Urechi 1a</b>				
		<b>1.4.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
46	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 195,850 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	583,33	1 195,85
47	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			72,842 72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,992 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,99
		<b>1.4.2. Constructia platformei</b>				
49	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 169,899 94,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	550,00	698,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	550,00	56,10
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,68
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,00	42,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	583,33	150,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,52
50	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			115,157 87,978

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	21,50	0,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	45,00	3,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,50	2,17
51	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,180 4,257
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,50	23,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
52	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 433,869 510,841
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	450,00	329,11
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	339,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	24,00	8,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	583,33	10,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		<b>1.4.3. Constructie statie</b>				
53	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 895,607 1 702,804
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	75,00	71,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	30,00	4,49
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	86,00	81,66
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
54	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			42,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700010	Scheletul de grinzi metalic	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
55	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 218,795 1 419,023
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	75,00	26,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,41

1	2	3	4	5	6	7
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	30,00	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	86,00	30,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	1 000,00	700,00
56	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			1 129,600 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364607012	Etabond sau material analog	m2	1,1100	900,00	999,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
57	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			943,470 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293810013	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	750,00	750,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,00	25,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
58	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			347,209 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	160,00	6,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
59	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			352,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700015	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	340,00	340,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<b>1.5. str. Mitropolitul Varlam 15a</b>				
		<b>1.5.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
60	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 195,857 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	583,33	1 195,86
61	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			72,842 72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
62	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,992

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,99
		<b>1.5.2. Constructia platformei</b>				
63	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 169,899 94,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	550,00	698,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	550,00	56,10
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,68
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,00	42,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	583,33	150,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,52
64	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			115,157 87,978
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	21,50	0,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	45,00	3,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,50	2,17
65	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,180 4,257
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,50	23,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
66	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			18,789 2,649
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	75,00	0,62
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	75,00	0,10
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,04
67	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 433,799 510,840
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	450,00	329,09
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	339,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	24,00	8,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	583,33	10,49
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		<b>1.5.3. Constructie statie</b>				
68	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 895,607 1 702,804
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	75,00	71,21

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	30,00	4,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	86,00	81,66
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
69	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			42,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700010	Scheletul de grinzi metalic	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
70	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 218,795 1 419,023
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	75,00	26,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	30,00	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	86,00	30,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	1 000,00	700,00
71	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			1 129,600 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364607012	Etalbond sau material analog	m2	1,1100	900,00	999,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
72	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			943,470 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293810013	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	750,00	750,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,00	25,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			347,209 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	160,00	6,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
74	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			352,160 11,352

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700015	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	340,00	340,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<b>1.6. str. Stefan cel Mare si Sfint 42a</b>				
		<b>1.6.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
75	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 195,800 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	583,33	1 195,80
76	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			72,842 72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
77	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,992 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,99
		<b>1.6.2. Constructia platformei</b>				
78	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 169,899 94,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	550,00	698,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	550,00	56,10
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,68
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,00	42,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	583,33	150,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,52
79	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			115,157 87,978
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	21,50	0,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	45,00	3,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,50	2,17
80	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,180 4,257
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,50	23,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
81	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			18,789 2,649
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	75,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	75,00	0,10
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,04
82	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 433,798 510,840
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	450,00	329,09
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	339,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	24,00	8,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	583,33	10,46
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		<b>1.6.3. Constructie statie</b>				
83	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 895,607 1 702,804
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	75,00	71,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	30,00	4,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	86,00	81,66
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
84	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			42,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700010	Scheletul de grinzi metalic	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
85	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 218,795 1 419,023
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	75,00	26,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	30,00	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	86,00	30,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	1 000,00	700,00
86	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			1 129,600 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364607012	Etabond sau material analog	m2	1,1100	900,00	999,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
87	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			943,470 ----- 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293810013	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	750,00	750,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,00	25,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
88	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			347,209 ----- 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	160,00	6,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
89	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			352,160 ----- 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700015	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	340,00	340,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<b>1.7. str. V. Lupu, intersectie B.P. Hasdeu</b>				
		<b>1.7.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
90	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 195,825 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	583,33	1 195,83
91	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			72,842 ----- 72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,992 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,99
		<b>1.7.2. Constructia platformei</b>				
93	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 169,899 ----- 94,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	550,00	698,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	550,00	56,10
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,68
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	583,33	150,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,52
94	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			115,157 87,978
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	21,50	0,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	45,00	3,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,50	2,17
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,180 4,257
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,50	23,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
96	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 433,797 510,840
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	450,00	329,05
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	339,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	24,00	8,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	583,33	10,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		<b>1.7.3. Constructie statie</b>				
97	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 895,607 1 702,804
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	75,00	71,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	30,00	4,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	86,00	81,66
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
98	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			42,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700010	Scheletul de grinzi metalic	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
99	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 218,795 1 419,023
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,91

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	75,00	26,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	30,00	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	86,00	30,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	1 000,00	700,00
100	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			1 129,600 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364607012	Etalbond sau material analog	m2	1,1100	900,00	999,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
101	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			943,470 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293810013	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	750,00	750,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,00	25,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
102	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			347,209 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	160,00	6,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
103	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			352,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700015	Seaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	340,00	340,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<b>2. com. Tuzara</b>				
		<b>2.1. sat. Selistea Noua Intersectia Alexandru cel Bun cu M. Eminescu</b>				
		<b>2.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
104	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 193,867 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	583,33	1 193,87
105	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,	m3			72,842

1	2	3	4	5	6	7
		la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.				72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
106	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,992
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,99
		<b>2.1.2. Constructia platformei</b>				
107	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 169,855
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	550,00	698,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	550,00	56,10
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,67
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,00	42,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	583,33	150,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,49
108	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			115,157
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	21,50	0,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	45,00	3,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,50	2,17
109	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,180
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,50	23,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
110	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			18,789
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	75,00	0,62
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	75,00	0,10
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,04
111	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 433,801
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	450,00	329,07
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	339,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	24,00	8,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	583,33	10,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		<b>2.1.3. Constructie statie</b>				
112	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la	t			32 895,607

1	2	3	4	5	6	7
		35 m, avind pina la 1 t inclusiv				1 702,804
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	75,00	71,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	30,00	4,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	86,00	81,66
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
113	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			42,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700010	Scheletul de grinzi metalic	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
114	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 218,795 1 419,023
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	75,00	26,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	30,00	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	86,00	30,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	1 000,00	700,00
115	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			1 129,600 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364607012	Etalbond sau material analog	m2	1,1100	900,00	999,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
116	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			943,470 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293810013	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	750,00	750,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	105,00	25,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
117	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			347,209 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	160,00	6,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
118	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			352,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700015	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	340,00	340,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<b>2.2. sat. Selistea Noua M. Eminescu 45</b>				
		<b>2.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
119	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 195,850 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	583,33	1 195,85
120	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			72,842 72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,992 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,99
		<b>2.2.2. Constructia platformei</b>				
122	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 169,888 94,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	550,00	698,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	550,00	56,10
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,67
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,00	42,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	583,33	150,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,52
123	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			115,157 87,978
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	21,50	0,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	45,00	3,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,50	2,17
124	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,180 4,257
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,50	23,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
125	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			18,789 ----- 2,649
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	75,00	0,62
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	75,00	0,10
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,04
126	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 433,811 ----- 510,839
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	450,00	329,08
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	339,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	24,00	8,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	583,33	10,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		<b>2.2.3. Constructie statie</b>				
127	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 895,607 ----- 1 702,804
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	75,00	71,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	30,00	4,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0.5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	86,00	81,66
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
128	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			42,160 ----- 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700010	Scheletul de grinzi metalic	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
129	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 218,795 ----- 1 419,023
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	75,00	26,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	30,00	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	86,00	30,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	1 000,00	700,00

1	2	3	4	5	6	7
130	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			1 129,600 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364607012	Etalbond sau material analog	m2	1,1100	900,00	999,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
131	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			943,470 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293810013	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	750,00	750,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,00	25,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
132	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			347,209 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	160,00	6,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
133	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			352,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700015	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	340,00	340,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<b>2.3. sat. Selistea Noua str. Stefan cel Mare 25</b>				
		<b>2.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
134	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 194,429 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	583,33	1 194,43
135	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			72,842 72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,992 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,99
		<b>2.3.2. Constructia platformei</b>				
137	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3			1 169,899

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm				94,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	550,00	698,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	550,00	56,10
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,68
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,00	42,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	583,33	150,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,52
138	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			115,157 87,978
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	21,50	0,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	45,00	3,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,50	2,17
139	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,180 4,257
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,50	23,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
140	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			18,789 2,649
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	75,00	0,62
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	75,00	0,10
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,04
141	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 433,797 510,840
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	450,00	329,05
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	339,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	24,00	8,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	583,33	10,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		<b>2.3.3. Constructie statie</b>				
142	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 895,607 1 702,804
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	75,00	71,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	30,00	4,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	86,00	81,66
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
143	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			42,160 ----- 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700010	Scheletul de grinzi metalic	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
144	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 218,795 ----- 1 419,023
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	75,00	26,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	saiba	8,0000	0,30	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	30,00	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	86,00	30,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	1 000,00	700,00
145	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			1 129,600 ----- 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364607012	Etalbond sau material analog	m2	1,1100	900,00	999,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
146	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			943,470 ----- 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293810013	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	750,00	750,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,00	25,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			347,209 ----- 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	160,00	6,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
148	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			352,160 ----- 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700015	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	340,00	340,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<b>2.4. sat. Novaci Stefan cel Mare (termenus)</b>				
		<b>2.4.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
149	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 195,825 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	583,33	1 195,83
150	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			72,842 72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,992 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,99
		<b>2.4.2. Constructia platformei</b>				
152	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 169,899 94,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	550,00	698,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	550,00	56,10
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,68
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,00	42,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	583,33	150,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,52
153	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			115,157 87,978
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	21,50	0,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	45,00	3,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,50	2,17
154	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,180 4,257
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,50	23,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
155	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 433,863 510,839
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	450,00	329,06
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	339,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	24,00	8,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	583,33	10,53

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		<b>2.4.3. Constructie statie</b>				
156	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 895,607 1 702,804
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	75,00	71,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	30,00	4,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	86,00	81,66
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zbrele	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
157	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			42,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700010	Scheletul de grinzi metalic	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
158	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 218,795 1 419,023
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2811106301500	Ferme cu zbrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	75,00	26,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	30,00	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	86,00	30,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zbrele	h-ut	0,7000	1 000,00	700,00
159	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			1 129,600 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364607012	Etabond sau material analog	m2	1,1100	900,00	999,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
160	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			943,470 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293810013	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	750,00	750,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,00	25,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
161	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip	m2			347,209

1	2	3	4	5	6	7
		tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	160,00	6,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
162	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			352,160
						11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700015	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	340,00	340,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<b>3. sat. Niscani</b>				
		<b>3.1. str. Livezilor intersectie cu a IV str. Livezilor, Niscani</b>				
		<b>3.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
163	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 195,833
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	583,33	1 195,83
164	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			72,842
						72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
165	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,992
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,99
		<b>3.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate</b>				
166	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 169,855
						94,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	550,00	698,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	550,00	56,10
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,67
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,00	42,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	583,33	150,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,49
167	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			115,227
						87,978
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 250,00	3,25
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 250,00	3,25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	21,50	0,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	45,00	3,29

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,50	2,17
168	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,180 4,257
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,50	23,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
169	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			18,789 2,649
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	75,00	0,62
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	75,00	0,10
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,04
170	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 433,799 510,840
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	450,00	329,09
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	339,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	24,00	8,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	583,33	10,49
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		<b>3.1.3. Constructie statie</b>				
171	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 895,607 1 702,804
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	75,00	71,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	30,00	4,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	86,00	81,66
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
172	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			42,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700010	Scheletul de grinzi metalic	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
173	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 218,795 1 419,023
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	75,00	26,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	30,00	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	86,00	30,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabile	h-ut	0,7000	1 000,00	700,00
174	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			1 129,600 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364607012	Etalbond sau material analog	m2	1,1100	900,00	999,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
175	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			943,470 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293810013	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	750,00	750,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,00	25,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
176	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			347,209 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	160,00	6,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
177	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			352,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700015	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	340,00	340,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<b>3.2. str. Livezilor intersectie cu str. Decebal, Niscani</b>				
		<b>3.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
178	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 195,825 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	583,33	1 195,83
179	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			72,842 72,842

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,987
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,99
		<b>3.2.2. Constructia platformei</b>				
181	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 169,899
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	550,00	698,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	550,00	56,10
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,68
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,00	42,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	583,33	150,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,52
182	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			115,157
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	21,50	0,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	45,00	3,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,50	2,17
183	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,180
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,50	23,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
184	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			18,789
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	75,00	0,62
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	75,00	0,10
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,04
185	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 433,848
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	450,00	329,11
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	339,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	24,00	8,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	583,33	10,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		<b>3.2.3. Constructie statie</b>				
186	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 895,607
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14

1	2	3	4	5	6	7
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	75,00	71,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	30,00	4,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	86,00	81,66
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
187	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			42,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700010	Scheletul de grinzi metalic	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
188	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 218,795 1 419,023
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	75,00	26,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0700	30,00	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	86,00	30,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	1 000,00	700,00
189	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etabond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			1 129,600 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364607012	Etabond sau material analog	m2	1,1100	900,00	999,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
190	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			943,470 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293810013	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	750,00	750,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,00	25,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
191	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			347,209 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	160,00	6,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
192	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			352,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700015	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	340,00	340,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<b>3.3. str. Toma Istrati intersectie cu a II-a str. Cuza Voda, Niscani</b>				
		<b>3.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei</b>				
193	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 195,850 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	583,33	1 195,85
194	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			72,842 72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,992 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,99
		<b>3.3.2. Constructia platformei</b>				
196	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 169,899 94,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	550,00	698,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	550,00	56,10
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,68
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 000,00	42,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	583,33	150,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,52
197	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			115,157 87,978
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 250,00	3,22
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	250,00	15,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	21,50	0,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	45,00	3,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,50	2,17
198	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,180 4,257
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,50	23,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
199	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			18,789 2,649

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	75,00	0,62
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	75,00	0,10
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,04
200	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 433,797 510,840
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	450,00	329,05
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	339,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	24,00	8,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	583,33	10,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		<b>3.3.3. Constructie statie</b>				
201	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 895,607 1 702,804
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	75,00	71,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	30,00	4,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	86,00	81,66
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
202	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg			42,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700010	Scheletul de grinzi metalic	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
203	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			32 218,795 1 419,023
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	75,00	26,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,30	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	30,00	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	86,00	30,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	1 000,00	700,00
204	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalate pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			1 129,600 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14

1	2	3	4	5	6	7
	273210364607012	Etalbond sau material analog	m2	1,1100	900,00	999,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
205	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			943,470 104,060
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293810013	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	750,00	750,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,00	25,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
206	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			347,209 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	160,00	6,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
207	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			352,160 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294700015	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	340,00	340,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	54,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Ermurache Nicolai**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



3.	<p>Categoria de lucrări:</p> <p><b><u>2.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. . com. Tuzara, sat. Selistea noua Intersectia Alecsandru cel Bun cu M.Eminescu</u></b>  2.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate.  2.1.3. Constructie statie</p> <p><b><u>2.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. sat. Selistea noua M.Eminescu 45</u></b>  2.2.2. Constructia platformei  2.2.3. Constructie statie</p> <p><b><u>2.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. sat. Selistea noua str. Stefan cel Mare 25</u></b>  2.3.2. Constructia platformei  2.3.3. Constructie statie</p> <p><b><u>2.4.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. sat. Novaci Stefan cel Mare (termenus)</u></b>  2.4.2. Constructia platformei  2.4.3. Constructie statie</p>										
4.	<p>Categoria de lucrări:</p> <p><b><u>3.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. sat. Niscani, str. Livezilor intersectie cu a IV-a str. Livezilor, Niscani</u></b>  3.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate.  3.1.3. Constructie statie</p> <p><b><u>3.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. str. Livezilor intersectie cu str. Decebal, Niscani</u></b>  3.2.2. Constructia platformei  3.2.3. Constructie statie</p> <p><b><u>3.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei. str. Toma Istrati intersectie cu a II-a str. Cuza Voda, Niscani</u></b>  3.3.2. Constructia platformei  3.3.3. Constructie statie</p>										

Data completării: 23.03.2026

Nume: ERMURACHE Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Administrator.

Denumirea firmei: SRL "Sergorp-Prim"