

**Lucrari de constructie a cimitirului  
din or. Singera mun. Chisinau, etapa  
II (continuarea lucrarilor)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-1  
Amenajarea teritoriului (marca PG)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de terasament</b>		
		<b>1.1. Drumuri</b>		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (под дорожное покрытие)	100 m3	9,156
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	14,10
		<i>Total</i>		
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II / k=2	100 m3	9,156
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	14,65
		<i>Total</i>		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,156
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,60
		<i>Total</i>		
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 556,520
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	47,79
		<i>Total</i>		
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,156
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,66
		<b>1.2. Cernoziom</b>		
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren	100 m3	16,830

1	2	3	4	5
		catg. II		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	25,92
		<i>Total</i>		
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	16,830
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	37,87
		<i>Total</i>		
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 861,100
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	66,38
		<i>Total</i>		
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	16,830
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,73
		<i>Total</i>		
		<b>2. Pavaj</b>		
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.40-70mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.=200mm	m3	457,800
	7129020012800	Pavator	h-om	137,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	581,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	99,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,29
		<i>Total</i>		
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris fr.0-20mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.=100mm	m3	228,900
	7129020012800	Pavator	h-om	68,67
	1411122167212	Pietris fr.0-20mm	m3	290,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	49,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,14
		<i>Total</i>		
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	2 289,000
	7129020012800	Pavator	h-om	2 317,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,33



1	2	3	4	5
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 662,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	60 429,60
	2661112865513	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm	m2	2 323,34
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	11,44
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	173,96
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	45,78
		<i>Total</i>		
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton M200 30x15 cm (BR 100.30.15 )	m	1 456,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	218,40
	7129020012800	Pavator	h-om	640,64
	2663102100114	Beton clasa M200	m3	65,52
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 251,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,65
	2666122828514	Bordura BR 100.30.15	m	1 463,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,74
		<b>3. Gard plasa rabita (h=1,8 m)</b>		
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,19
		<i>Total</i>		
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=100 mm	m3	0,864
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,86
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,99
	4100126202818	Apa	m3	0,09
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,18
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,36
		<i>Total</i>		
16	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	69,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	51,84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	20,74
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	20,74
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,07
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,73
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,10

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	8,29
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,38
		<i>Total</i>		
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C10	m3	5,200
	7123010010200	Betonist	h-om	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,08
	2663102100c10	Beton C10	m3	5,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,12
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,30
		<i>Total</i>		
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi 60x40x2mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50
	2811106301200	Elemente metalice	kg	510,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,22
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,22
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
19	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,64
	2430116100002	Email ПФ-115	kg	6,00
	2430226108141	Grund ГФ-021	kg	3,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,75
		<i>Total</i>		
20	CC09C	Montarea plasa rabbit zincata pentru imprejmui, cu ochiuri 55x55 φ1,9 (240 ml x 1,8 h) ; consum plasa rabbit zincata φ1,9 55x55 1.05 m2/m2, otel beton 0,3 kg/m2	m2	432,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	237,60
	2873122532735	Plasa rabbit zincata φ1,9 55x55	m2	453,60
	2710602100006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	108,00
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	15,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,16

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		<b>4. Sant de protectie (240 ml)</b>		
21	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	1,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,43
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,42
		<i>Total</i>		

Total

**Total Sant de protectie (240 ml)**

Total
Asigurare sociale
Cheltuieli de transport
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total cu Cr
Beneficiu de deviz
Total cu Bd
TVA

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**Primar**



**Valeriu POPA**

