

Obiectivul: Organizarea si amenajarea scuarului s. Stefanesti, r-nul Floresti

Obiectul: Amenajarea teritoriului

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 36.2

| Devizul: Lucrari de constructie                |                             |   |      |          |
|--|-----------------------------|---|------|----------|
| Nr.  | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari  | U.M. | Volum    |
| 1  | 2                           | 3   | 4    | 5        |
| <b>Capitolul 1. Reparatie monument istoric</b> |                             |   |      |          |
| 1.1  | RpCM33B                     | Demontarea placajelor din marmura   | m2   | 40,0000  |
| 1.1.1  | 4100126202818               | Apă   | m3   | 0,1200   |
| 1.1.2  | 7132010010900               | Faianțar  | h-om | 46,0000  |
| 1.1.3  | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 46,0000  |
| 1.1.4  | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,8000   |
| 1.2  | IzA04A                      | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) în vederea aplicării stratului de grund  | m2   | 40,0000  |
| 1.2.1  | 2881116001642               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581   | buc  | 12,0000  |
| 1.2.2  | 7141020013400               | Vopsitor industrial   | h-om | 4,4000   |
| 1.3  | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohgpuht" într-un strat, la pereți exteriori  | m2   | 40,0000  |
| 1.3.1  | 2430226101010               | Grund "Betohgpuht"  | kg   | 16,6000  |
| 1.3.2  | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 2,0000   |
| 1.3.3  | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 4,8000   |
| 1.4  | CF15A                       | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane. | m2   | 40,0000  |
| 1.4.1  | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 420,0000 |
| 1.4.2  | 1421102200513               | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 1,2000   |
| 1.4.3  | 4100116202818               | Apă pentru mortare și betoane   | m3   | 0,2800   |
| 1.4.4  | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 56,0000  |
| 1.4.5  | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 12,0000  |
| 1.4.6  | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,1600   |
| 1.4.7  | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,3200   |
| 1.5  | CC03B                       | Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR, d6, 100x100mm)                            | kg   | 177,6000 |
| 1.5.1  | 2873122004100               | Plasa VR d6 mm 100x100 mm   | kg   | 179,3760 |
| 1.5.2  | 2710602100000               | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,8880   |
| 1.5.3  | 2734113803881               | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 1,7760   |
| 1.5.4  | 2010237318750               | Distanțieri   | buc  | 53,2800  |
| 1.5.5  | 7123020011140               | Fierar beton  | h-om | 5,3280   |
| 1.5.6  | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8880   |
| 1.5.7  | 2922140007000               | Macara  | h-ut | 0,1066   |
| 1.6  | RpCJ27B K=6                 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 3 cm)  | m2   | 40,0000  |
| 1.6.1  | 4100126202818               | Apă   | m3   | 0,0720   |
| 1.6.2  | 2664102100000               | Mortar  | m3   | 1,4400   |
| 1.6.3  | 2222222222992               | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)   | %    | 2,0000   |
| 1.6.4  | 7122050013442               | Tencuitor   | h-om | 31,2000  |
| 1.6.5  | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 7,2000   |
| 1.6.6  | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,4800   |
| 1.6.7  | 2922140006702               | Macara de fereastra   | h-ut | 0,2400   |
| 1.7  | CN53A                       | Grunduirea suprafețelor cu amorsa-grund pentru suprafețe exterioare   | m2   | 40,0000  |
| 1.7.1  | 2416586105303               | Amorsa-grund  | kg   | 6,0000   |
| 1.7.2  | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 2,0000   |
| 1.7.3  | 7141020013300               | Zugrav vopsitor   | h-om | 1,2000   |
| 1.8  | CI12A                       | Placaje din marmura artificiala cu grosimea 3 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafețe verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor.                          | m2   | 40,0000  |
| 1.8.1  | 2670112202050               | Placi din marmura artificiala   | m2   | 42,4000  |
| 1.8.2  | 2653102100000               | Fixator pentru consolidare și izolare strat suport  | kg   | 32,0000  |
| 1.8.3  | 2462106120000               | Adeziv pentru placaje   | kg   | 168,0000 |
| 1.8.4  | 2010237318700               | Distanțieri de rost   | buc  | 800,0000 |
| 1.8.5  | 2875275891519               | Crampoane de oțel pentru placaje  | kg   | 16,0000  |
| 1.8.6  | 2681116002696               | DISC DIAMANTAT  | buc  | 0,3000   |
| 1.8.7  | 2430226101466               | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg   | 40,0000  |
| 1.8.8  | 2222222222992               | Material marunt (cirpe, dreptare etc.)  | %    | 1,0000   |
| 1.8.9  | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 160,0000 |
| 1.8.10   | 7122030012940               | Pietrar   | h-om | 120,0000 |
| 1.8.11   | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 32,0000  |
| 1.8.12   | 2952270003204               | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 40,0000  |
| 1.8.13   | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 2,0000   |
| 1.8.14   | 2952240004021               | Mixer electric  | h-ut | 0,4800   |

|        |               |   |       |            |
|--------|---------------|---|-------|------------|
|        |               | <b>TOTAL Capitolul 1. Reparatie monument istoric</b>  |       |            |
|        |               | <b>Capitolul 2. Pavaj pietonal</b>  |       |            |
| 1.9    | TsC59B        | Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu descărcare în autobasculantă   | 100m3 | 1,5800     |
| 1.9.1  | 1421102200227 | Pietris fracție 40-70 mm  | m3    | 0,0063     |
| 1.9.2  | 9310060019930 | Muncitor  | h-om  | 9,6064     |
| 1.9.3  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri  | h-ut  | 22,5940    |
| 1.9.4  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)  | h-ut  | 5,7196     |
| 1.10   | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta G 40-70 (H=15 cm)   | m3    | 66,7500    |
| 1.10.1 | 1411122201752 | Piatra sparta G 40-70   | m3    | 76,7625    |
| 1.10.2 | 4100126202818 | Apă   | m3    | 6,6750     |
| 1.10.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om  | 66,0825    |
| 1.10.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut  | 14,0175    |
| 1.10.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut  | 28,0350    |
| 1.11   | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta G 20-40 (H=10 cm)   | m3    | 44,5000    |
| 1.11.1 | 1411122201752 | Piatra sparta G 20-40   | m3    | 51,1750    |
| 1.11.2 | 4100126202818 | Apă   | m3    | 4,4500     |
| 1.11.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om  | 44,0550    |
| 1.11.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut  | 9,3450     |
| 1.11.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut  | 18,6900    |
| 1.12   | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton BR 100.20.8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5   | m     | 490,0000   |
| 1.12.1 | 2663102100001 | Beton B12,5   | m3    | 23,5200    |
| 1.12.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388  | kg    | 499,8000   |
| 1.12.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 1,4700     |
| 1.12.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare BR 100.20.8 cm  | m     | 492,4500   |
| 1.12.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane   | m3    | 1,4700     |
| 1.12.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om  | 58,8000    |
| 1.12.7 | 7129020012800 | Pavator   | h-om  | 88,2000    |
| 1.13   | DE17A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (H=60mm), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.                  | m2    | 445,0000   |
| 1.13.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)   | kg    | 712,0000   |
| 1.13.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)   | kg    | 5 874,0000 |
| 1.13.3 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare H=60mm   | m2    | 451,6750   |
| 1.13.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)  | m3    | 2,2250     |
| 1.13.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)  | m3    | 16,9100    |
| 1.13.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi   | buc   | 8,9000     |
| 1.13.7 | 7129020012800 | Pavator   | h-om  | 258,1890   |
| 1.13.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om  | 7,0310     |
|        |               | <b>TOTAL Capitolul 2. Pavaj pietonal</b>  |       |            |
|        |               | <b>Capitolul 3. Perete de sprijin si scari</b>  |       |            |
| 1.14   | TsA02C        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv | m3    | 25,0000    |
| 1.14.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om  | 52,7500    |
| 1.15   | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris. (H=10cm)   | m3    | 3,3700     |
| 1.15.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm  | m3    | 3,8755     |
| 1.15.2 | 4100126202818 | Apă   | m3    | 0,3370     |
| 1.15.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om  | 3,3363     |
| 1.15.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut  | 0,7077     |
| 1.15.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut  | 1,4154     |
| 1.16   | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10       | m3    | 3,3700     |
| 1.16.1 | 2663102100000 | Beton C8/10   | m3    | 3,4543     |
| 1.16.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane   | m3    | 0,3370     |
| 1.16.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)   | %     | 1,5000     |
| 1.16.4 | 7123010010200 | Betonist  | h-om  | 11,6265    |
| 1.16.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 1,3480     |
| 1.16.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime  | h-ut  | 2,0220     |
| 1.16.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut  | 0,8425     |
| 1.17   | CC01E         | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.   | kg    | 119,9700   |
| 1.17.1 | 2710602100000 | Otel beton AI diam. 8 mm  | kg    | 122,9693   |
| 1.17.2 | 2010237318750 | Distantieri   | buc   | 17,9955    |
| 1.17.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg    | 1,1997     |
| 1.17.4 | 7123020011140 | Fierar beton  | h-om  | 7,6781     |
| 1.17.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,3599     |
| 1.18   | CC01E1        | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.  | kg    | 124,1800   |
| 1.18.1 | 2710602400000 | Otel beton A500C diam. 8mm  | kg    | 127,2845   |
| 1.18.2 | 2010237318750 | Distantieri   | buc   | 18,6270    |
| 1.18.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg    | 1,2418     |
| 1.18.4 | 7123020011140 | Fierar beton  | h-om  | 8,4442     |

|         |                |   |       |            |
|---------|----------------|---|-------|------------|
| 1.18.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,3725     |
| 1.19    | CC01E1         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.   | kg    | 5 259,2500 |
| 1.19.1  | 2710602400000  | Otel beton A500C diam. 10mm   | kg    | 5 390,7313 |
| 1.19.2  | 2010237318750  | Distantieri   | buc   | 788,8875   |
| 1.19.3  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg    | 52,5925    |
| 1.19.4  | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om  | 357,6290   |
| 1.19.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 15,7778    |
| 1.20    | CB03B          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse .  | m2    | 161,2000   |
| 1.20.1  | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10   | kg    | 0,8060     |
| 1.20.2  | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10   | buc   | 48,3600    |
| 1.20.3  | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc   | 48,3600    |
| 1.20.4  | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii  | kg    | 4,8360     |
| 1.20.5  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg    | 4,8360     |
| 1.20.6  | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  | m2    | 17,7320    |
| 1.20.7  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase   | m3    | 0,1612     |
| 1.20.8  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3    | 0,1612     |
| 1.20.9  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase  | m3    | 0,2418     |
| 1.20.10 | 2320187315789  | Decofrol  | kg    | 19,3440    |
| 1.20.11 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 24,1800    |
| 1.20.12 | 7124010010700  | Dulgher   | h-om  | 128,9600   |
| 1.20.13 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut  | 3,2240     |
| 1.21    | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20        | m3    | 62,5500    |
| 1.21.1  | 2663102100000  | Beton C16/20  | m3    | 64,1138    |
| 1.21.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane   | m3    | 6,2550     |
| 1.21.3  | 2222222222992  | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)   | %     | 1,5000     |
| 1.21.4  | 7123010010200  | Betonist  | h-om  | 250,2000   |
| 1.21.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 25,0200    |
| 1.21.6  | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut  | 37,5300    |
| 1.21.7  | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut  | 15,6375    |
| 1.22    | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa.  | m2    | 80,6000    |
| 1.22.1  | 24165373438290 | Amestec "Penetron"  | kg    | 96,7200    |
| 1.22.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane   | m3    | 2,0150     |
| 1.22.3  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 40,3000    |
| 1.22.4  | 7122050013400  | Zidar   | h-om  | 30,6280    |
| 1.23    | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor   | m3    | 25,0000    |
| 1.23.1  | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 7,7500     |
| 1.24    | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .   | 100m3 | 0,2500     |
| 1.24.1  | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 2,2050     |
| 1.24.2  | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut  | 2,3575     |
| 1.25    | CH06A adapt.   | Balustrada din INOX   | m     | 8,0000     |
| 1.25.1  | 2812106305714  | Balustrada din INOX   | m     | 8,0000     |
| 1.25.2  | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om  | 7,2000     |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 3. Perete de sprijin si scara</b>  |       |            |
|         |                | <b>Capitolul 4. Panou informativ</b>  |       |            |
| 1.26    | TsA02C         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv | m3    | 0,2000     |
| 1.26.1  | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,4220     |
| 1.27    | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15           | m3    | 0,2000     |
| 1.27.1  | 2663102100000  | Beton C15   | m3    | 0,2050     |
| 1.27.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane   | m3    | 0,0200     |
| 1.27.3  | 2222222222992  | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)   | %     | 1,5000     |
| 1.27.4  | 7123010010200  | Betonist  | h-om  | 0,8000     |
| 1.27.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,0800     |
| 1.27.6  | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut  | 0,1200     |
| 1.27.7  | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut  | 0,0500     |
| 1.28    | TsH91A         | Instalarea panou informativ din sticla cu rama din lemn   | buc   | 1,0000     |
| 1.28.1  | 2513206621460  | Panou informativ din sticla cu rama din lemn  | buc   | 1,0000     |
| 1.28.2  | 2663102100000  | Beton C15   | m3    | 0,0360     |
| 1.28.3  | 4100126202818  | Apă   | m3    | 0,1500     |
| 1.28.4  | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 1,9000     |
| 1.28.5  | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om  | 0,4500     |
| 1.28.6  | 7123010010200  | Betonist  | h-om  | 4,8500     |
| 1.29    | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat. (Ancora M12, L=150mm)   | buc   | 8,0000     |

|        |               |  |       |            |
|--------|---------------|--|-------|------------|
| 1.29.1 | 2874136313300 | Ancora M12, L=150mm  | buc   | 8,0000     |
| 1.29.2 | 7422010060100 | Timplar  | h-om  | 1,6000     |
|        |               | <b>TOTAL Capitolul 4. Panou informativ</b>   |       |            |
|        |               | <b>Capitolul 5. Obiecte mici arhitecturale parc</b>  |       |            |
| 1.30   | TsH91A        | Instalarea bancilor pe 2 picioare.   | buc   | 4,0000     |
| 1.30.1 | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare  | buc   | 4,0000     |
| 1.30.2 | 2663102100000 | Beton C15  | m3    | 0,1440     |
| 1.30.3 | 4100126202818 | Apă  | m3    | 0,6000     |
| 1.30.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om  | 7,6000     |
| 1.30.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om  | 1,8000     |
| 1.30.6 | 7123010010200 | Betonist   | h-om  | 19,4000    |
| 1.31   | TsH91B        | Instalarea urnelor.  | buc   | 4,0000     |
| 1.31.1 | 2030112931102 | Urme   | buc   | 4,0000     |
| 1.31.2 | 2663102100000 | Beton C15  | m3    | 0,3360     |
| 1.31.3 | 4100126202818 | Apă  | m3    | 0,6000     |
| 1.31.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om  | 2,4000     |
| 1.31.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om  | 1,8000     |
| 1.31.6 | 7123010010200 | Betonist   | h-om  | 19,4000    |
|        |               | <b>TOTAL Capitolul 5. Obiecte mici arhitecturale parc</b>  |       |            |
|        |               | <b>Capitolul 6. Lucrari diverse</b>  |       |            |
| 1.32   | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.  | t     | 255,7000   |
| 1.32.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t  | h-ut  | 27,1042    |
| 1.33   | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.  | 100m3 | 0,7000     |
| 1.33.1 | 1411122201752 | Piatra sparta  | m3    | 0,0028     |
| 1.33.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om  | 0,2520     |
| 1.33.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut  | 0,2800     |
|        |               | <b>TOTAL Capitolul 6. Lucrari diverse</b>  |       |            |
|        |               | <b>Capitolul 7. Inverzire</b>  |       |            |
| 1.34   | TsG02A        | Curatarea terenului de iarba si buruieni.  | 100m2 | 46,5000    |
| 1.34.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om  | 305,9700   |
| 1.35   | TsC59B        | Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu descărcare în autobasculantă (Excavarea pamintului fertil)          | 100m3 | 4,6500     |
| 1.35.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm   | m3    | 0,0186     |
| 1.35.2 | 9310060019930 | Muncitor   | h-om  | 28,2720    |
| 1.35.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri   | h-ut  | 66,4950    |
| 1.35.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)   | h-ut  | 16,8330    |
| 1.36   | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (Aducerea pamintului fertil)                       | t     | 767,0000   |
| 1.36.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t  | h-ut  | 81,3020    |
| 1.37   | TsH05A        | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii | m2    | 4 650,0000 |
| 1.37.1 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor  | h-om  | 511,5000   |
| 1.38   | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.  | 100m2 | 46,5000    |
| 1.38.1 | 221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)   | kg    | 184,1400   |
| 1.38.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor  | h-om  | 224,1300   |
| 1.39   | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.  | 100m2 | 46,5000    |
| 1.39.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3    | 46,5000    |
| 1.39.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor  | h-om  | 30,6900    |
| 1.39.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 17,9490    |
|        |               | <b>TOTAL Capitolul 7. Inverzire</b>  |       |            |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.