

**Directia municipala pentru  
protecyia drepturilor copilului.  
Lucrari de operare a unor  
replanificari.**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 405 070,33 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Peret</b>				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,00	92,46 92,26	4 808,08 4 797,31
2	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	43,20	45,11 44,97	1 948,87 1 942,91
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	145,00	16,14 15,57	2 340,04 2 257,39
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,90	240,92 197,20	698,66 571,87
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,20	76,92 76,11	246,15 243,56
6	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	8,00	73,80 73,80	590,44 590,44
7	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,48	17 555,58 8 436,81	8 426,68 4 049,67
8	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului	m3	3,15	1 545,96	4 869,78