

**Primaria Gangura raionul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

**Lucrari de amenajare a terenului aferent gradinitei.
(Lucrari de pavaj cu pavele din beton vibrocilindrat gros.60 mm)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Pavaj cu placi prefabricate din beton vibrocilindrat, gros.60 mm				
1	RpCS19 A	Demontari: dale din beton, la trotuare,	m2	284,000		
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,280		
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,280		
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.50 mm	m3	31,400		
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gros.100 mm	m3	62,830		
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibrocilindrat, gros.60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	628,300		
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	137,700		
		Capitolul 2. Lucrari diverse				
8	TRI1AA 08E3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10	t	28,400		

1	2	3	4	5	6	7
9	TrI1AF0 8A1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	46,800		
10	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	46,800		

Total:

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT: -

L.S.

Investitor



@Bobeca

