

**Reconstructia capitala in cadrul
blocului chirurgical, sectia
Traumatologie al IMSP Spitalul
raional Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Conditionarea

Valoarea de deviz 245 301,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrarii tehnico sanitare				
1	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (teava PVH d20 mm) (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m	16,000	31,41 17,50	502,48 280,00
		<i>Total</i>	Lei			502,48
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			67,20
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			11,12
		<i>Total</i>				580,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			58,08
		<i>Total</i>				638,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			31,94
		Total Lucrarii tehnico sanitare Inclusiv salariu				670,82 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
2	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Conditioner de perete DAIKIN,(ATENTIE: exclusiv resursele materiale) (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	14,000	191,70 175,00	2 683,80 2 450,00
3	VC35A	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 57x3 mm - 70x3 mm (Sfifon de drenaj HL138 Hutterer Lechner, ATENTIE: exclusiv resursile materiale) (Сливная труба и герметичный переходник в бетонной стене, со стальными фланцами и муфтой из черной трубы для трубопровода 57x3 мм - 70x3 мм)	buc	14,000	263,50 258,00	3 689,00 3 612,00
		<i>Total</i>	Lei			6 372,80
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			1 454,88
		<i>Total</i>				7 827,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			2 788,52
		<i>Total</i>				10 616,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			530,81
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				11 147,01 6 062,00
		3. Utilaj				
4	Pretul furnizorului	Conditioner de perete Daikin FTXC20B/RXC20B (Consum max. L=648 m3/ora, puterea max. de racire Q=3000 vt. puterea max. de incalzire Q=4000 vt. Consum e/e N=1,35 kvt, in complet cu pult, magistrala 5m, conditionerul si toate accesoriile.)	buc	8,000	12 000,00 0,00	96 000,00 0,00
5	Pretul furnizorului	Conditioner de perete Daikin FTXC25B/RXC25B (Consum max. L=648 m3/ora, puterea max. de racire Q=3000 vt. puterea max. de incalzire Q=4000 vt. Consum	buc	6,000	14 000,00 0,00	84 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		e/e N=1,35 kv, in complet cu pult, magistrala 5m, conditionerul si toate accesoriile.)				
6	Pretul furnizorului	Sifon de drenaj HL138 Hutterer Lechner (in complet cu toate accesoriile)	buc	14,000	900,00 0,00	12 600,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			192 600,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				192 600,00

		Total	Lei	204 417,83
		TVA	20 %	40 883,57
		Total deviz: Inclusiv salariu		245 301,40 6 342,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala in cadrul
blocului chirurgical, sectia
Traumatologie al IMSP Spitalul
raional Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Conditionarea**

Valoarea de deviz 245 301,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,600	50,00	280,00
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	121,240	50,00	6 062,00
		Total manopera				6 342,00

Materiale:

1.	25212167100020	Teava din polietilena sau polipropilena PVH d20	m	16,480	13,50	222,48
2.	37	Conditioner Daikin FTXC20B/RXC20B	buc	8,000	12 000,00	96 000,00
3.	38	Conditioner Daikin FTXC25B/RXC25B	buc	6,000	14 000,00	84 000,00
4.	39	Sifon de drenaj HL138 Huttere Lechner	buc	14,000	900,00	12 600,00
		Total materiale de construcții				192 822,48

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,280	25,00	7,00
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,900	30,00	147,00
3.	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	1,960	30,00	58,80
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,120	25,00	28,00
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,400	50,00	70,00
		Total utilaje de construcții				310,80

Total	Lei	204 417,83
TVA	20 %	40 883,57

Total deviz:

245 301,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția capitală în cadrul blocului **Investitor**
chirurgical, secția Traumatologie al IMSP
Spitalul raional Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrările tehnico sanitare						
1	IC35B	Teava din polietilena armata de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 20,0 mm (teava PVH d20 mm) (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m			31,41 17,50
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3500	50,00	17,50
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena PVH d20	m	1,0300	13,50	13,90
2. Lucrările de montare						
2	VC37A	Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului până la 4,5 kw, de pe scări (Conditioner de perete DAIKIN,(ATENȚIE: exclusiv resursele materiale) (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc			191,70 175,00
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,5000	50,00	175,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Trolie electric, forță de tracțiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	30,00	4,20
3	VC35A	Preaplin și piesa de trecere etanșată prin perete de beton, având flanșe din oțel și manșoane din teava neagră pentru conducte de 57x3 mm - 70x3 mm (Sifon de drenaj HL138 Hutterer Lechner, ATENȚIE: exclusiv resursele materiale) (Сливная труба и герметичный переходник в бетонной стене, со стальными фланцами и муфтой из черной трубы для трубопровода 57x3 мм - 70x3 мм)	buc			263,50 258,00
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	5,1600	50,00	258,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
3. Utilaj						
4	Pretul furnizorului	Conditioner de perete Daikin FTXC20B/RXC20B (Consum max. L=648 m ³ /ora, puterea max. de răcire Q=3000 vt. puterea max. de încălzire Q=4000 vt. Consum e/e N=1,35 kv, în complex cu pult, magistrală 5m, conditionerul și toate accesoriile.)	buc			12 000,00 0,00
	37	Conditioner Daikin FTXC20B/RXC20B	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
5	Pretul furnizorului	Conditioner de perete Daikin FTXC25B/RXC25B (Consum max. L=648 m ³ /ora, puterea max. de răcire Q=3000 vt. puterea max. de încălzire Q=4000 vt. Consum e/e N=1,35 kv, în complex cu pult, magistrală 5m, conditionerul și toate accesoriile.)	buc			14 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	38	Conditioner Daikin FTXC25B/RXC25B	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
6	Pretul furnizorului	Sifon de drenaj HL138 Hutterer Lechner (in complet cu toate accesoriile)	buc			900,00 ----- 0,00
	39	Sifon de drenaj HL138 Hutterer Lechner	buc	1,0000	900,00	900,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.