

Lucrări de reparație a Sălii de mese la Școala de tip-internat pentru copii.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06-06-08

Valoarea de deviz 700 705,47 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Sala de mese 1.1.1. Tavane				
1	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	22,400	32,24 31,50	722,20 705,60
2	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	204,600	5,84 2,10	1 194,45 429,66
3	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	204,600	259,15 91,00	53 022,09 18 618,60
4	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	49,800	225,29 66,85	11 219,60 3 329,13
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	49,800	30,56 21,70	1 521,79 1 080,66

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2				
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000	18,81 7,00	658,19 245,00
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,800	24,55 19,25	1 222,77 958,65
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,800	4,90 1,05	244,02 52,29
9	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	71,040	75,00 21,00	5 328,03 1 491,84
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,800	34,57 19,25	1 721,49 958,65
11	CK26D	Cornier montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	121,000	15,40 3,50	1 863,40 423,50
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	254,400	55,66 29,75	14 159,26 7 568,40
		Total Tavane Inclusiv salariu				92 877,29 35 861,98
		1.1.2. Pereti				
13	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	72,080	27,44 27,30	1 977,71 1 967,76
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	213,720	10,50 9,45	2 244,04 2 019,64
15	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	4,590	1 027,47 146,86	4 716,08 674,10

1	2	3	4	5	6	7
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	213,720	65,32 42,00	13 960,87 8 976,24
17	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6	m2	213,720	111,79 75,60	23 890,92 16 157,23
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	213,720	4,90 1,05	1 047,24 224,42
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	213,720	18,81 7,00	4 019,16 1 496,04
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2	m2	213,720	21,48 16,80	4 590,28 3 590,51
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	213,720	24,55 19,25	5 247,59 4 114,11
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	213,720	4,90 1,05	1 047,24 224,42
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	213,720	34,57 19,25	7 387,86 4 114,11
24	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC	m2	18,000	362,89	6 532,10

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m			93,91	1 690,43
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	36,000	12,88 8,40	463,82 302,40
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,000	24,55 19,25	883,92 693,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,90 1,05	176,40 37,80
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	36,000	34,57 19,25	1 244,45 693,00
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,300	7,57 2,47	2,27 0,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				79 431,95 46 975,95
		1.1.3. Pardosele				
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	260,260	28,75 27,30	7 482,46 7 105,08
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Bule polisterol , cu executarea rosturilor de dilatare umplute cu bitum 8 buc *10 m)	m2	260,260	97,39 31,50	25 346,08 8 198,19
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi cu ochiul 150*150	kg	260,000	16,69 1,05	4 339,66 273,00

1	2	3	4	5	6	7
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	260,260	53,85 24,50	14 015,03 6 376,37
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	260,260	205,59 38,50	53 506,96 10 020,01
35	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	71,040	49,65 29,75	3 526,98 2 113,44
		Total Pardosele Inclusiv salariu				108 217,17 34 086,09
		1.1.4. Incalzirea				
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,250	5,60 5,60	29,40 29,40
37	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara costul radiatoarelor)	m2	5,250	35,01 29,75	183,80 156,17
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				213,20 185,57
		Total Sala de mese Inclusiv salariu				280 739,61 117 109,59
		1.2. Incaperi auxiliare (Depozite, Baia, Scara)				
		1.2.1. Tavane				
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	47,000	225,29 66,85	10 588,80 3 141,95
39	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	47,000	30,56 21,70	1 436,23 1 019,90

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,000	24,55 19,25	1 154,01 904,75
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,000	4,90 1,05	230,30 49,35
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,000	34,57 19,25	1 624,70 904,75
43	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	53,680	75,00 21,00	4 026,13 1 127,28
		Total Tavane Inclusiv salariu				19 060,17 7 147,98
		1.2.2. Pereti				
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,300	56,21 56,00	635,15 632,80
45	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	22,920	14,85 8,05	340,38 184,52
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	151,930	10,50 9,45	1 595,30 1 435,77
47	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,480	1 023,90 146,85	491,47 70,49
48	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	151,930	65,32 42,00	9 924,54 6 381,06
49	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	151,930	111,79 75,60	16 983,55 11 485,92

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6				
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,920	18,81 7,00	431,03 160,44
51	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2	m2	22,920	176,97 168,00	4 056,10 3 850,56
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,920	24,55 19,25	562,77 441,21
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,920	4,90 1,05	112,32 24,08
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	22,920	34,57 19,25	792,29 441,21
55	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	117,710	5,84 2,10	687,19 247,20
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	11,300	305,91 85,75	3 456,80 968,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 068,89 26 324,24
		1.2.3. Pardosele				
57	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	34,580	28,75 27,30	994,16 944,02
58	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Bule polisterol	m2	34,580	97,39 31,50	3 367,74 1 089,27
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi cu ochiul 150*150	kg	47,000	16,69 1,05	784,46 49,34
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,580	53,85 24,50	1 862,05 847,21
61	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	34,580	205,59 38,50	7 109,38 1 331,33
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	53,680	49,65 29,75	2 665,13 1 596,98
63	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi cu ochiul 150*150 , (Trepte)	kg	5,000	16,69 1,05	83,47 5,26
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (trepte)	m2	3,360	53,85 24,50	180,92 82,32
65	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	3,360	385,93 134,93	1 296,71 453,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				18 344,02 6 399,08

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4. Timplaria				
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,400	14,70 14,70	152,88 152,88
67	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,910	1 168,45 25,55	4 568,64 99,92
68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,800	1 274,50 28,35	8 666,60 192,78
		Total Timplaria Inclusiv salariu				13 388,12 445,58
		1.2.5. Apa+canalizarea+Incalzirea				
69	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,000	85,75 85,75	85,75 85,75
70	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,500	5,60 5,60	2,80 2,80
71	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	212,27 10,15	424,54 20,30
72	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara costul radiatoarelor)	m2	0,500	35,06 29,76	17,53 14,88
73	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	211,10 10,85	1 055,51 54,25
74	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 292,03 64,75	2 292,03 64,75

1	2	3	4	5	6	7
75	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 545,00 164,50	1 545,00 164,50
76	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	942,55 26,25	942,55 26,25
77	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	2 382,25 64,75	2 382,25 64,75
78	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	319,27 12,25	319,27 12,25
79	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	319,27 12,25	319,27 12,25
80	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 246,25 40,25	1 246,25 40,25
81	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	297,75 57,75	297,75 57,75
82	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,000	112,00 112,00	112,00 112,00
83	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,000	157,20 6,30	314,40 12,60
		Total Apa+canalizarea+Incalzirea Inklusiv salariu				11 356,90 745,33
		Total Incaperi auxiliare (Depozite,				102 218,10

1	2	3	4	5	6	7
		Baia, Scara) Inclusiv salariu				41 062,21
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				382 957,71 158 171,80
		2. Lucrari de electricitate 2.1. Sala de mese				
84	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	14,000	7,70 7,70	107,80 107,80
85	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	100,000	6,30 5,60	630,00 560,00
86	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	14,000	1,75 1,75	24,50 24,50
87	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,100	1 784,00 1 512,00	178,40 151,20
88	pp	Priza	buc	10,000	30,00 0,00	300,00 0,00
89	08-03-591- 4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,060	1 806,67 1 536,50	108,40 92,19
90	pp	Intrerupator cu 2 clape IP54 de tip deschis BC20-2-0	buc	6,000	35,00 0,00	210,00 0,00
91	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 IP54 SMP-09	buc	2,000	107,30 82,95	214,60 165,90
92	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,000	491,85 434,00	1 475,55 1 302,00
93	pp	Cablu VVGng 3*1,5mm2	m	300,000	10,00 0,00	3 000,00 0,00
94	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,000	492,55 434,00	492,55 434,00
95	pp	Cablu VVGng 3*2.5mm2	m	100,000	10,00 0,00	1 000,00 0,00
96	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	4,000	6 846,40 1 214,50	27 385,60 4 858,00
97	pp	Furtun flexibil	m	300,000	20,00 0,00	6 000,00 0,00
98	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,320	8 698,44	2 783,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (LED 600*600 SMD/PL 48W de coordonat cu beneficiarul)	buc		3 080,00	985,60
99	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(LED Caroline 32 32 W de coordonat cu beneficiarul)	100 buc	0,160	8 707,50 3 080,00	1 393,20 492,80
100	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 Lustre cu cristal Cehia de coordonat cu beneficiarul	100 buc	0,040	8 690,00 3 080,00	347,60 123,20
101	1-11-002-1	Determinarea rezistentei active sau a capacitatii electrice de functionare a conductorului cablului la tensiune pina la 35 kV	1 masurare	1,000	70,00 70,00	70,00 70,00
102	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,000	152,00 140,00	304,00 280,00
103	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	20,000	182,70 21,70	3 654,00 434,00
		Total Sala de mese Inclusiv salariu				49 679,70 10 081,19
		2.2. Incaperi auxiliare				
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	7,70 7,70	30,80 30,80
105	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	50,000	6,30 5,60	315,00 280,00
106	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	4,000	1,75 1,75	7,00 7,00
107	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,100	1 784,00 1 512,00	178,40 151,20
108	pp	Priza	buc	10,000	30,00 0,00	300,00 0,00
109	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,060	1 806,67 1 536,50	108,40 92,19
110	pp	Intrerupator cu 1 clape IP54 de tip	buc	6,000	35,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7
		deschis BC20-2-0			0,00	0,00
111	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc	1,000	107,30 82,95	107,30 82,95
112	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,000	492,55 434,00	492,55 434,00
113	pp	Cablu VVGbg 31.5mm2	m	100,000	10,00 0,00	1 000,00 0,00
114	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500	489,56 434,00	244,78 217,00
115	pp	Cablu VVGng 3*2.5mm2	m	50,000	10,00 0,00	500,00 0,00
116	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	1,500	6 845,48 1 214,50	10 268,22 1 821,75
117	pp	Furtun flexibil	m	150,000	20,00 0,00	3 000,00 0,00
118	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (LED 600*600)	100 buc	0,070	8 689,86 3 080,00	608,29 215,60
119	1-11-002-1	Determinarea rezistentei active sau a capacitatii electrice de functionare a conductorului cablului la tensiune pina la 35 kV	1 masurare	1,000	70,00 70,00	70,00 70,00
120	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,000	152,00 140,00	304,00 280,00
121	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	7,000	182,70 21,70	1 278,90 151,90
		Total Incaperi auxiliare Inclusiv salariu				19 023,64 3 834,39
		2.3. Utilaje				
122	pp	Boiler electric V=100L	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
123	pp	Panou de comanda IP 600*600*250 SMP -09	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
124	pp	Intrerupator automat BA47-29M IP 16A	buc	2,000	100,00 0,00	200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
125	pp	Intrerupator automat BA47-29M IP 32A	buc	4,000	100,00 0,00	400,00 0,00
126	pp	Intrerupator automat UZO	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
127	pp	Corp de iluminat LED 600*600 SMD/PL 48W	buc	32,000	120,00 0,00	3 840,00 0,00
128	pp	Corp de iluminat LED Caroline 32 32W	buc	16,000	200,00 0,00	3 200,00 0,00
129	pp	Corp cu cristal Cehia	buc	4,000	200,00 0,00	800,00 0,00
		Total Utilaje Inclusiv salariu				11 990,00
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				80 693,34 13 915,58

		Total	lei	463 651,05
		CNAM	22,50 %	38 719,66
		Cheltuieli de transport	6,00 %	17 317,10
		Cheltuieli de regie	6,00 %	31 181,27
		Beneficiu de deviz	6,00 %	33 052,15
		Total	100,00 +	583 921,23
		TVA	20,00 %	116 784,24
		Total deviz: Inclusiv salariu		700 705,47 172 087,38

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)