

**Lucrari de reparatie acoperisului
la gradinita 119 pe str. Pelivan,22**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări № 01-01-2020

Deviz-oferta № 01-01-2020

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie acoperisusul				
1	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	955,00		
2	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana bitumioase Bipoli strat 1,2)	m2	955,00		
3	TrI1AC13A4	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren	t	8,00		
4	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,00		

Lucrari de reparatie acoperisului la gradinita 119 pe str.

Pelivan,22

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2020

Lucrari de reparatie


Valoarea de deviz 212 999,65 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie acoperisusul				
1	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	955,00	9,21 2,31	8 794,21 2 202,61
2	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana bituminoase Bipoli strat 1,2)	m2	955,00	125,32 39,21	119 680,83 37 444,40
3	TrI1AC13 A4	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren	t	8,00	20,18 20,18	161,45 161,45
4	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,00	256,01 256,01	2 048,08 2 048,08
Total Lucrari de reparatie acoperisusul						130 684,57
Inclusiv salariu						41 856,54
Прямые затраты			lei		130 684,57	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		9 417,72	
Transportarea materialelor			7,00 %		6 144,49	

Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	9 417,72
Transportarea materialelor	7,00 %	6 144,49
Total	100,00 +	146 246,78
Cheltuieli de regie	14,50 %	21 205,78
Total	100,00 +	167 452,56
Beneficiu de deviz	6,00 %	10 047,15
Total	100,00 +	177 499,71
TVA	20,00 %	35 499,94

Total deviz:
Inclusiv salariu

212 999,65
41 856,54



Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

**Lucrari de reparatie acoperisului
la gradinita 119 pe str.
Pelivan,22**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 01-01-2020

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 212 999,65 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2020:				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	467,95	57,66	26 981,99
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,32	57,66	2 209,53
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	219,65	57,66	12 665,02
		Total manopera				41 856,54

Materiale:

1.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	601,65	9,00	5 414,85
2.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	286,50	23,00	6 589,50
3.	2682132600470	Membrane bituminoase strat 2	m2	1 153,16	34,21	39 449,60
4.	26821326004701	Membrane bituminoase strat 1	m2	1 153,16	31,50	36 324,54
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,96	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				87 778,49

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	191,00	3,98	760,94
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,29	7,25	2,10
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	57,30	5,00	286,50
		Total utilaje de construcții				1 049,54

Total:

Прямые затраты	lei	130 684,57
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	9 417,72
Transportarea materialelor	7,00 %	6 144,49
Total	100,00 +	146 246,78
Cheltuieli de regie	14,50 %	21 205,78
Total	100,00 +	167 452,56
Beneficiu de deviz	6,00 %	10 047,15
Total	100,00 +	177 499,71
TVA	20,00 %	35 499,94

Total deviz:

212 999,65



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie acoperisului la gradinita 119 pe
str. Pelivan,22****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
01-01-2020
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie acoperisusul				
1	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,21 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	23,00	6,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	7,25	0,00
2	CE13 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana bituminoase Bipoli strat 1,2)	m2			125,32 39,21
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326 00470	Membrane bituminoase Bipoli strat 2	m2	1,1500	34,21	41,31
	26821326 004701	Membrane bituminoase Bipoli strat 1	m2	1,1500	31,50	38,04
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,00	5,67
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	3,98	0,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
3	TrI1A C13A4	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren	t			20,18 20,18
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
4	TrB05 A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			256,01 256,01
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	57,66	256,01

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

