

**Lucrari de reparatie capitala in
vederea adaptarii incaperilor
existente pentru depozitul de
armament din str. Mesager 5,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 965 287,63 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico- sanitare (apa si canalizare) 1.1. Lucrari tehnico-sanitare 1.1.1. Водопровод B1				
1	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	8,00	5 542,20 145,36	44 337,62 1 162,88
2		Огнетушитель ОБП-01.10	buc	16,00	320,00 0,00	5 120,00 0,00
3		Указатель у пожарного крана	buc	4,00	28,00 0,00	112,00 0,00
Total Водопровод B1					49 569,62	
Incluziv salariu					1 162,88	
		1.1.2. Арматура				
4	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,00	6 871,78 158,44	6 871,78 158,44
5	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm	buc	1,00	425,93 76,31	425,93 76,31
Total Арматура					7 297,70	
Incluziv salariu					234,76	
		1.1.3. Трубы				
6	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de	m	115,00	141,25 34,89	16 244,11 4 011,94

1	2	3	4	5	6	7
		distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 75,5x4,0mm				
7	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60x3.5mm	m	17,00	105,53 29,80	1 794,05 506,58
Total Трубы						18 038,16
Incluziv salariu						4 518,52
		1.1.4. Материалы и изделия				
8	IC30G	Fitinguri din otel, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel	buc	35,00	38,48 19,99	1 346,90 699,54
9	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu ГФ-021, un strat grund de culoare si trei straturi de email ПФ-115)	m2	36,00	98,17 67,96	3 534,18 2 446,41
10	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,00	23,36 8,36	467,16 167,16
11	RpIF09D1	Izolatie tubulara din cauciuc spumant/ Теплоизоляционные трубки Armaflexaf ф76x11,5 AF-F-060	m	67,00	52,09 22,89	3 490,34 1 533,91
12	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel /Фланец 1-65-10 ст,3	buc	2,00	142,11 18,17	284,22 36,34
Total Материалы и изделия						9 122,82
Incluziv salariu						4 883,37
Total Lucrari tehnico-sanitare						84 028,30
Incluziv salariu						10 799,52
		1.2. Lucrari de montare				
13	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100mm	buc	1,00	116,24 96,66	116,24 96,66

1	2	3	4	5	6	7
14	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc	1,00	222,22 35,61	222,22 35,61
15	SA30C	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100 mm, Cot suport pentru hidrant	buc	1,00	1 028,26 119,92	1 028,26 119,92
16	SA30C	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100 mm. Sidelca D150x100 cu flanse	buc	1,00	4 845,06 119,92	4 845,06 119,92
Total Lucrari de montare						6 211,78
Incluziv salariu						372,12
		1.3. Utilaj				
17		Пожарный гидрант Н=750мм	buc	2,00	3 985,00 0,00	7 970,00 0,00
Total Utilaj						7 970,00
Incluziv salariu						0,00
Total Lucrari tehnico-sanitare (apa si canalizare)						98 210,08
Incluziv salariu						11 171,64
		2. Amenajare teritoriu				
		2.1. Imbracaminte rutiera tip 1-834,82 m2				
18	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	83,48	119,64 58,14	9 987,64 4 853,86
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,835	1 621,78 0,00	1 354,19 0,00
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km/ Evacuare deseuri	t	1 451,92	19,41 0,00	28 187,56 0,00
21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	8,348	968,15 328,15	8 082,12 2 739,40
22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip dr. 100mm	m3	83,48	344,09 13,45	28 724,66 1 122,46

1	2	3	4	5	6	7
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300 gr. 300mm	m3	250,45	557,38 21,80	139 595,56 5 460,81
24	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu granulatie mijlocie, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2	834,82	158,19 2,18	132 063,05 1 820,24
Total Imbracaminte rutiera tip 1-834,82 m2						347 994,78
Incluziv salariu						15 996,77
		2.2. Imbracamintea trotuarului tip 2-126,50m2				
25	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,265	968,15 328,15	1 224,71 415,11
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.0-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300 gr.60mm	m3	12,65	557,38 21,80	7 050,88 275,82
27	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	126,50	163,01 21,66	20 620,59 2 739,82
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 20xc8 cm	m	137,80	139,64 24,35	19 242,09 3 355,13
Total Imbracamintea trotuarului tip 2-126,50m2						48 138,27
Incluziv salariu						6 785,87
Total Amenajare teritoriu						396 133,05
Incluziv salariu						22 782,64
		3. Spatii verzi				
29	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	213,01	6,90 6,90	1 470,75 1 470,75
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,13	511,76	1 090,05

1	2	3	4	5	6	7
					175,16	373,09
31	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	2,13	33,98 23,98	72,39 51,09
Total Spatii verzi						2 633,18
Incluziv salariu						1 894,92
		4. Utilaj tehnologic				
		4.1. Mobilier				
32		Стол офисный с тумбой на ключе габ, 1200х600х850мм	buc	3,00	4 200,00 0,00	12 600,00 0,00
33		Стул офисный габ, 500х500х850мм	buc	3,00	420,00 0,00	1 260,00 0,00
34		Шкаф офисный габ, 800х400х1850мм	buc	3,00	2 850,00 0,00	8 550,00 0,00
35		Компютер 1ф, N=0.4квт	buc	3,00	4 200,00 0,00	12 600,00 0,00
36		Шкаф бухгалтерский сейфовый габ, 400х360х600мм	buc	2,00	3 850,00 0,00	7 700,00 0,00
37		Принтер 1ф, N=0.3 квт	buc	2,00	2 750,00 0,00	5 500,00 0,00
38		Кресло компьютерное габ, 600х600х450мм	buc	3,00	1 200,00 0,00	3 600,00 0,00
39		Штабелер самоходный грузоподъемность 2000кг MAX SL 200-30	buc	1,00	3 850,00 0,00	3 850,00 0,00
Total Mobilier						55 660,00
Incluziv salariu						0,00
Total Utilaj tehnologic						55 660,00
Incluziv salariu						0,00
		5. Copertina si poarta de acces				
		5.1. Copertina Mesager 5				
40	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	160,00	26,36 26,16	4 218,37 4 186,37

1	2	3	4	5	6	7
41	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,00	5 133,37 817,65	20 533,50 3 270,60
42	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	160,00	12,58 10,72	2 012,85 1 715,25
43	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	4,00	590,53 74,50	2 362,10 297,99
44	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (cornier 75x5)	kg	780,00	21,45 5,81	16 732,40 4 535,23
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	25,00	57,31 39,97	1 432,85 999,35
46	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	160,00	199,32 56,33	31 891,32 9 012,32
47	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	45,50	160,86 10,90	7 319,32 496,04
48	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	18,00	189,58 12,72	3 412,51 228,94
49	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	250,00	23,27 7,63	5 817,20 1 907,85
50	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	182,00	39,73 27,25	7 230,51 4 960,41
51	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 15 km	t	4,00	87,72 0,00	350,88 0,00
52	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	302,65 90,85	605,30 181,70
Total Copertina Mesager 5						103 919,11
Incluziv salariu						31 792,05

1	2	3	4	5	6	7
Total Copertina si poarta de acces						103 919,11
Incluziv salariu						31 792,05
		6. Gardul si poarta de acces				
53	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t	1,20	1 003,30 726,80	1 203,96 872,16
54	CK13B1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (inclusiv motor automat i complet cu 6 telecomenzi, captusita cu tabla metalica tip profnastil)- modelulportiide coordonat cu beneficiarul	m2	14,80	526,66 130,46	7 794,55 1 930,82
55	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m/Euro gard	m	17,00	239,92 39,97	4 078,57 679,56
56	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	552,81 159,90	995,06 287,81
Total Gardul si poarta de acces						14 072,13
Incluziv salariu						3 770,35
Total			lei		670 627,56	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		16 067,61	
Transport			4,00 %		20 071,39	
Cheltuieli de regie			10,50 %		74 210,49	
Beneficiu			3,00 %		23 429,31	
TVA			20,00 %		160 881,27	

Total deviz: **965 287,63**
Incluziv salariu **71 411,60**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)