

**Reparatii curente, intretinere de
rutina a drumurilor din
subordinea Consiliului raional
Cantemir pentru anul 2026**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №2

Valoarea de deviz 1 499 701,31 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 612 Drum de acces spre s. Victorovca km 1+700 - 2+150, L=450 ml, b =6 m, S=2700 m2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,620	1 985,43 0,00	3 216,40 0,00
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	0,810	2 864,26 253,52	2 320,05 205,35
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,304	1 215,00 0,00	2 799,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t	264,930	17,50 0,00	4 636,45 0,00
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=6cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	162,000	787,30 30,00	127 542,60 4 860,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor din materiale granulate cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/mp, sau emulsie bituminoasa conform SR EN 13808.in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,620	13 618,21 0,00	22 061,50 0,00
7	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, механизированно)	m2	2 700,000	177,11 2,50	478 186,20 6 750,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor din materiale granulate cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/mp, sau emulsie bituminoasa conform SR EN 13808.in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,810	13 610,19 0,00	11 024,25 0,00
9	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное	m2	2 700,000	148,58 2,50	401 166,00 6 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 3,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			1 052 952,81
		Total L 612 Drum de acces spre s. Victorovca km 1+700 - 2+150, L=450 ml, b =6 m, S=2700 m2 Inklusiv salariu				1 052 952,81 18 565,35

		Total	Lei	1 052 952,81
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	4 455,68
		Total		1 057 408,49
		Cheltuieli de regie	11,5 %	121 601,97
		Total		1 179 010,46
		Beneficiu de deviz	6 %	70 740,63
		Total		1 249 751,09
		TVA	20 %	249 950,22
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 499 701,31 18 565,35

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatii curente, intretinere de
rutina a drumurilor din
subordinea Consiliului raional
Cantemir pentru anul 2026**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 499 701,31 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	97,200	50,00	4 860,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	270,000	50,00	13 500,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,107	50,00	205,35
Total manopera						18 565,35

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	253,800	1 800,00	456 840,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	191,700	2 000,00	383 400,00
3.	1411122201646-30816	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-16mm	m3	32,886	500,00	16 443,00
4.	1411122201672-303263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 32-63	m3	197,478	450,00	88 865,10
5.	23203226000401	Bitum	t	2,503	13 000,00	32 539,00
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,300	20,00	486,00
Total materiale de construcții						978 573,10

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,729	750,00	546,75
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,652	550,00	6 958,60
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,110	300,00	7 533,00
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,049	300,00	2 114,70
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	66,906	300,00	20 071,80
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	25,110	420,00	10 546,20
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,184	540,00	2 799,36
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	13,247	350,00	4 636,45
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,430	250,00	607,50
Total utilaje de construcții						55 814,36

Total	Lei	1 052 952,81
Asigurarea sociale si medicale	24 %	4 455,68

Total		1 057 408,49
Cheltuieli de regie	11,5 %	121 601,97
Total		1 179 010,46
Beneficiu de deviz	6 %	70 740,63
Total		1 249 751,09
TVA	20 %	249 950,22

Total deviz:

1 499 701,31

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatii curente, intretinere de rutina a drumurilor din subordinea Consiliului raional Cantemir pentru anul 2026 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 612 Drum de acces spre s. Victorovca km 1+700 - 2+150, L=450 ml, b =6 m, S=2700 m2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 985,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,43
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint nesocoziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 864,26 253,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,00	253,52
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,74
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t			17,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	350,00	17,50
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=6cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			787,30 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646-30816	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-16mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672-303263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 32-63	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
6	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor din	t			13 618,21

1	2	3	4	5	6	7
		materiale granulate cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/mp, sau emulsie bituminoasa conform SR EN 13808.in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 393,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	750,00	225,00
7	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, механизированно)	m2			177,11 2,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 800,00	169,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	420,00	2,23
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor din materiale granulate cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/mp, sau emulsie bituminoasa conform SR EN 13808.in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			13 610,19 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 385,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	750,00	225,00
9	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически)	m2			148,58 2,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	2 000,00	142,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	420,00	1,68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.