

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1749638988597 din 24.06.2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea lucrari de reparatie curenta a pavajului de pe teritoriul sediului SSE Basarabeasca a UTA Gagauzia						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 1 - Achiziționarea lucrari de reparatie curenta a pavajului de pe teritoriul sediului SSE Basarabeasca a UTA Gagauzia						
Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) - RpDB36B				240,5000 m	240,5000 m Conform caietul de sarcini	
Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 1000 x 25 x 15 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm - RpDB28B				26,0000 m	26,0000 m Conform caietul de sarcini	
Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea - RpDA04C k=3				240,5000 m2	240,5000 m2 Conform caietul de sarcini	
Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda				24,0000 m3	24,0000 m3	

amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica 100 mm - DA10B					Conform caietul de sarcini	
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 50 mm - DA12A				12,0300 m3	12,0300 m3 Conform caietul de sarcini	
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - DE17A				240,5000 m2	240,5000 m2 Conform caietul de sarcini	
Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual - RpDA04A				85,0000 m2	85,0000 m2 Conform caietul de sarcini	
Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm - DA13A				85,0000 m2	85,0000 m2 Conform caietul de sarcini	
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - DE11A				26,0000 m	26,0000 m Conform caietul de sarcini	
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - DE17A				85,0000 m2	85,0000 m2 Conform caietul de sarcini	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Dimitroglu Nicolai În calitate de: Director

Ofertantul: ZAGORLAR SRL Adresa: