

Lucrari de reparatie a strazii Tineretului - Burebista, s. Semeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 221 570,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=300m, b=4m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,2000	3 390,115	4 068,138
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6000	3 302,300	1 981,380
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	12,0000	487,929	5 855,148
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,0000	12 786,611	153 439,332
		<i>Total</i>	Lei			165 343,998
		Total L=300m, b=4m Inclusiv salariu				165 343,998 8 945,376

	Total	Lei	165 344,01
	Asigurari sociale	24 %	2 146,89
	Cheltuieli de regie	6 %	10 049,44
	Beneficiu de deviz	4 %	7 101,62
	Total		184 641,96
	TVA	20 %	36 928,40
	Total deviz:		221 570,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a strazii Tineretului - Burebista, s. Semeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 221 570,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	94,5600	94,60	8 945,376
Total manopera						8 945,38

Materialie:

1.	11202062010361	Savura	m3	12,0000	276,19	3 314,280
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,0000	402,37	4 828,440
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	226,8000	402,37	91 257,516
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,0000	402,37	7 242,660
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,0000	30,00	1 080,000
Total materiale de construcții						107 722,90

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,5400	939,09	6 141,648
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	32,5200	754,05	24 521,706
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,4400	483,98	6 504,691
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,7152	754,05	539,297
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,8040	608,49	489,226
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,5060	939,09	4 231,540
7.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,2720	995,71	1 266,543
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,7152	763,69	546,191
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,9680	892,69	4 434,884
Total utilaje de construcții						48 675,73

Total	Lei	165 344,0 1
Asigurari sociale	24 %	2 146,89
Cheltuieli de regie	6 %	10 049,44
Beneficiu de deviz	4 %	7 101,62
Total		184 641,9 6

TVA	20 %	36 928,40
-----	------	-----------

Total deviz:

**221 570,3
6**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a strazii Tineretului Investitor
- Burebista, s. Semeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=300m, b=4m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 390,115
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	939,09	3 390,12
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			3 302,300
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	754,05	898,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	939,09	1 493,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	763,69	910,32
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			487,929
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	939,09	35,69
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	608,49	40,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	939,09	133,35
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 786,611
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	402,37	7 604,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	402,37	603,55
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	402,37	402,37
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	276,19	276,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	939,09	39,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	939,09	242,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	483,98	542,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	754,05	2 043,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	892,69	369,57
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	995,71	105,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.