

Obiectivul: Lucrari reparatie

Obiectul: [II] Imprejmuiri

Devizul: [2] Gard Gr. Nr.2 -M. Sadoveanu

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.2.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	I	Pregatire teren		
1	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime.	m	65,0000
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3	7,8900
3	Tsl50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	14,2000
	I	TOTAL Pregatire teren		
	II	Constructia Imprejmuiri		
4	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	15,6000
5	CB03B1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse.	m2	38,8000
6	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul 8 mm .	kg	173,6000
7	CA02A1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	20,3000
8	DF18A	Plantarea stilpililor pentru imprejmuiri ECO 1.9 m, 35x61 mm. Fara beton.	buc	27,0000
9	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ .Panou zincat gata vopsit, grosimea 4.00 mm, marimi 2.5x1.43 m Greutatea 6 kg/m2	kg	815,4000
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare.	m3	15,6000
	II	TOTAL Constructia Imprejmuiri		
	III	Sectorul de la 31 August		
11	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime.	m	7,0000
12	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3	0,4800
13	Tsl50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	2,2000
14	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor.	m3	0,4600
15	CB03B1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse.	m2	4,2000
16	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul 8 mm .	kg	39,6000
17	CA02A1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	10,7700
18	DF18A	Plantarea stilpililor pentru imprejmuiri ECO 1.9 m, 35x61 mm. Fara beton.	buc	2,0000
19	DF18B	Plantarea stilpililor din beton armat, confectionati industrial.	buc	3,0000
20	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ .Panou zincat gata vopsit, grosimea 4.00 mm, marimi 2.5x1.43 m Greutatea 6 kg/m2	kg	31,2000
21	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat D10 mm, , model decorativ cu montarea panoului gata confectionat Conform celui existent. 4 ml, H=1 m, Vopsit gata.	kg	147,3100
22	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare.	m3	0,3600
	III	TOTAL Sectorul de la 31 August		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

