

## Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici varianta alba, r-l Orhei

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1 Reparatia drumurilor locale (sat. Vatici)

Valoarea de deviz 174 475,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici (s. Vatici) varianta alba, r-l Orhei</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,5000	84,70 0,00	1 397,56 0,00
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	16,5000	1 336,10 632,10	22 045,65 10 429,65
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,5000	10 271,75 345,80	169 483,90 5 705,70
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=10	100m2	-16,5000	4 158,00 0,00	-68 607,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			124 320,11
		<b>Total Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici (s. Vatici) varianta alba, r-l Orhei Inclusiv salariu</b>				<b>124 320,11 16 135,35</b>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	124 320,11
		CAS	24 %	3 872,48
		Total CD		128 192,59
		Cheltuieli de regie	7 %	8 973,48
		Total cu CR		137 166,07
		Beneficiu	6 %	8 229,97
		Total cu B		145 396,04
		TVA	20 %	29 079,21
		<b>Total deviz:</b>		<b>174 475,25</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>16 135,35</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumurilor locale din  
comuna Vatici varianta alba, r-l  
Orhei**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1  
Reparatia drumurilor locale (sat. Vatici)**

**Valoarea de deviz 174 475,25 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

**Manopera :**

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	148,9950	70,00	10 429,65
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	81,5100	70,00	5 705,70
		<b>Total manopera</b>				<b>16 135,35</b>

**Materiale:**

1.	11202062010361	Savura	m3	16,5000	200,00	3 300,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	16,5000	330,00	5 445,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	103,9500	330,00	34 303,50
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	24,7500	330,00	8 167,50
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	66,0000	20,00	1 320,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>52 536,00</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,8710	641,67	1 842,24
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	19,8000	570,00	11 286,00
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	44,7150	570,00	25 487,55
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,4800	570,00	10 533,60
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,2570	550,00	2 341,35
6.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	1,7490	750,00	1 311,75
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,8310	416,67	2 846,27
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>55 648,76</b>

Total	lei	124 320,1 1
CAS	24 %	3 872,48
Total CD		128 192,5 9
Cheltuieli de regie	7 %	8 973,48
Total cu CR		137 166,0 7
Beneficiu	6 %	8 229,97
Total cu B		145 396,0 4
TVA	20 %	29 079,21

**Total deviz:** **174 475,2  
5**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici varianta alba, r-l Orhei **Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici (s. Vatici) varianta alba, r-l Orhei</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			84,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	641,67	84,70
		<i>Total</i>	lei			1 397,56
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 336,10 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	570,00	684,00
		<i>Total</i>	lei			22 045,65
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 271,75 345,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	570,00	638,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	570,00	1 544,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	416,67	172,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	750,00	79,50
		<i>Total</i>	lei			169 483,90
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=10	100m2			4 158,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	4 158,00
		<i>Total</i>	lei			-68 607,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.