

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație în cadrul DETS sectorul Botanica

Valoarea de deviz 1 138 231,86 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Contabil sef				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,52	18,61 3,60	307,38 59,40
2	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	16,52	68,26 56,16	1 127,64 927,72
3	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	16,52	18,80 7,56	310,61 124,92
		<i>Total</i>	Lei			1 745,63
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 745,63 1 112,04
		1.1.2. Tavane				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,52	10,22 9,72	168,88 160,56
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,52	12,90 5,03	213,11 83,16
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	16,52	68,37 55,09	1 129,51 910,08

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
7	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	16,52	111,06 89,28	1 834,74 1 474,92
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,52	12,09 7,19	199,73 118,80
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,52	23,93 19,79	395,27 326,88
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,52	2,42 1,09	40,01 18,00
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	16,52	27,55 19,81	455,09 327,24
		<i>Total</i>	Lei			4 436,34
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 436,34 3 419,64
		1.1.3. Pereti				
12	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,80	12,49 11,52	522,18 481,68
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,80	10,22 9,72	427,35 406,44
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,80	12,90 5,04	539,25 210,60
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	41,80	57,18	2 390,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			43,92	1 836,00
16	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	41,80	138,83 111,60	5 803,12 4 664,88
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,80	2,41 1,08	100,66 45,00
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,80	12,10 7,20	505,81 300,96
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	41,80	23,94 19,80	1 000,51 827,64
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,80	13,74 5,04	574,47 210,60
21	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	41,80	59,58 24,48	2 490,35 1 023,12
		<i>Total</i>	Lei			14 353,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 353,70 10 006,92
		1.1.4. Timplarie				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,87	15,10 15,10	118,80 118,80
23	CK57D	Montalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Clasa a cu 2 deschideri si plasa moschit)	m2	5,98	1 038,19 39,91	6 208,38 238,68

1	2	3	4	5	6	7
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iata 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv	m2	1,89	1 208,56 29,14	2 284,18 55,08
25	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	3,46	160,45 3,23	555,16 11,16
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250 mm	m	3,46	89,76 3,54	310,58 12,24
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,51	27,65 23,75	705,44 605,88
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	5,63	86,04 53,52	484,38 301,32
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,63	23,91 19,76	134,59 111,24
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,63	2,41 1,09	13,58 6,12
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	5,63	27,55 19,82	155,12 111,60
32	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,51	13,73 9,36	350,23 238,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11 320,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 320,44 1 810,80
		<i>Total</i>	Lei			31 856,11
		Total Contabil sef Inclusiv salariu				31 856,11 16 349,40
		1.2. Cabinet audit				
		1.2.1. Pardoseli				
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,24	17,63 16,58	321,65 302,40
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,24	11,46 10,82	209,12 197,28
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	18,24	12,89 5,03	235,19 91,80
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,24	47,79 25,18	871,73 459,36
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	18,24	2,42 1,09	44,12 19,80
38	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	18,24	200,71 39,59	3 660,94 722,16
		<i>Total</i>	Lei			5 342,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 342,75 1 792,80
		1.2.2. Tavane				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,24	10,23 9,73	186,57 177,48
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	18,24	12,89 5,03	235,19 91,80
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	18,24	68,37	1 247,00

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			55,09	1 004,76
42	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,24	111,07 89,29	2 025,98 1 628,64
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,24	12,11 7,20	220,84 131,40
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,24	23,93 19,80	436,55 361,08
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,24	2,42 1,09	44,12 19,80
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	18,24	27,54 19,80	502,31 361,08
		<i>Total</i>	Lei			4 898,56
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 898,56 3 776,04
		1.2.3. Pereti				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,50	10,22 9,72	495,51 471,24
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,50	12,90 5,04	625,76 244,44
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	48,50	57,17 43,92	2 772,88 2 130,12

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
50	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	48,50	138,83 111,60	6 733,21 5 412,60
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,50	2,41 1,08	116,74 52,20
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,50	12,10 7,20	586,85 349,20
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	48,50	23,93 19,80	1 160,76 960,12
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,50	2,41 1,08	116,74 52,20
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	48,50	27,54 19,80	1 335,81 960,48
		<i>Total</i>	Lei			13 944,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 944,26 10 632,60
		1.2.4. Timplarie				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,30	15,03 15,03	34,56 34,56
57	CK57D	Montalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Clasa a cu 2	m2	0,60	1 038,17 40,20	622,90 24,12

1	2	3	4	5	6	7
		dechideri si plasa moschit)				
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv	m2	1,70	1 208,79 29,22	2 054,95 49,68
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	0,60	160,85 3,60	96,51 2,16
60	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,05	27,72 23,75	527,99 452,52
61	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	4,53	85,99 53,48	389,55 242,28
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	4,53	23,91 19,79	108,33 89,64
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,53	2,45 1,11	11,08 5,04
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	4,53	27,53 19,79	124,69 89,64
65	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	19,05	13,70 9,35	261,08 178,20
		Total	Lei			4 231,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 231,64 1 167,84
		<i>Total</i>	Lei			28 417,21
		Total Cabinet audit Inclusiv salariu				28 417,21 17 369,28
		1.3. Cabinet director				
		1.3.1. Pardoseli				
66	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	47,10	18,63 3,60	877,28 169,56
67	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	47,10	68,26 56,16	3 214,95 2 645,28
68	RCsE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	47,10	19,70 7,56	928,02 356,04
		<i>Total</i>	Lei			5 020,25
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 020,25 3 170,88
		1.3.2. Tavane				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,10	10,22 9,72	481,42 457,92
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	47,10	12,90 5,04	607,56 237,24
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,10	68,36 55,08	3 219,71 2 594,16
72	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	47,10	111,07 89,28	5 231,23 4 205,16
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	47,10	12,10	569,95

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,20	339,12
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,10	23,94 19,80	1 127,65 932,76
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,10	2,41 1,08	113,51 50,76
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	47,10	27,54 19,80	1 297,18 932,76
		<i>Total</i>	Lei			12 648,21
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 648,21 9 749,88
		1.3.3. Pereti				
77	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,40	33,84 33,84	2 213,28 2 213,28
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,40	10,22 9,72	668,44 635,76
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,40	12,90 5,04	843,86 329,76
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,40	57,17 43,92	3 739,22 2 872,44
81	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	65,40	208,25 167,40	13 619,23 10 947,96

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52)				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,40	2,41 1,08	157,64 70,56
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,40	12,10 7,20	791,42 470,88
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	65,40	23,94 19,80	1 565,51 1 294,92
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,40	13,75 5,04	898,96 329,76
86	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	65,40	59,58 24,48	3 896,31 1 600,92
		<i>Total</i>	Lei			28 393,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 393,87 20 766,24
		1.3.4. Timplarie				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,58	15,08 15,08	54,00 54,00
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare v. usilor de intrare, iala 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inasltimea pina la 35m inclusiv	m2	3,58	1 208,72 29,16	4 327,23 104,40
89	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	33,70	27,52 23,76	927,49 800,64

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
90	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	8,10	86,03 53,51	696,81 433,44
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,10	23,96 19,82	194,07 160,56
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,10	2,39 1,07	19,39 8,64
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	8,10	27,57 19,82	223,29 160,56
94	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	33,70	13,68 9,36	461,08 315,36
		<i>Total</i>	Lei			6 903,36
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 903,36 2 037,60
		<i>Total</i>	Lei			52 965,69
		Total Cabinet director Inclusiv salariu				52 965,69 35 724,60
		1.4. Cabinet bucatarie				
		1.4.1. Pardoseli				
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,30	17,62 16,57	163,88 154,08
96	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,30	11,49 10,84	106,88 100,80
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	9,30	12,90 5,03	119,93 46,80

1	2	3	4	5	6	7
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,30	48,10 25,20	447,36 234,36
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	9,30	2,42 1,08	22,51 10,08
100	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune: 33:)	m2	9,30	221,78 46,84	2 062,60 435,60
		<i>Total</i>	Lei			2 923,16
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				2 923,16 981,72
		1.4.2. Tavane				
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,30	10,26 9,75	95,40 90,72
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	9,30	12,90 5,03	119,93 46,80
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,30	68,36 55,08	635,79 512,28
104	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,30	111,04 89,26	1 032,71 830,16
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,30	12,10 7,20	112,53 66,96
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,30	23,96 19,82	222,80 184,32

1	2	3	4	5	6	7
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,30	2,42 1,08	22,51 10,08
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	9,30	27,56 19,82	256,31 184,32
		<i>Total</i>	Lei			2 497,98
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 497,98 1 925,64
		1.4.3. Pereti				
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	34,00	12,49 11,52	424,66 391,68
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,00	10,22 9,72	347,48 330,48
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,00	12,90 5,04	438,64 171,36
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,00	57,17 43,92	1 943,90 1 493,28
113	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	34,00	138,83 111,60	4 720,22 3 794,40
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,00	2,41 1,08	81,99 36,72
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	34,00	12,10 7,20	411,44 244,80

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,00	23,94 19,80	813,81 673,20
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,00	13,74 5,04	467,28 171,36
118	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	34,00	59,58 24,48	2 025,71 832,32
		<i>Total</i>	Lei			11 675,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 675,13 8 139,60
		1.4.4. Timplarie				
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,60	15,23 15,23	39,60 39,60
120	CK57D	Montalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Clasa a cu 2 deschideri si plasa moschit)	m2	0,81	1 038,20 40,00	840,94 32,40
121	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare v. usilor de intrare, iala 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv	m2	1,79	1 208,80 29,16	2 163,75 52,20
122	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	0,90	160,43 3,20	144,39 2,88
123	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250 mm	m	0,90	89,83 3,60	80,85 3,24
124	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	8,65	27,34 23,76	236,45 205,56

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	2,14	85,97 53,50	183,98 114,48
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,14	23,81 19,68	50,96 42,12
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,14	2,34 1,01	5,00 2,16
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	2,14	27,61 19,85	59,08 42,48
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	8,65	13,73 9,36	118,79 81,00
		<i>Total</i>	Lei			3 923,79
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 923,79 618,12
		<i>Total</i>	Lei			21 020,06
		Total Cabinet bucatarie Inclusiv salariu				21 020,06 11 665,08
		1.5. Veceu				
		1.5.1. Pardoseli				
130	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,62	28,73 28,03	75,26 73,44
131	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,62	11,35 10,72	29,75 28,08
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	2,62	12,96	33,96

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardoseli interioare			5,08	13,32
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,62	48,76 25,15	127,74 65,88
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	2,62	2,42 1,10	6,34 2,88
135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,62	85,91 31,74	225,09 83,16
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata,calitate superioara)	m2	2,62	240,74 104,43	630,75 273,60
		<i>Total</i>	Lei			1 128,89
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				1 128,89 540,36
		1.5.2. Tavane				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,62	10,12 9,62	26,52 25,20
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	2,62	12,96 5,08	33,96 13,32
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,62	68,38 55,10	179,16 144,36
140	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,62	111,10 89,31	291,09 234,00
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	2,62	12,03 7,15	31,53 18,72

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,62	23,90 19,79	62,63 51,84
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,62	2,42 1,10	6,34 2,88
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	2,62	27,56 19,79	72,20 51,84
		<i>Total</i>	Lei			703,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				703,43 542,16
		1.5.3. Pereti				
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,70	57,71 57,60	502,04 501,12
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,75	10,22 9,71	181,35 172,44
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,75	12,92 5,05	229,25 89,64
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,75	96,52 61,21	1 713,26 1 086,48
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,75	2,41 1,07	42,70 19,08
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	17,75	197,32 88,21	3 502,40 1 565,64

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
151	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,50	217,97 134,64	326,95 201,96
		<i>Total</i>	Lei			6 497,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 497,95 3 636,36
		1.5.4. Timplarie				
152	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,79	15,28 15,28	27,36 27,36
153	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare v usilor de intrare, iala 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inasltimea pina la 35m inclusiv	m2	1,79	1 208,80 29,16	2 163,75 52,20
154	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,00	27,81 23,76	305,94 261,36
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	2,00	85,97 53,46	171,95 106,92
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,00	23,93 19,80	47,85 39,60
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00	2,41	4,82

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,08	2,16
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	2,00	27,52 19,80	55,04 39,60
159	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	11,00	13,69 9,36	150,56 102,96
		<i>Total</i>	Lei			2 927,27
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 927,27 632,16
		<i>Total</i>	Lei			11 257,54
		Total Veceu Inclusiv salariu				11 257,54 5 351,04
		1.6. Camera 1 si veceu				
		1.6.1. Pardoseli				
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,70	17,60 16,55	153,10 144,00
161	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,70	11,40 10,76	99,22 93,60
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	8,70	12,91 5,05	112,29 43,92
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,70	48,11 25,20	418,53 219,24
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	8,70	2,40 1,08	20,89 9,36
165	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,70	85,92 31,70	747,54 275,76
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	8,70	240,61	2 093,33

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata,calitate superioara)			104,40	908,28
		<i>Total</i>	Lei			3 644,90
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 644,90 1 694,16
		1.6.2. Tavane				
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,70	10,18 9,68	88,56 84,24
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	8,70	12,91 5,05	112,29 43,92
169	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,70	68,35 55,08	594,68 479,16
170	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,70	111,08 89,30	966,38 776,88
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,70	12,10 7,20	105,23 62,64
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,70	23,92 19,78	208,09 172,08
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,70	2,40 1,08	20,89 9,36
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast:	m2	8,70	27,56 19,82	239,77 172,44

1	2	3	4	5	6	7
		Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3				
		<i>Total</i>	Lei			2 335,89
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 335,89 1 800,72
		1.6.3. Pereti				
175	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,06	15 437,50 3 486,00	926,25 209,16
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,30	10,25 9,74	136,28 129,60
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,50	12,90 5,04	316,13 123,48
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,50	96,41 61,20	2 361,96 1 499,40
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,50	2,40 1,07	58,86 26,28
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	24,50	197,32 88,19	4 834,24 2 160,72
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,60	57,17 43,92	1 177,67 904,68
182	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	20,60	138,83 111,60	2 859,95 2 298,96

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,60	2,42 1,08	49,75 22,32
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,60	12,10 7,20	249,32 148,32
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	20,60	23,94 19,80	493,08 407,88
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,60	2,42 1,08	49,75 22,32
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	20,60	27,54 19,80	567,28 407,88
		<i>Total</i>	Lei			14 080,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 080,52 8 361,00
		1.6.4. Timplarie				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	15,12 15,12	60,48 60,48
189	CK57D	Montalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Clasa a cu 2 deschideri si plasa moschit)	m2	0,81	1 038,20 40,00	840,94 32,40
190	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla	m2	3,19	1 208,71 29,23	3 855,78 93,24

1	2	3	4	5	6	7
		decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesorii necesare usilor de intrare, iala 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inasltimea pina la 35m inclusiv				
191	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,70	27,63 23,76	710,12 610,56
192	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	4,33	85,98 53,46	372,31 231,48
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	4,33	23,91 19,79	103,55 85,68
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,33	2,41 1,08	10,45 4,68
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	4,33	27,52 19,79	119,17 85,68
196	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,70	13,73 9,36	352,79 240,48
		<i>Total</i>	Lei			6 425,59
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 425,59 1 444,68
		<i>Total</i>	Lei			26 486,90
		Total Camera 1 si vecu Inclusiv salariu				26 486,90 13 300,56
		1.7. Cabinet economisti				
		1.7.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,60	10,21 9,71	67,40 64,08
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	6,60	12,88 5,02	85,02 33,12
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,60	68,38 55,09	451,29 363,60
200	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,60	111,06 89,29	733,02 589,32
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,60	12,10 7,20	79,85 47,52
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,60	23,94 19,80	158,01 130,68
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,60	2,42 1,09	15,98 7,20
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	6,60	27,53 19,80	181,73 130,68
		<i>Total</i>	Lei			1 772,30
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 772,30 1 366,20
		1.7.2. Pereti				
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	27,60	10,22	282,02

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			9,72	268,20
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,60	12,89 5,03	355,85 138,96
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,60	57,17 43,92	1 577,88 1 212,12
208	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	27,60	138,83 111,60	3 831,76 3 080,16
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,60	2,41 1,08	66,63 29,88
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,60	12,10 7,20	334,01 198,72
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	27,60	23,94 19,80	660,70 546,48
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,60	2,41 1,08	66,63 29,88
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	27,60	27,54 19,80	760,10 546,48
		<i>Total</i>	Lei			7 935,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 935,58 6 050,88

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.3. Timplarie				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,80	15,16 15,16	57,60 57,60
215	CK57D	Montalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Clasa a cu 2 deschideri si plasa moschit)	m2	0,81	1 038,20 40,00	840,94 32,40
216	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv	m2	2,99	1 208,73 29,14	3 614,11 87,12
217	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	13,43	27,58 23,75	370,34 318,96
218	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	2,55	86,01 53,51	219,32 136,44
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,55	24,03 19,91	61,28 50,76
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,55	2,45 1,13	6,25 2,88
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	2,55	27,52 19,76	70,17 50,40

1	2	3	4	5	6	7
222	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	13,43	13,65 9,36	183,38 125,64
		<i>Total</i>	Lei			5 423,39
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 423,39 862,20
		<i>Total</i>	Lei			15 131,27
		Total Cabinet economisti Inclusiv salariu				15 131,27 8 279,28
		1.8. Coridor intrare				
		1.8.1. Pardoseli				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,24	17,63 16,58	356,87 335,52
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,24	11,46 10,81	232,02 218,88
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	20,24	12,89 5,03	260,99 101,88
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,24	47,93 25,19	970,19 509,76
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	20,24	2,42 1,08	48,94 21,96
228	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	10,80	200,78 39,60	2 168,41 427,68
229	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata,calitate superioara)	m2	9,44	240,60 104,42	2 271,28 985,68
		<i>Total</i>	Lei			6 308,70
		Total Pardoseli				6 308,70

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 601,36
		1.8.2. Tavane				
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	20,24	10,23 9,73	207,01 196,92
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	20,24	12,89 5,03	260,99 101,88
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,24	68,36 55,08	1 383,68 1 114,92
233	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	20,24	111,07 89,29	2 248,10 1 807,20
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,24	12,11 7,20	245,04 145,80
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,24	23,93 19,80	484,40 400,68
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,24	2,42 1,08	48,94 21,96
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	20,24	27,54 19,80	557,35 400,68
		<i>Total</i>	Lei			5 435,51
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 435,51 4 190,04
		1.8.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	71,10	10,22 9,72	726,34 690,84
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	71,10	12,90 5,04	917,18 358,20
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,10	57,17 43,92	4 064,91 3 122,64
241	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	71,10	138,83 111,60	9 870,82 7 934,76
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	71,10	2,41 1,08	171,30 76,68
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,10	12,10 7,20	860,36 511,92
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	71,10	23,93 19,80	1 701,69 1 407,60
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	71,10	2,41 1,08	171,30 76,68
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	71,10	27,54 19,80	1 957,75 1 407,60
		Total	Lei			20 441,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 441,65 15 586,92
		1.8.4. Timplarie				
247	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,49	15,10 15,10	158,40 158,40
248	CK57D	Montalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Clasa a cu 2 dechideri si plasa moschit)	m2	0,76	1 037,82 39,79	788,74 30,24
249	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare v. usilor de intrare, iala 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv	m2	8,75	1 208,74 29,17	10 576,48 255,24
250	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	0,60	160,85 3,60	96,51 2,16
251	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	38,50	27,50 23,76	1 058,90 914,76
252	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	7,64	86,00 53,48	657,04 408,60
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	7,64	23,93 19,79	182,83 151,20
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,64	2,42 1,08	18,49 8,28
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	7,64	27,54 19,79	210,43 151,20

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3				
256	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	38,50	13,71 9,36	527,81 360,36
		<i>Total</i>	Lei			14 275,63
		Total Timplarie Inclusiv salariu				14 275,63 2 440,44
		<i>Total</i>	Lei			46 461,49
		Total Coridor intrare Inclusiv salariu				46 461,49 24 818,76
		1.9. Coridor central				
		1.9.1. Pardoseli				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	1,50	17,73 16,80	26,60 25,20
258	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,50	11,24 10,56	16,86 15,84
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	1,50	12,87 5,04	19,31 7,56
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,50	48,07 25,20	72,11 37,80
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	1,50	2,27 0,96	3,40 1,44
262	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	1,50	200,87 39,60	301,30 59,40
263	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata,calitate superioara)	m2	1,50	240,26 104,40	360,39 156,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			799,97
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				799,97 303,84
		1.9.2. Tavane				
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	111,37	10,22 9,72	1 138,20 1 082,52
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	111,37	12,90 5,04	1 436,77 561,24
266	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	111,37	68,36 55,08	7 613,53 6 134,40
267	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	111,37	111,06 89,28	12 369,30 9 943,20
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,37	12,10 7,20	1 347,57 801,72
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	111,37	23,94 19,80	2 666,03 2 205,36
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	111,37	2,41 1,08	268,57 120,24
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	111,37	27,54 19,80	3 066,79 2 205,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			29 906,76
		Total Tavane Inclusiv salariu				29 906,76 23 053,68
		1.9.3. Pereti				
272	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	100,85	33,84 33,84	3 412,80 3 412,80
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	240,80	10,22 9,72	2 461,13 2 340,72
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	240,80	12,90 5,04	3 106,48 1 213,56
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	240,80	57,17 43,92	13 767,34 10 576,08
276	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	240,80	208,24 167,40	50 145,37 40 309,92
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	240,80	2,41 1,08	580,54 259,92
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	240,80	12,10 7,20	2 913,95 1 733,76
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	240,80	23,94 19,80	5 763,94 4 767,84
280	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	240,80	13,74 5,04	3 309,34 1 213,56
281	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si	m2	240,80	59,58 24,48	14 346,71 5 894,64

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				
		<i>Total</i>	Lei			99 807,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				99 807,60 71 722,80
		1.9.4. Timplarie				
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,79	15,14 15,14	269,28 269,28
283	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	905,00	1,53 1,44	1 388,20 1 303,20
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv	m2	16,17	1 208,70 29,14	19 544,70 471,24
285	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din metal Antiincendiu)	m2	1,62	1 691,12 158,44	2 739,61 256,68
286	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	199,77	27,54 23,76	5 501,30 4 746,60
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	29,42	86,02 53,50	2 530,59 1 573,92

1	2	3	4	5	6	7
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	29,42	23,94 19,80	704,21 582,48
289	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,42	13,75 5,04	404,40 148,32
290	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	29,42	59,59 24,49	1 753,11 720,36
291	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	199,77	13,70 9,36	2 737,38 1 869,84
292	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Gratare metalice montate la ferestre)	kg	905,00	21,82 7,56	19 749,11 6 841,80
		<i>Total</i>	Lei			57 321,89
		Total Timplarie Inclusiv salariu				57 321,89 18 783,72
		<i>Total</i>	Lei			187 836,22
		Total Coridor central Inclusiv salariu				187 836,22 113 864,04
		1.10. Coridor central partea stinga				
		1.10.1. Pardoseli				
293	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,13	17,60 16,56	407,19 383,04
294	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	0,90	28,78 28,00	25,90 25,20
295	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,03	11,44 10,79	274,80 259,20
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	24,03	12,89 5,03	309,82 120,96
297	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	24,03	47,79	1 148,49

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			25,20	605,52
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	24,03	2,41 1,08	57,88 25,92
299	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	4,60	200,72 39,60	923,30 182,16
300	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata,calitate superioara)	m2	19,43	240,60 104,39	4 674,88 2 028,24
		<i>Total</i>	Lei			7 822,26
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				7 822,26 3 630,24
		1.10.2. Tavane				
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	23,13	10,23 9,73	236,59 225,00
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	23,13	12,91 5,04	298,50 116,64
303	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,13	68,36 55,08	1 581,21 1 274,04
304	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	23,13	111,06 89,28	2 568,87 2 064,96
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,13	12,11 7,21	280,06 166,68

1	2	3	4	5	6	7
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,13	23,93 19,80	553,56 457,92
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,13	2,41 1,07	55,65 24,84
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	23,13	27,54 19,80	636,91 457,92
		<i>Total</i>	Lei			6 211,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 211,35 4 788,00
		1.10.3. Pereti				
309	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,15	12,49 11,52	464,02 428,04
310	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,30	10,22 9,72	708,15 673,56
311	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.80 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,04	14 934,00 3 483,00	597,36 139,32
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,30	12,90 5,04	893,99 349,20
313	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,30	57,18 43,92	3 962,25 3 043,80
314	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	69,30	138,83 111,60	9 620,90 7 733,88

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,30	2,41 1,08	167,11 74,88
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,30	12,10 7,20	838,58 498,96
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,30	23,93 19,80	1 658,62 1 371,96
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,30	13,74 5,04	952,37 349,20
319	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	69,30	59,58 24,48	4 128,62 1 696,32
		<i>Total</i>	Lei			23 991,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 991,97 16 359,12
		1.10.4. Timplarie				
320	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,82	15,11 15,11	284,40 284,40
321	CK57D	Montalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Clasa a cu 2 deschideri si plasa moschit)	m2	7,11	1 038,12 39,90	7 381,00 283,68
322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv	m2	9,46	1 208,74 29,19	11 434,72 276,12

1	2	3	4	5	6	7
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Instalarea usilor existente)	m2	3,70	58,75 29,19	217,36 108,00
324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	2,15	160,41 3,18	344,88 6,84
325	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250 mm	m	2,15	89,74 3,52	192,95 7,56
326	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	87,20	27,58 23,76	2 404,57 2 071,80
327	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	17,72	86,01 53,49	1 524,11 947,88
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	17,72	23,93 19,79	423,96 350,64
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,72	2,41 1,08	42,70 19,08
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	17,72	27,55 19,81	488,20 351,00
331	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	87,20	13,71 9,36	1 195,26 816,12
		<i>Total</i>	Lei			25 934,11
		Total Timplarie Inclusiv salariu				25 934,11 5 523,12
		<i>Total</i>	Lei			63 959,69
		Total Coridor central partea stinga				63 959,69 30 300,48

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.11. Arhiva				
		1.11.1. Pardoseli				
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,02	17,60 16,55	810,06 761,76
333	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,60	28,76 28,06	333,56 325,44
334	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	57,62	11,45 10,80	659,50 622,08
335	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	57,62	12,90 5,04	743,44 290,52
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,62	47,86 25,20	2 757,74 1 451,88
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	57,62	2,41 1,08	138,98 62,28
338	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata,calitate superioara)	m2	57,62	240,64 104,40	13 865,49 6 015,60
		<i>Total</i>	Lei			19 308,77
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 308,77 9 529,56
		1.11.2. Tavane				
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	59,62	10,22 9,72	609,06 579,24
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	59,62	12,90 5,04	769,24 300,60
341	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,62	68,36 55,08	4 075,73 3 283,92

1	2	3	4	5	6	7
342	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	59,62	111,07 89,28	6 621,74 5 322,96
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,62	12,10 7,20	721,33 429,12
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	59,62	23,94 19,80	1 427,06 1 180,44
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	59,62	2,41 1,08	143,80 64,44
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	59,62	27,54 19,80	1 641,83 1 180,44
		<i>Total</i>	Lei			16 009,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 009,79 12 341,16
		1.11.3. Pereti				
347	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	126,60	10,22 9,72	1 293,80 1 230,48
348	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.80 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,02	14 896,00 3 492,00	297,92 69,84
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	106,24	12,90 5,04	1 370,49 535,32
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	106,24	57,17	6 073,90

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			43,92	4 665,96
351	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	106,24	138,83 111,60	14 749,14 11 856,24
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,24	2,41 1,08	256,33 114,84
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,24	12,10 7,20	1 285,69 765,00
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	106,24	23,94 19,80	2 542,99 2 103,48
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	106,24	13,74 5,04	1 460,00 535,32
356	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	106,24	59,58 24,48	6 329,74 2 600,64
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	24,85	197,29 88,20	4 902,67 2 191,68
		<i>Total</i>	Lei			40 562,67
		Total Pereti				40 562,67

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				26 668,80
		1.11.4. Timplarie				
358	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,73	15,10 15,10	207,36 207,36
359	CK57D	Montalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Clasa a cu 2 dechideri si plasa moschit)	m2	10,23	1 038,19 39,94	10 620,69 408,60
360	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare v. usilor de intrare, iala 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv	m2	3,50	1 208,64 29,11	4 230,23 101,88
361	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	6,45	160,47 3,24	1 035,00 20,88
362	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250 mm	m	8,35	89,81 3,58	749,89 29,88
363	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	76,60	27,52 23,76	2 107,99 1 819,80
364	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	16,55	86,00 53,49	1 423,34 885,24
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	16,55	23,96 19,82	396,47 327,96
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,55	2,42 1,09	40,01 18,00
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	16,55	27,53	455,64

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3			19,79	327,60
368	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	76,60	13,71 9,36	1 050,34 717,12
		<i>Total</i>	Lei			22 316,96
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 316,96 4 864,32
		<i>Total</i>	Lei			98 198,19
		Total Arhiva Inclusiv salariu				98 198,19 53 403,84
		1.12. Veceu sectia salariul				
		1.12.1. Tavane				
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	3,60	10,21 9,70	36,74 34,92
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	3,60	12,84 5,00	46,23 18,00
371	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,60	68,36 55,10	246,11 198,36
372	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,60	111,09 89,30	399,91 321,48
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,60	12,10 7,20	43,55 25,92
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	3,60	23,93	86,14

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor			19,80	71,28
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,60	2,43 1,10	8,76 3,96
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2, Granulatie maxima fina (<100mm) Densitatea 1,39g/cm3	m2	3,60	27,55 19,80	99,17 71,28
377	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	3,00	31,12 18,72	93,36 56,16
		<i>Total</i>	Lei			1 059,97
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 059,97 801,36
		<i>Total</i>	Lei			1 059,97
		Total Veceu sectia salariul Inclusiv salariu				1 059,97 801,36
		1.13. Copertina la intrare				
378	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	20,00	26,02 25,92	520,40 518,40
379	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	21,30	33,84 33,84	720,72 720,72
380	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,50	119,52 119,52	59,76 59,76
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,50	372,88 35,28	186,44 17,64
382	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de	m3	2,00	1 530,05 547,20	3 060,09 1 094,40

1	2	3	4	5	6	7
		consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice				
383	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	51,45	15,76 1,80	810,77 92,52
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	17,00	12,90 5,04	219,22 85,68
385	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	47,84 25,20	813,26 428,40
386	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	385,00	20,51 7,56	7 896,86 2 910,60
387	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,39	314,51 137,54	122,66 53,64
388	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon,piulita,saiba)	buc	10,00	5,85 5,40	58,50 54,00
389	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,00	16,26 15,48	162,58 154,80
390	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr.0,5mm (275g zinc/m2)	m2	20,00	135,16 41,40	2 703,10 828,00
391	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata,calitate superioara)	m2	17,00	240,63 104,40	4 090,72 1 774,80
392	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	21,30	419,09 167,41	8 926,61 3 565,80

1	2	3	4	5	6	7
393	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	21,30	30,97 25,20	659,71 536,76
394	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,00	102,74 10,80	1 335,57 140,40
395	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,00	111,96 12,60	2 687,00 302,40
		<i>Total</i>	Lei			35 033,97
		Total Copertina la intrare Inclusiv salariu				35 033,97 13 338,72
		1.14. Diverse lucrari				
396	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	65,00	28,44 28,44	1 848,60 1 848,60
397	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	65,00	39,96 39,96	2 597,40 2 597,40
398	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	65,00	28,22 0,00	1 834,30 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 280,30
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				6 280,30 4 446,00
		1.15. Incalzirea				
399	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	102,00	20,87 13,68	2 128,69 1 395,36
400	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,00	33,60 32,40	67,20 64,80
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	50,00	5,76 5,76	288,00 288,00
402	RpIB11C	Demontarea consolelor sau	buc	60,00	3,60	216,00

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare			3,60	216,00
403	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc	20,00	1 029,77 72,00	20 595,33 1 440,00
404	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	80,00	50,91 30,60	4 072,54 2 448,00
405	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	80,00	21,51 7,20	1 720,80 576,00
406	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"	buc	12,00	17,35 15,84	208,16 190,08
407	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00	28,21 14,40	338,55 172,80
408	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	90,00	42,97 16,20	3 867,27 1 458,00
409	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Американка ППП 25х3.4 папа	buc	40,00	56,46 6,48	2 258,48 259,20
410	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Американка ППП 32х1"	buc	10,00	66,01 7,56	660,13 75,60
411	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	15,00	66,01	990,21

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Американка ППП 32x1"			7,56	113,40
412	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot 32	buc	30,00	11,93 7,56	357,99 226,80
413	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot d=25mm	buc	80,00	9,27 6,48	741,76 518,40
414	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa d=25mm	buc	5,00	8,20 6,48	41,02 32,40
415	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник 32/25	buc	40,00	14,19 10,80	567,68 432,00
416	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"	buc	2,00	138,39 5,40	276,78 10,80
417	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	20,00	19,06 3,60	381,18 72,00
418	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	96,00	18,34 10,80	1 761,12 1 036,80
419	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	8,00	14,40 14,40	115,20 115,20

1	2	3	4	5	6	7
420	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	30,24 30,24	60,48 60,48
421	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	102,00	4,55 3,60	464,10 367,20
		<i>Total</i>	Lei			42 178,67
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				42 178,67 11 569,32
		1.16. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
422	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	39,60 39,60	79,20 79,20
423	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	34,20 34,20	68,40 68,40
424	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00	28,44 28,44	284,40 284,40
425	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	7,00	23,04 23,04	161,28 161,28
426	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	40,00	10,80 10,80	432,00 432,00
427	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 176,28 183,60	3 528,84 550,80
428	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00	88,20 88,20	88,20 88,20
429	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa	buc	1,00	126,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
		calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l			126,00	126,00
430	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	783,24 82,80	2 349,73 248,40
431	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	392,10 72,00	1 176,30 216,00
432	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	9,00	68,06 10,08	612,51 90,72
433	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,00	32,40 32,40	648,00 648,00
434	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	48,00	53,85 27,00	2 584,91 1 296,00
435	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	65,01 27,00	390,07 162,00
436	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	46,00	17,26 13,68	793,95 629,28
437	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,00	43,45 13,68	434,52 136,80

1	2	3	4	5	6	7
438	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90	buc	5,00	33,62 12,24	168,11 61,20
439	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	47,52 13,68	190,06 54,72
440	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	30,40 12,24	91,21 36,72
441	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	51,62 13,68	206,50 54,72
442	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110 / 50 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	21,82 12,24	87,29 48,96
443	RpSB14E	Montarea piesei de legatura клапан воздушный 110 din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	74,59 12,24	74,59 12,24
444	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	21,82 12,24	87,29 48,96
445	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,00	25,75 10,80	180,25 75,60
446	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc	4,00	14,77 9,36	59,08 37,44

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
447	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	15,12 9,36	30,25 18,72
448	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	23,25 10,80	23,25 10,80
449	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,00	37,39 17,64	336,49 158,76
450	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,00	45,31 21,60	271,85 129,60
451	RpCU05B	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidari, în pereți din beton simplu pînă la 15 cm grosime	buc	1,00	14,40 14,40	14,40 14,40
452	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,00	5,40 5,40	248,40 248,40
453	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,00	2,52 2,52	115,92 115,92
		<i>Total</i>	Lei			15 943,25
		Total Lucrari santehnice, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				15 943,25 6 344,64
		<i>Total</i>	Lei			684 086,53
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			82 558,44

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	2 %			6 232,86
		Cheltuieli de regie	5 %			38 643,89
		Total				811 521,72
		Venit	2 %			16 230,44
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				827 752,16 366 926,40
		2. Electricitatea				
		2.1. Lucrari de constructii				
454	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00	15,12 15,12	302,40 302,40
455	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,00	5,97 5,40	119,32 108,00
456	RpEJ08C k=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30x30 mm	m	760,00	4,32 4,32	3 283,20 3 283,20
457	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	760,00	14,12 10,80	10 735,00 8 208,00
		Total	Lei			14 439,92
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				14 439,92 11 901,60
		2.2. Lucrari de montare				
458	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	49,00	7,92 7,92	388,08 388,08
459	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	80,00	2,16 2,16	172,80 172,80
460	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductorii	m	625,00	1,26 1,26	787,68 787,68

1	2	3	4	5	6	7
		montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
461	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00	211,68 211,68	423,36 423,36
462	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	7,60	2 608,33 1 857,60	19 823,27 14 117,76
463		Cablu 3 x 1,5 mmp	m	490,00	8,01 0,00	3 924,90 0,00
464		Cablu 3 x 2,5 mmp	m	270,00	12,56 0,00	3 391,20 0,00
465		Cutii de ramificatii	buc	25,00	7,08 0,00	177,00 0,00
466	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	760,00	27,76 24,12	21 098,36 18 331,20
467	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	106,26 85,32	212,52 170,64
468	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	2,00	276,08 114,12	552,16 228,24
469	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,49	5 198,53 4 176,00	2 547,28 2 046,24
470		Corpuri de iluminat LED 600*600 mm	buc	49,00	254,17 0,00	12 454,33 0,00
471	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	40,00	106,54 56,16	4 261,57 2 246,40
472	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,26	1 403,04 1 158,92	364,79 301,32
473		Intreruptor cu o clapa	buc	26,00	19,95 0,00	518,70 0,00
474	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,55	3 256,04	1 790,82

1	2	3	4	5	6	7
					2 739,27	1 506,60
475		Priza	buc	55,00	21,85 0,00	1 201,75 0,00
476	08-03-526-2	Sina de conectare 3P	buc	2,00	153,22 83,52	306,44 167,04
		<i>Total</i>	Lei			74 397,01
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				74 397,01 40 887,36
		2.3. Utilaj				
477		Cutie pentru 18 automate	buc	2,00	683,34 0,00	1 366,68 0,00
478		Intreruptor automat B10	buc	20,00	18,00 0,00	360,00 0,00
479		Intreruptor automat C16	buc	20,00	18,00 0,00	360,00 0,00
480		Separator de sarcini 40A	buc	2,00	35,17 0,00	70,34 0,00
481		Sina de conectare 3P	buc	2,00	23,34 0,00	46,68 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 203,70
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 203,70
		<i>Total</i>	Lei			91 040,63
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			11 877,52
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			727,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	16 %			8 446,23
		<i>Total</i>				112 091,83
		<i>Venit</i>	2 %			2 241,83
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				114 333,66 52 788,96
		3. Ventilarea				
482	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,60	32,66 32,40	150,22 149,04
483	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe,	buc	18,00	303,27	5 458,86

1	2	3	4	5	6	7
		gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grile de ventilare din plastic			82,08	1 477,44
		<i>Total</i>	Lei			5 609,08
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			365,96
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			79,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	16 %			260,24
		<i>Total</i>				6 314,45
		<i>Venit</i>	2 %			126,28
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				6 440,73 1 626,48

		Total	Lei	948 526,55
		Tva	20 %	189 705,31
		1 138 231,86		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		421 341,84		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)