

**Reparatia acoperisului si
termoizolarea peretilor la
gradinita din sat. Sendreni, com.
Varzaresti, Nisporeni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 615 775,21 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	560,00	41,70 41,52	23 349,31 23 248,51
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	560,00	10,65 10,38	5 963,33 5 812,13
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	1,50	140,69 140,69	211,04 211,04
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	4,50	41,70 41,52	187,63 186,82
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	62,00	54,20 54,20	3 360,42 3 360,42
6	RpCJ35F	Desfacerea stresinei din tencueli pe dranca.	m2	62,00	15,70 15,57	973,60 965,23
Total Desfaceri						34 045,33