

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale din
com.Ciutulesti, r-l Floresti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 321 836,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrării și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de m ² sursă	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	245,518	45,00	11 048,310
		Total manopera				11 048,31

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	42,200	90,00	3 798,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	42,200	185,00	7 807,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	854,280	175,00	149 499,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	63,300	185,00	11 710,500
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	126,600	5,00	633,000
		Total materiale de construcții				173 447,50

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	10,061	450,00	4 527,450
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	114,362	290,00	33 164,980
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	47,264	290,00	13 706,560
4.	2952260003000	Excavator	h-ut	2,964	449,00	1 330,836
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,965	225,00	2 467,125
6.	29522700076111	Distribuitoare de criblură	h-ut	4,473	220,00	984,060
7.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,471	180,00	3 144,780
8.	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	9,750	290,00	2 827,500
		Total utilaje de construcții				62 153,29

Total:

Cheltuieli directe	lei	246 649,10
Asigurarea socială și medicală	22,50 %	2 485,87
Cheltuieli transportare	5,00 %	8 672,38
Total	100,00 +	257 807,35
Cheltuieli de regie	3,00 %	7 734,22
Total	100,00 +	265 541,57
Beneficiu de deviz	1,00 %	2 655,42

Total	100,00 +	268 196,99
TVA	20,00 %	53 639,40

Total deviz:


**321 836,3
9**

Intocmit

Director, Woly
(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)



**Lucrari de reparatie a drumurilor locale din
com.Ciutulesti, r-l Floresti****Catalog de preturi unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod. resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Str.Renasterii				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2			85,050 0,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,050
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 382,790 222,300
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	45,00	222,300
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	175,00	3 307,500
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	185,00	277,500
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	185,00	185,000
	112020620 10361	Savura	m3	1.0000	90,00	90,000
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3.0000	5,00	15,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	225,00	58,050
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	290,00	324,800
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	290,00	785,900
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,520
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	220,00	23,320

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Str.Stefan cel Mare				
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2			85,037 0,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,037
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 382,804 222,300
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	45,00	222,300
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	175,00	3 307,500
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	185,00	277,500
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	185,00	185,000
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	90,00	90,000
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	5,00	15,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,926
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	225,00	58,037
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	290,00	324,800
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	290,00	785,900
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,515
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	220,00	23,326
		1.3. Str.Valea Teiului				
5	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 136,960 1 710,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	45,00	1 710,000
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	449,00	1 364,960
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,000
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	225,00	18,000
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	290,00	2 900,000
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			85,050 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,050
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 382,790 222,300
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	45,00	222,300
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	175,00	3 307,500
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	185,00	277,500
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	185,00	185,000
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	90,00	90,000
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	5,00	15,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	225,00	58,050
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	290,00	324,800
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	290,00	785,900
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,520
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	220,00	23,320
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2			1 102,500 0,000
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	175,00	1 102,500
		1.4. Str.M.Costin				
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2			85,071 0,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,071
10	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2			5 382,793


1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				222,300
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	45,00	222,300
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	175,00	3 307,500
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	185,00	277,500
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	185,00	185,000
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	90,00	90,000
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	5,00	15,000
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,911
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	225,00	58,045
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	290,00	324,800
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	290,00	785,900
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,529
	295227000 76111	Distribuator de criblură	h-ut	0,1060	220,00	23,310

Intocmit

Director, Wely
(funcția, semnătură)

Verificat

(funcția, semnătură)



**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale din
com.Ciutulesti, r-l Floresti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 321 836,39 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Str.Renasterii				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2	18,000	85,050 0,000	1 530,900 0,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	5 382,790 222,300	96 890,220 4 001,400
Total Str.Renasterii						98 421,120
Incluziv salariu						4 001,400
		1.2. Str.Stefan cel Mare				
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2	6,800	85,037 0,000	578,250 0,000
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2	6,800	5 382,804 222,300	36 603,070 1 511,640

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm				
Total Str.Stefan cel Mare						37 181,320
Incluziv salariu						1 511,640
		1.3. Str.Valea Teiului				
5	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,975	6 136,960 1 710,000	5 983,536 1 667,250
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2	9,000	85,050 0,000	765,450 0,000
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	5 382,790 222,300	48 445,110 2 000,700
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	9,000	1 102,500 0,000	9 922,500 0,000
Total Str.Valea Teiului						65 116,596
Incluziv salariu						3 667,950
		1.4. Str.M.Costin				
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2	8,400	85,071 0,000	714,600 0,000
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,400	5 382,793 222,300	45 215,465 1 867,320
Total Str.M.Costin						45 930,065
Incluziv salariu						1 867,320

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de reparatie						246 649,101
Incluziv salariu						11 048,310
	Cheltuieli directe	lei				246 649,10
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %				2 485,87
	Cheltuieli transportare	5,00 %				8 672,38
	Total	100,00 +				257 807,35
	Cheltuieli de regie	3,00 %				7 734,22
	Total	100,00 +				265 541,57
	Beneficiu de deviz	1,00 %				2 655,42
	Total	100,00 +				268 196,99
	TVA	20,00 %				53 639,40

Total deviz:

321 836,39

Incluziv salariu

11 048,31

Intocmit

Director, uolys
(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)

