

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|------------------|------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 40 102,3 |
| | | 1.2. PLAN cota 3.600 | | | | |
| 8 | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara) | m2 | 41,380 | 15,75 15,75 | 651,6 651,6 |
| 9 | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara) | m2 | 37,590 | 15,75 15,75 | 591,9 591,9 |
| 10 | RpCO56A | Demontarea ferestre (plastic) | m2 | 205,110 | 15,75 15,75 | 3 229,6 3 229,6 |
| 11 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | 84,880 | 148,49 148,09 | 12 603,5 12 569,5 |
| 12 | RpCK41B | Demontarea pardoselelor parchet | m2 | 923,540 | 21,10 20,24 | 19 489,3 18 696,7 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36 565,9 |
| | | Total PLAN cota 3.600 Inclusiv salariu | | | | 36 565,9 35 739,3 |
| | | 1.3. PLAN cota 7.200 | | | | |
| 13 | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara) | m2 | 14,280 | 15,75 15,75 | 224,9 224,9 |
| 14 | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara) | m2 | 84,840 | 15,74 15,74 | 1 335,8 1 335,8 |
| 15 | RpCO56A | Demontarea ferestre (lemn) | m2 | 206,640 | 15,75 15,75 | 3 253,7 3 253,7 |
| 16 | RpCO56A | Demontarea vitraliilor (interioara) | m2 | 12,800 | 15,74 15,74 | 201,5 201,5 |
| 17 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | 144,400 | 148,49 148,09 | 21 441,3 21 383,5 |
| 18 | RpCK41B | Demontarea pardoselelor parchet | m2 | 932,350 | 21,10 20,24 | 19 675,3 18 875,1 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 46 132,5 |
| | | Total PLAN cota 7.200 Inclusiv salariu | | | | 46 132,5 45 274,5 |
| | | 1.4. PLAN cota 10.800 | | | | |
| 19 | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara) | m2 | 14,280 | 15,75 15,75 | 224,9 224,9 |
| 20 | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara) | m2 | 102,060 | 15,75 15,75 | 1 607,0 1 607,0 |
| 21 | RpCO56A | Demontarea ferestre (lemn) | m2 | 206,640 | 15,75 15,75 | 3 253,7 3 253,7 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 22 | RpCO56A | Demontarea vitraliilor (interioara) | m2 | 25,420 | 15,74 15,74 | 400,2 400,2 |
| 23 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | 158,560 | 148,49 148,09 | 23 543,8 23 480,4 |
| 24 | RpCK41B | Demontarea pardoselelor parchet | m2 | 902,510 | 21,10 20,24 | 19 045,6 18 271,0 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 48 075,2 |
| | | Total PLAN cota 10.800 Inclusiv salariu | | | | 48 075,2 47 237,2 |
| | | 1.5. PLAN cota 14.400 | | | | |
| 25 | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara) | m2 | 82,780 | 15,75 15,75 | 1 303,5 1 303,5 |
| 26 | RpCO56A | Demontarea ferestre (lemn) | m2 | 135,540 | 15,75 15,75 | 2 134,2 2 134,2 |
| 27 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | 124,170 | 148,49 148,09 | 18 437,5 18 387,8 |
| 28 | RpCK41B | Demontarea pardoselelor parchet | m2 | 902,510 | 21,10 20,24 | 19 045,6 18 271,0 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40 920,8 |
| | | Total PLAN cota 14.400 Inclusiv salariu | | | | 40 920,8 40 096,5 |
| | | 1.6. PLAN cota -4.800 | | | | |
| 29 | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara) | m2 | 1,470 | 15,78 15,78 | 23,2 23,2 |
| 30 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | 147,360 | 148,49 148,09 | 21 880,8 21 821,9 |
| 31 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar | m3 | 82,140 | 148,49 148,08 | 12 196,6 12 163,7 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 100,6 |
| | | Total PLAN cota -4.800 Inclusiv salariu | | | | 34 100,6 34 008,8 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 246 755,8 |
| | | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu | | | | 246 755,8 242 458,6 |
| | | 2. Transportarea gunoiului de constructie | | | | |
| 32 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale | | 606,460 | 46,86 | 75 282,7 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|-----------|----------------|-------------------------------|
| | | prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate) | | | 46,86 | 75 282,7 |
| 33 | TsC03G1 | Incurcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule. | 100 m3 | 15,370 | 780,00 0,00 | 11 988,6 0,0 |
| 34 | TsI50C5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 1 606,460 | 56,25 0,00 | 90 363,4 0,0 |
| 35 | TsC50C k=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km. | 100 m3 | 15,370 | 97,83 0,00 | 1 503,7 0,0 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 179 138,4 |
| | | Total Transportarea gunoiului de constructie Inclusiv salariu | | | | 179 138,4 75 282,7 |

| | | | |
|--|--|--------|----------------|
| | Total | lei | 425 894 |
| | CASM | 22,5 % | 71 492 |
| | Transportarea materialelor | 1 % | 32 |
| | Total | | 497 418 |
| | Cheltuieli de regie | 1 % | 4 974 |
| | Total | | 502 392 |
| | Beneficiu de deviz | 1 % | 5 024 |
| | Total | | 507 416 |
| | TVA | 20 % | 101 483 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 608 899 |
| | | | 317 743 |

Intocmit

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de desfiintare a
elementelor interioare pereti,
despartitori, geamuri, usi, tavane
suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului
din str. Vlaicu Pircalab, nr.45
mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de desfiintare**

Valoarea de deviz 608 899 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 2-1-1: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 383,617 | 37,49 | 14 381,801 |
| 2. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 401,615 | 37,49 | 15 056,546 |
| 3. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1 243,867 | 37,49 | 46 632,573 |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,814 | 37,49 | 30,517 |
| 5. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 305,313 | 37,49 | 11 446,185 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4 227,547 | 37,49 | 158 490,736 |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 912,587 | 37,49 | 71 702,887 |
| Total manopera | | | | | | 317 743 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|---------|--------|--------------|
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,430 | 280,00 | 120,400 |
| 2. | 2320166200729 | Parchetin | l | 115,173 | 26,33 | 3 032,505 |
| 3. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,027 | 17,30 | 0,467 |
| 4. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,022 | 30,00 | 0,660 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 3 154 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|----------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 252,556 | 5,00 | 1 262,780 |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 39,962 | 300,00 | 11 988,600 |
| 3. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 4,611 | 300,00 | 1 383,300 |
| 4. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,136 | 5,00 | 0,680 |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 602,423 | 150,00 | 90 363,450 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 104 997 |

| | | |
|----------------------------|--------|---------|
| Total | lei | 425 894 |
| CASM | 22,5 % | 71 492 |
| Transportarea materialelor | 1 % | 32 |



| | | |
|---------------------|------|---------|
| Total | | 497 418 |
| Cheltuieli de regie | 1 % | 4 974 |
| Total | | 502 392 |
| Beneficiu de deviz | 1 % | 5 024 |
| Total | | 507 416 |
| TVA | 20 % | 101 483 |

Total deviz:

608 899

Intocmit

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de desfiintare a elementelor
interioare pereti, despartitori, geamuri, usi,
tavane suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu
Pircalab, nr.45 mun.Chisinau**

Investitor Agentia Proprietatii Publice

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolare | | | | |
| | | 1.1. PLAN cota 0.000 | | | | |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice (exterioara) | kg | | | 2,33 |
| | | | | | | 2,25 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 | 37,49 | 1,12 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 37,49 | 1,12 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 30,00 | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 17,30 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 5,00 | 0,01 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| 2 | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara) | m2 | | | 15,74 |
| | | | | | | 15,74 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,87 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,87 |
| 3 | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara) | m2 | | | 15,75 |
| | | | | | | 15,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,87 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,87 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | | | 148,49 |
| | | | | | | 148,09 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 37,49 | 16,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 37,49 | 131,22 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 5,00 | 0,40 |
| 5 | RpCK41B | Demontarea pardoselelor parchet | m2 | | | 21,10 |
| | | | | | | 20,24 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 37,49 | 10,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 37,49 | 10,12 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 26,33 | 0,66 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 6 | RpCO56A | Demontarea ferestre (plastic) | m2 | | | 15,75 |
| | | | | | | 15,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,87 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,87 |
| 7 | RpCO56A | Demontarea vitralii lor (exterioara si interioara) | m2 | | | 15,75 |
| | | | | | | 15,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,87 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,87 |
| | | 1.2. PLAN cota 3.600 | | | | |
| 8 | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara) | m2 | | | 15,75 |
| | | | | | | 15,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,87 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,87 |
| 9 | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara) | m2 | | | 15,75 |
| | | | | | | 15,75 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|--------|--------|--------|
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,87 |
| 23 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | | | 148,49 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 37,49 | 16,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 37,49 | 131,21 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 5,00 | 0,40 |
| 24 | RpCK41B | Demontarea pardoselelor parchet | m2 | | | 21,10 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 37,49 | 10,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 37,49 | 10,12 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 26,33 | 0,66 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| | | 1.5. PLAN cota 14.400 | | | | |
| 25 | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara) | m2 | | | 15,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,87 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,87 |
| 26 | RpCO56A | Demontarea ferestre (lemn) | m2 | | | 15,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,87 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,87 |
| 27 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | | | 148,49 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 37,49 | 16,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 37,49 | 131,22 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 5,00 | 0,40 |
| 28 | RpCK41B | Demontarea pardoselelor parchet | m2 | | | 21,10 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 37,49 | 10,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 37,49 | 10,12 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 26,33 | 0,66 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| | | 1.6. PLAN cota -4.800 | | | | |
| 29 | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara) | m2 | | | 15,78 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,49 | 7,88 |
| 30 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | | | 148,49 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 37,49 | 16,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 37,49 | 131,21 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 5,00 | 0,40 |
| 31 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar | m3 | | | 148,49 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 37,49 | 16,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 37,49 | 131,21 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 5,00 | 0,40 |
| | | 2. Transportarea gunoiului de constructie | | | | |
| 32 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate) | t | | | 46,86 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 37,49 | 9,37 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 37,49 | 37,49 |
| 33 | TsC03G1 | Incurcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule. | 100 m3 | | | 780,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 300,00 | 780,00 |
| 34 | TsI50C5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | | | 56,25 |
| | | | | | | 0,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|-------|
| | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,3750 | 150,00 | 56,25 |
| 35 | TsC50C k=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km. | 100 m3 | | | 97,83 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0140 | 280,00 | 7,83 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 | 300,00 | 90,00 |

APROBAT:



Intocmit
OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de desfiintare a
elementelor interioare pereti,
despartitori, geamuri, usi, tavane
suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului
din str. Vlaicu Pircalab, nr.45
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Bloc administrativ.Instalatii interioare sanitare. Lucrari de demontare

Valoarea de deviz 312 956 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Отопление | | | | |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 319,000 | 5,99 5,99 | 1 911,958 1 911,958 |
| 2 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 1 345,000 | 22,09 11,24 | 29 705,670 15 115,110 |
| 3 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 140,000 | 26,13 14,23 | 3 657,612 1 992,872 |
| 4 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 220,000 | 29,73 15,73 | 6 539,764 3 461,304 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|----------------|---------------------------------|
| | | legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | | | | |
| 13 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 25,000 | 26,13 14,23 | 653,145 355,870 |
| 14 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 27,000 | 29,73 15,73 | 802,607 424,796 |
| 15 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 200,000 | 41,50 19,85 | 8 300,120 3 970,760 |
| 16 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 10,000 | 34,46 33,71 | 344,640 337,140 |
| 17 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" | buc | 13,000 | 3,00 3,00 | 38,958 38,958 |
| 18 | RpID23A | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50 мм) | buc | 1,000 | 7,49 7,49 | 7,492 7,492 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 971,369 |
| | | Total Теплоснабжение Inclusiv salariu | | | | 10 971,369 5 633,983 |
| | | 3. Холдоснабжение | | | | |
| 19 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire | m | 19,000 | 26,13 14,23 | 496,390 270,461 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|------------------------------|
| | | centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | | | | |
| 20 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 15,000 | 29,73 15,73 | 445,893 235,998 |
| 21 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 8,000 | 34,46 33,71 | 275,712 269,712 |
| 22 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" | buc | 1,000 | 3,00 3,00 | 2,997 2,997 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 220,992 |
| | | Total Холодоснабжение Inclusiv salariu | | | | 1 220,992 779,168 |
| | | 4. Demontare instalatii de ventilare. | | | | |
| | | 4.1. Система ПС-1 | | | | |
| 23 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 1,000 | 302,29 261,47 | 302,291 261,471 |
| 24 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc | 2,000 | 60,31 57,69 | 120,618 115,377 |
| 25 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 6,000 | 169,20 166,32 | 1 015,179 997,934 |
| 26 | RpVC47A | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc | 4,000 | 118,73 116,50 | 474,928 466,002 |
| 27 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 20,000 | 15,63 14,98 | 312,532 299,680 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|------------------------|
| | | greutatea totala de 50-200 kg | | | | |
| 38 | RpVC47A | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc | 6,000 | 118,73 116,50 | 712,393 699,004 |
| 39 | RpVB45A | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) | buc | 2,000 | 46,74 45,70 | 93,472 91,402 |
| 40 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные) | buc | 8,000 | 15,63 14,98 | 125,013 119,872 |
| 41 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 31,900 | 24,88 23,97 | 793,714 764,783 |
| 42 | RpVB46B | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm | buc | 2,240 | 54,44 52,81 | 121,939 118,299 |
| 43 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 4,460 | 27,97 26,97 | 124,737 120,284 |
| 44 | RpVA35D | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 171,370 | 30,27 29,22 | 5 186,552 5 007,241 |
| 45 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 2,240 | 27,97 26,97 | 62,645 60,423 |
| 46 | RpVC44A | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5 шт) | kg | 190,000 | 0,99 0,11 | 187,222 21,352 |
| 47 | RpVC44C | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) | kg | 598,000 | 2,42 1,50 | 1 447,997 896,043 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 308,951 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|----------------------------------|
| | | Total Sistema PC-2 Inclusiv salariu | | | | 11 308,951 10 271,420 |
| | | 4.3. Sistema PC-3 | | | | |
| 48 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 1,000 | 302,29 261,47 | 302,291 261,471 |
| 49 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc | 2,000 | 60,31 57,69 | 120,618 115,377 |
| 50 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 3,000 | 169,20 166,32 | 507,589 498,967 |
| 51 | RpVC47A | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc | 4,000 | 118,73 116,50 | 474,928 466,002 |
| 52 | RpVB45A | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) | buc | 2,000 | 46,74 45,70 | 93,472 91,402 |
| 53 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные) | buc | 39,000 | 15,63 14,98 | 609,437 584,376 |
| 54 | RpVB46A | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm | buc | 1,400 | 47,11 46,08 | 65,955 64,506 |
| 55 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,120 | 34,56 33,71 | 73,258 71,474 |
| 56 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 107,320 | 24,88 23,97 | 2 670,302 2 572,940 |
| 57 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 35,000 | 27,97 26,97 | 978,862 943,992 |
| 58 | RpVC44A | Demontarea usii etansa (Снятие | kg | 190,000 | 0,99 | 187,222 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|--------|--------------------------------|
| | | герметизированной двери-5 шт) | | | 0,11 | 21,352 |
| 59 | RpVC44C | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) | kg | 361,500 | 2,42 | 875,337 |
| | | | | | 1,50 | 541,672 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 959,271 |
| | | Total Система ПС-3 Inclusiv salariu | | | | 6 959,271 6 233,531 |
| | | 4.4. Система ПС-4 | | | | |
| 60 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 1,000 | 302,29 | 302,291 |
| | | | | | 261,47 | 261,471 |
| 61 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc | 2,000 | 60,31 | 120,618 |
| | | | | | 57,69 | 115,377 |
| 62 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 6,000 | 169,20 | 1 015,179 |
| | | | | | 166,32 | 997,934 |
| 63 | RpVC47A | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc | 2,000 | 118,73 | 237,464 |
| | | | | | 116,50 | 233,001 |
| 64 | RpVB45A | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) | buc | 2,000 | 46,74 | 93,472 |
| | | | | | 45,70 | 91,402 |
| 65 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные) | buc | 40,000 | 15,63 | 625,064 |
| | | | | | 14,98 | 599,360 |
| 66 | RpVB46B | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm | buc | 1,760 | 54,46 | 95,847 |
| | | | | | 52,83 | 92,976 |
| 67 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 98,300 | 24,88 | 2 445,838 |
| | | | | | 23,97 | 2 356,684 |
| 68 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau | m2 | 104,360 | 27,97 | 2 918,691 |
| | | | | | 26,97 | 2 814,707 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | circulare de 1600 - 2500 mm | | | | |
| 69 | RpVC44A | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-4 шт) | kg | 152,000 | 0,99 0,11 | 149,778 17,082 |
| 70 | RpVC44C | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) | kg | 258,400 | 2,42 1,50 | 625,690 387,187 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 629,932 |
| | | Total Система ПС-4 Inclusiv salariu | | | | 8 629,932 7 967,181 |
| | | 4.5. Система ПС-5 | | | | |
| 71 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 1,000 | 302,29 261,47 | 302,291 261,471 |
| 72 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc | 2,000 | 60,31 57,69 | 120,618 115,377 |
| 73 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 8,000 | 169,20 166,32 | 1 353,572 1 330,579 |
| 74 | RpVC47A | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc | 2,000 | 118,73 116,50 | 237,464 233,001 |
| 75 | RpVB45A | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) | buc | 2,000 | 46,74 45,70 | 93,472 91,402 |
| 76 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные) | buc | 61,000 | 15,63 14,98 | 953,223 914,024 |
| 77 | RpVB46B | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm | buc | 1,000 | 54,45 52,82 | 54,447 52,819 |
| 78 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 6,380 | 34,55 33,71 | 220,438 215,095 |
| 79 | RpVA35B | Demontarea canalelor de | m2 | 68,800 | 24,88 | 1 711,835 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | | | 23,97 | 1 649,439 |
| 80 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 72,120 | 27,97 26,97 | 2 017,006 1 945,148 |
| 81 | RpVA35D | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 33,780 | 30,26 29,22 | 1 022,336 986,996 |
| 82 | RpVC44A | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-4 шт) | kg | 152,000 | 0,99 0,11 | 149,778 17,082 |
| 83 | RpVC44C | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) | kg | 258,400 | 2,42 1,50 | 625,690 387,187 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 862,170 |
| | | Total Система ПС-5 Inclusiv salariu | | | | 8 862,170 8 199,620 |
| | | 4.6. Система ПС-6 | | | | |
| 84 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 1,000 | 302,29 261,47 | 302,291 261,471 |
| 85 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc | 2,000 | 60,31 57,69 | 120,618 115,377 |
| 86 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 12,000 | 169,20 166,32 | 2 030,358 1 995,869 |
| 87 | RpVC47A | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc | 1,000 | 118,73 116,50 | 118,733 116,501 |
| 88 | RpVB45A | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) | buc | 2,000 | 46,74 45,70 | 93,472 91,402 |
| 89 | RpVB46B | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau | buc | 3,000 | 54,45 52,82 | 163,339 158,456 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|----------------------------------|
| | | rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm | | | | |
| 90 | RpVB46C | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de peste 2000 mm | buc | 1,000 | 70,82 68,55 | 70,822 68,552 |
| 91 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 257,700 | 27,97 26,97 | 7 207,225 6 950,478 |
| 92 | RpVA35D | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 65,850 | 30,26 29,22 | 1 992,935 1 924,058 |
| 93 | RpVC44A | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-4 шт) | kg | 152,000 | 0,99 0,11 | 149,778 17,082 |
| 94 | RpVC44C | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) | kg | 161,600 | 2,42 1,50 | 391,298 242,141 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 640,869 |
| | | Total Система ПС-6 Inclusiv salariu | | | | 12 640,869 11 941,387 |
| | | 4.7. Система ПС-7 | | | | |
| 95 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 1,000 | 302,29 261,47 | 302,291 261,471 |
| 96 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc | 2,000 | 60,31 57,69 | 120,618 115,377 |
| 97 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 12,000 | 169,20 166,32 | 2 030,358 1 995,869 |
| 98 | RpVC47A | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc | 1,000 | 118,73 116,50 | 118,733 116,501 |
| 99 | RpVB45A | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) | buc | 1,000 | 46,74 45,70 | 46,736 45,701 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | | | | |
| 110 | RpVA35D | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 72,000 | 30,27 29,22 | 2 179,088 2 103,754 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 497,900 |
| | | Total Система BC-1, BC-13 Inclusiv salariu | | | | 3 497,900 3 302,848 |
| | | 4.9. Система BC-2, BC-14 | | | | |
| 111 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 1,000 | 302,29 261,47 | 302,291 261,471 |
| 112 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные) | buc | 40,000 | 15,63 14,98 | 625,064 599,360 |
| 113 | RpVB37B | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm | m2 | 3,680 | 45,98 41,21 | 169,221 151,638 |
| 114 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 59,430 | 24,88 23,97 | 1 478,690 1 424,791 |
| 115 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 21,800 | 27,97 26,97 | 609,691 587,972 |
| 116 | RpVA35D | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 88,350 | 30,26 29,22 | 2 673,899 2 581,481 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 858,856 |
| | | Total Система BC-2, BC-14 Inclusiv salariu | | | | 5 858,856 5 606,713 |
| | | 4.10. Система BC-3 | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | | | | |
| 125 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 104,840 | 24,88 23,97 | 2 608,586 2 513,491 |
| 126 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные) | buc | 3,000 | 15,63 14,98 | 46,880 44,952 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 314,156 |
| | | Total Система BC-5 Inclusiv salariu | | | | 5 314,156 5 119,209 |
| | | 4.13. Система BC-6 | | | | |
| 127 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 1,000 | 302,29 261,47 | 302,291 261,471 |
| 128 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 56,500 | 24,88 23,97 | 1 405,802 1 354,554 |
| 129 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные) | buc | 11,000 | 15,63 14,98 | 171,893 164,824 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 879,986 |
| | | Total Система BC-6 Inclusiv salariu | | | | 1 879,986 1 780,849 |
| | | 4.14. Система BC-7,8,9 | | | | |
| 130 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 3,000 | 302,29 261,47 | 906,872 784,412 |
| 131 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau | m2 | 7,540 | 34,55 33,71 | 260,519 254,204 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | circulare de 250 - 700 mm | | | | |
| 132 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 23,000 | 24,88 23,97 | 572,273 551,411 |
| 133 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные) | buc | 12,000 | 15,63 14,98 | 187,519 179,808 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 927,183 |
| | | Total Система BC-7,8,9 Inclusiv salariu | | | | 1 927,183 1 769,835 |
| | | 4.15. Система BC-10 | | | | |
| 134 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 1,000 | 302,29 261,47 | 302,291 261,471 |
| 135 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 11,920 | 34,55 33,71 | 411,850 401,871 |
| 136 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные) | buc | 16,000 | 15,63 14,98 | 250,026 239,744 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 964,167 |
| | | Total Система BC-10 Inclusiv salariu | | | | 964,167 903,086 |
| | | 4.16. Система BC-11 | | | | |
| 137 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 1,000 | 302,29 261,47 | 302,291 261,471 |
| 138 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 13,250 | 34,55 33,71 | 457,802 446,711 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 139 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 25,540 | 24,88 23,97 | 635,476 612,321 |
| 140 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 9,200 | 27,97 26,97 | 257,301 248,135 |
| 141 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные) | buc | 26,000 | 15,63 14,98 | 406,292 389,584 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 059,162 |
| | | Total Система BC-11 Inclusiv salariu | | | | 2 059,162 1 958,222 |
| | | 4.17. Система BC-12, BC-15 | | | | |
| 142 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 2,000 | 302,29 261,47 | 604,582 522,942 |
| 143 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc | 2,000 | 60,31 57,69 | 120,618 115,377 |
| 144 | RpVB46A | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm | buc | 1,000 | 47,11 46,08 | 47,111 46,076 |
| 145 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 3,600 | 34,55 33,71 | 124,381 121,370 |
| 146 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 24,700 | 24,88 23,97 | 614,580 592,168 |
| 147 | RpVB37B | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm | m2 | 11,000 | 45,81 41,21 | 6,413 5,769 |
| 148 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, | buc | 11,000 | 15,63 | 171,893 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|--|
| | | 2" | | | | |
| 157 | RpSD08D | Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 70-80-100 mm | buc | 24,000 | 16,86 16,86 | 404,568 404,568 |
| 158 | RpSD08E | Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 150 mm | buc | 7,000 | 35,21 35,21 | 246,487 246,487 |
| 159 | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama | buc | 16,000 | 61,81 61,81 | 988,944 988,944 |
| 160 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple /Кран поливочный/ | buc | 8,000 | 22,48 22,48 | 179,808 179,808 |
| 161 | RpSE07A | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 | 24,35 24,35 | 24,349 24,349 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 29 056,974 |
| | | Total Demontare a instalatii alimentare cu apa Inklusiv salariu | | | | 29 056,974 29 056,974 |
| | | 6. Demontarea instalatii de canalizare. | | | | |
| 162 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 226,000 | 23,97 23,97 | 5 418,214 5 418,214 |
| 163 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 310,000 | 29,59 29,59 | 9 173,954 9 173,954 |
| 164 | RpSB01D | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm | m | 72,000 | 31,47 31,47 | 2 265,581 2 265,581 |
| 165 | RpSA04B | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 48,000 | 3,37 3,37 | 161,827 161,827 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|----------------|--------------------------------|
| 178 | RpSA04B | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m | 65,000 | 3,37 3,37 | 219,141 219,141 |
| 179 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 85,000 | 29,59 29,59 | 2 515,439 2 515,439 |
| 180 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, Воронки ВР-9 | buc | 4,000 | 29,97 29,97 | 119,872 119,872 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 854,452 |
| | | Total Demontare instalatii de pluviala. Inclusiv salariu | | | | 2 854,452 2 854,452 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|----------------------------|
| | | Total | lei | 214 636 |
| | | CASM | 22,5 % | 40 704 |
| | | Transportarea materialelor | 1 % | 319 |
| | | Total | | 255 659 |
| | | Cheltuieli de regie | 1 % | 2 556 |
| | | Total | | 258 215 |
| | | Beneficiu de deviz | 1 % | 2 582 |
| | | Total | | 260 797 |
| | | TVA | 20 % | 52 159 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 312 956 180 907 |

Intocmit

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

