

**Blocul central al I.P. Gimnaziul „Viorel
Ciobanu”, s. Suri, r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Lucrări de reparație a sistemului de ventilare la blocul central

Valoarea de deviz 116 198,018 lei

Intocmit in prețuri curente 24.10.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari, desfaceri				
1	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,300	15,568 15,568	378,308 378,308
2	RpVB 35B	Demontarea capacelor de vizitare la punctul de masurare, din tabla neagra sau zincata , de pe canale circulare sau rectangulare, tip A sau B, de 300 x 300 mm	buc	23,000	37,883 37,479	871,309 862,017
		Total Demontari, desfaceri Inclusiv salariu				1 249,617 1 240,325
		2. Lucrari de reparatii				
3	RpVA 02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	55,240	460,730 244,479	25 450,698 13 505,010
4	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	16,500	81,233 63,426	1 340,344 1 046,529
5	IzF15 C	Captuseli fonoabsorbante la pereti si tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn	m2	55,240	101,326 20,181	5 597,254 1 114,798
6	VB29 B	Deflector rectangular cu perimetrul 2500 - 3600 mm	buc	4,000	9 873,099 659,630	39 492,395 2 638,522
7	VB09 A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	23,000	468,337 114,167	10 771,746 2 625,836
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				82 652,437 20 930,695
		3. Transport				
8	RpVD 07D	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala cu o incarcatura de 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m	t	5,056	72,075 72,075	364,411 364,411