

**Restaurarea si reconstructia Castelului de
vinatoare, parte componenta a Complexului
istorico- arhitectural Conacul Manuc Bey teren
nr. cad. 5301205.867.05 din mun. Hincesti, str.**

Mt. Varlaam, 51

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1

**Proiectul #IS HI interactiv culture/ IS HI cultura interactiva#, ROMD00461 Lista cu cantitatile de lucrari N 6-1
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)**

Valoarea de deviz 188 252,72 lei

Intocmit in prețuri curente 12.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Rețele exterioare de canalizare				
		1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,8960	2 033,97	1 822,44
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,1000	194,88	409,24
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(Pat de nisip)	m3	17,9200	648,11	11 614,06
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3	0,6539	1 350,02	882,78
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	117,7100	58,30	6 862,52
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6539	316,24	206,79
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,4000	29,33	656,90
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	22,4000	73,45	1 645,28

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0200	763,00	15,26
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0200	2 437,50	48,75
		<i>Total</i>	lei			24 164,02
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				24 164,02 3 728,47
		1.1.2. Conducte si accesorii				
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	7,0000	122,95	860,64
12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	105,0000	359,16	37 712,14
13	pret de piata	Banda de avertizare	m	112,0000	5,40	604,80
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Tub de protectie PE corugata, D=200 mm) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	m	1,4000	276,34	386,88
		<i>Total</i>	lei			39 564,46
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				39 564,46 3 198,03
		<i>Total</i>	lei			63 728,48
		Total Retele exterioare de canalizare Inclusiv salariu				63 728,48 6 926,50
		1.2. Retele exterioare de alimentare cu apa				
		1.2.1. Lucrari de terasament				
15	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6800	1 770,00	1 203,60
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,5600	194,88	304,01
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100mm)	m3	6,8000	648,11	4 407,12
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,1347	1 350,11	181,86

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)				
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	24,2500	58,30	1 413,78
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1347	316,18	42,59
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	17,0000	29,33	498,54
22	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	17,0000	73,45	1 248,65
23	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3753	763,04	286,37
24	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3753	2 437,49	914,79
		<i>Total</i>	lei			10 501,31
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				10 501,31 2 718,83
		1.2.2. Conducte si accesorii				
25	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 (Conducta din PE100 PN10 SDR17, D=25mm)	m	85,0000	53,14	4 517,28
26	AcF11D	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	85,0000	40,67	3 457,12
27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	85,0000	0,47	39,77
28	pret de piata	Banda de avertizare	m	44,0000	5,40	237,60
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Clapeta ireversibila D20 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	1,0000	676,03	676,03
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Robinet cu bila D20 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	2,0000	114,43	228,86
31	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Racord	buc	2,0000	82,55	165,10

1	2	3	4	5	6	7
		compresiune FE 25 mm 3/4")				
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm.(Sa de bransare FI.75 mm 2")	buc	1,0000	178,47	178,47
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Robinet cu bila D50 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	1,0000	651,07	651,07
		<i>Total</i>	lei			10 151,30
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				10 151,30 1 359,27
		1.2.3. Camine				
34	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0200	1 230,00	24,60
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	0,0200	1 350,00	27,00
36	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,6000	58,30	209,88
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0200	316,50	6,33
38	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	1,7700	3 645,20	6 452,01
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18m3)	buc	3,0000	1 800,00	5 400,00
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare Placi prefabricate pt. camine KIIPII-10- 1(0,10 m3)	buc	3,0000	1 440,00	4 320,00
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	2,0000	1 270,00	2 540,00
42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
43	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare KIIQO-1 (0,02m3)	buc	4,0000	1 080,00	4 320,00
44	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in	buc	1,0000	1 056,00	1 056,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KII-7-3 (0,05m3)				
45	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	80,5600	25,00	2 014,00
46	pret de piata	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C125	buc	3,0000	1 454,00	4 362,00
47	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru rigole si capace Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,9000	2 808,14	5 335,46
48	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060	m3	1,9000	3 021,71	5 741,24
49	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3)	buc	3,0000	1 584,00	4 752,00
50	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 908,00	1 908,00
51	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
52	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27m3)	buc	1,0000	1 220,00	1 220,00
53	Pret de piata	Capac din fonta, carosabil C250	buc	1,0000	2 262,00	2 262,00
		<i>Total</i>	lei			56 150,52
		Total Camine Inclusiv salariu				56 150,52 4 769,37
		<i>Total</i>	lei			76 803,13
		Total Retele exterioare de alimentare cu apa Inclusiv salariu				76 803,13 8 847,47
		<i>Total</i>	lei			140 531,61
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 785,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			10 206,66
		<i>Total</i>				154 524,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			22 405,98
		<i>Total</i>				176 930,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			10 615,80
		<i>Total</i>				187 545,80
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				187 545,80 15 773,97
		2. Lucrari de montare				
54	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul	buc	1,0000	23,65	23,65

1	2	3	4	5	6	7
		de -15..25 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100				
55	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru Y D 20 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	1,0000	52,03	52,03
		Total	lei			75,68
		Asigurarea sociala	24 %			18,16
		Total				93,84
		Cheltuieli de regie	76 %			57,52
		Total				151,36
		Beneficii de deviz	6 %			9,08
		Total				160,44
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				160,44 75,68
		3. Utilaj				
56	pret de piata	Contor de apa rece D15 mm	buc	1,0000	420,00	420,00
57	pret de piata	Filtru Y D 20 mm	buc	1,0000	120,00	120,00
		Total	lei			540,00
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			6,48
		Total				546,48
		Total Utilaj Inclusiv salariu				546,48
		Total	lei			188 252,72
		Total deviz: Inclusiv salariu				188 252,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 6-1

**Proiectul #IS HI interactiv culture/ IS HI cultura interactiva#, ROMD00461 Lista cu cantitatile de lucrari N 6-1
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)**

Valoarea de deviz 188 252,72 lei

Intocmit in prețuri curente 12.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,7450	94,60	638,08
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	23,65
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	73,8165	94,60	6 983,04
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,4085	94,60	322,45
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,0812	94,60	5 021,49
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2900	94,60	216,64
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,8732	94,60	1 217,81
8.	9312040019600	Sapator	h-om	15,0792	94,60	1 426,49
		Total manopera				15 849,65

Materiale:

1.	033323	Clapeta ireversibila D20 mm	buc	1,0400	600,00	624,00
2.	0333234	Robinet cu bila D20 mm	buc	2,0800	60,00	124,80
3.	033323456	Racord compresiune FE 25 mm 3/4"	buc	2,0600	48,00	98,88
4.	1234	Banda de avertizare	m	156,0000	5,40	842,40
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0032	540,00	1,72
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,9004	576,00	14 918,64
7.	198722	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C125	buc	3,0000	1 454,00	4 362,00
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0051	6 600,00	33,66
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,5375	480,00	258,00
10.	2521216447033220500112	Conducta din PVC cu mufa si gamitura SN 4, SDR41, D=160 mm	m	109,7460	316,00	34 679,74
11.	252121670330500112	Conducta din PVC cu mufa si gamitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	7,3164	90,00	658,48
12.	25212167100121011	Conducta din PE100 PN10 SDR17, D=25mm	m	85,2550	12,00	1 023,06
13.	2521222223	Tub de protectie PE corugata, D=200 mm	m	1,4494	228,00	330,46
14.	252315671381122	Sa de bransare FL75 mm 2"	buc	1,0300	120,00	123,60
15.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,7639	3,60	9,95
16.	2661122	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6(0,16 m3)	buc	2,0000	1 270,00	2 540,00
17.	26611222264331014	Inel de reazem KII(O-1(0,02 m3)	buc	4,0000	1 080,00	4 320,00
18.	2661126433091399	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	1 056,00	1 056,00
19.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	1 800,00	5 400,00
20.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
21.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	1 440,00	4 320,00
22.	26611264331520-1	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3)	buc	3,0000	1 584,00	4 752,00
23.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
24.	2661126433152222	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 908,00	1 908,00
25.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 220,00	1 220,00
26.	2663102100001-11	Beton clasa C7,5	m3	1,9767	2 340,00	4 625,48
27.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,7247	2 340,00	4 035,80
28.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2939	960,00	282,14
29.	28741173000003233	Robinet cu bila D50 mm	buc	1,0400	576,00	599,04
30.	331987	Capac din fonta, carosabil C250	buc	1,0000	2 262,00	2 262,00
31.	33332222111	Contor de apa rece D15 mm	buc	1,0000	420,00	420,00
32.	333322221112	Filtru Y D 20 mm	buc	1,0000	120,00	120,00
33.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,9400	25,00	98,50
34.	4100116202820	Apa potabila	m3	12,7500	27,00	344,25
35.	998	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	80,5600	25,00	2 014,00
		Total materiale de construcții				102 606,60

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1700	40,00	6,80
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0161	100,00	1,61

3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	3,4000	100,00	340,00
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,9038	600,00	4 142,28
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4309	700,00	301,63
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3235	700,00	226,45
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,1120	500,00	56,00
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,7277	170,00	633,71
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0420	40,00	1,68
10.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,4000	800,00	2 720,00
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,3745	600,00	3 224,70
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,4294	550,00	8 486,18
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,2500	600,00	2 550,00
		Total utilaje de construcții				22 691,04

Total	lei	188 252,72
--------------	------------	-------------------

Total deviz: **188 252,72**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea si reconstructia Castelului de vanatoare,
parte componenta a Complexului istorico- arhitectural
Conacul Manuc Bey teren nr. cad. 5301205.867.05 din mun.
Hincesti, str. Mt. Varlaam, 51**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Retele exterioare de canalizare				
		1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 033,97
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3900	600,00	2 033,97
		Total	lei			1 822,44
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		Total	lei			409,24
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(Pat de nisip)	m3			648,11
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	576,00	590,40
		Total	lei			11 614,06
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3			1 350,02
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,02
		Total	lei			882,78
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		Total	lei			6 862,52
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			316,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	540,00	2,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	700,00	280,04
		Total	lei			206,79
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		Total	lei			656,90
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
		Total	lei			1 645,28
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			763,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	700,00	763,00
		Total	lei			15,26
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 437,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	170,00	1 603,00
		Total	lei			48,75
		1.1.2. Conducte si accesorii				
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m			122,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	94,60	28,38
	252121670330500112	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	1,0400	90,00	94,07
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	500,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			860,64
12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m			359,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216447033220500112	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm	m	1,0400	316,00	330,28
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		Total	lei			37 712,14
13	pret de piata	Banda de avertizare	m			5,40
	1234	Banda de avertizare	m	1,0000	5,40	5,40
		Total	lei			604,80
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Tub de protectie PE corugata, D=200 mm) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	m			276,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	94,60	13,91
	2521222223	Tub de protectie PE corugata, D=200 mm	m	1,0150	228,00	236,04
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	6 600,00	24,04
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	100,00	1,15
		Total	lei			386,88
		1.2. Rețele exterioare de alimentare cu apa				
		1.2.1. Lucrari de terasament				
15	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 770,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	600,00	1 770,00
		Total	lei			1 203,60
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screpe, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		Total	lei			304,01
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100mm)	m3			648,11
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	576,00	590,40
		Total	lei			4 407,12
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3			1 350,11
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,11
		Total	lei			181,86
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		Total	lei			1 413,78
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			316,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	540,00	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	700,00	280,10
		Total	lei			42,59
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		Total	lei			498,54
22	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
		Total	lei			1 248,65
23	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			763,04
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	700,00	763,04
		Total	lei			286,37
24	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 437,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	170,00	1 603,12
		Total	lei			914,79
		1.2.2. Conducte si accesorii				
25	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 (Conducta din PE100 PN10 SDR17,	m			53,14

1	2	3	4	5	6	7
		D=25mm)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	25212167100121011	Conducta din PE100 PN10 SDR17, D=25mm	m	1,0030	12,00	12,04
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	800,00	32,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		Total	lei			4 517,28
26	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			40,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	94,60	6,62
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	27,00	4,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	600,00	30,00
		Total	lei			3 457,12
27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,47
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	94,60	0,39
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	40,00	0,08
		Total	lei			39,77
28	pret de piata	Banda de avertizare	m			5,40
	1234	Banda de avertizare	m	1,0000	5,40	5,40
		Total	lei			237,60
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Clapeta ireversibila D20 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			676,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	033323	Clapeta ireversibila D20 mm	buc	1,0000	600,00	624,00
		Total	lei			676,03
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Robinet cu bila D20 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			114,43
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	0333234	Robinet cu bila D20 mm	buc	1,0000	60,00	62,40
		Total	lei			228,86
31	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE 25 mm 3/4")	buc			82,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	94,60	33,11
	033323456	Racord compresiune FE 25 mm 3/4"	buc	1,0300	48,00	49,44
		Total	lei			165,10
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm.(Sa de bransare FI.75 mm 2")	buc			178,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	252315671381122	Sa de bransare FI.75 mm 2"	buc	1,0300	120,00	123,60
		Total	lei			178,47
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Robinet cu bila D50 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			651,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28741173000003233	Robinet cu bila D50 mm	buc	1,0000	576,00	599,04
		Total	lei			651,07
		1.2.3. Camine				
34	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 230,00
		Total	lei			24,60
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)	100 m3			1 350,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,00
		Total	lei			27,00
36	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		Total	lei			209,88
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			316,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	540,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	700,00	280,00
		Total	lei			6,33
38	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3			3 645,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	2 340,00	966,14
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	480,00	62,84
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	960,00	74,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	576,00	92,81

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	3,60	2,90
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	600,00	1 134,00
		Total	lei			6 452,01
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18m3)	buc			1 800,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		Total	lei			5 400,00
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare Placi prefabricate pt. camine KII/II-10- 1(0,10 m3)	buc			1 440,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII/II-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 440,00	1 440,00
		Total	lei			4 320,00
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc			1 270,00
	2661122	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6(0,16 m3)	buc	1,0000	1 270,00	1 270,00
		Total	lei			2 540,00
42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			1 200,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			2 400,00
43	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare KII/O-1 (0,02m3)	buc			1 080,00
	26611222264331014	Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	1 080,00	1 080,00
		Total	lei			4 320,00
44	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KII-7-3 (0,05m3)	buc			1 056,00
	2661126433091399	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	1 056,00	1 056,00
		Total	lei			1 056,00
45	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			25,00
	998	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			2 014,00
46	pret de piata	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C125	buc			1 454,00
	198722	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C125	buc	1,0000	1 454,00	1 454,00
		Total	lei			4 362,00
47	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru rigole si capace Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 808,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001-11	Beton clasa C7,5	m3	1,0250	2 340,00	2 434,46
		Total	lei			5 335,46
48	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060	m3			3 021,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,60	639,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	2 340,00	1 224,07
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	480,00	77,25
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	960,00	79,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	576,00	84,04
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	3,60	2,54
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	600,00	640,80
		Total	lei			5 741,24
49	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,33 m3)	buc			1 584,00
	26611264331520-1	Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 584,00	1 584,00
		Total	lei			4 752,00
50	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,24 m3)	buc			1 908,00
	2661126433152222	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 908,00	1 908,00
		Total	lei			1 908,00
51	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc			1 800,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		Total	lei			1 800,00
52	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare Placi prefabricate pt. camine KII/II-15-1(0,27m3)	buc			1 220,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KII/II-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 220,00	1 220,00
		Total	lei			1 220,00
53	Pret de piata	Capac din fonta, carosabil C250	buc			2 262,00
	331987	Capac din fonta, carosabil C250	buc	1,0000	2 262,00	2 262,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 262,00
		2. Lucrari de montare				
54	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100	buc			23,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	23,65
		<i>Total</i>	lei			23,65
55	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru Y D 20 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			52,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
		<i>Total</i>	lei			52,03
		3. Utilaj				
56	pret de piata	Contor de apa rece D15 mm	buc			420,00
	33332222111	Contor de apa rece D15 mm	buc	1,0000	420,00	420,00
		<i>Total</i>	lei			420,00
57	pret de piata	Filtru Y D 20 mm	buc			120,00
	333322221112	Filtru Y D 20 mm	buc	1,0000	120,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			120,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.