

**Intstituitia de educatie timpurie
nr. 174, str. V. Korolenko, 59 A**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatii**

Valoarea de deviz 502 604,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.02.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	72,8000	15,12 15,12	1 100,74 1 100,74
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	14,0000	142,40 142,20	1 993,60 1 990,80
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	382,0000	12,16 11,52	4 647,03 4 400,64
4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	215,0000	4,71 3,96	1 012,65 851,40
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	597,0000	9,74 9,72	5 817,76 5 802,84
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	215,0000	17,98 16,56	3 866,77 3 560,40
		Total	Lei			18 438,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				18 438,55 17 706,82
		1.2. Timplarii				
7	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,8000	1 280,65 34,20	21 514,92 574,56
8	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,0000	125,60 90,00	1 256,00 900,00
9	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"	m2	56,0000	896,54 39,92	50 206,22 2 235,74
10		Plasa de maschit	m2	16,0000	100,00 0,00	1 600,00 0,00
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	28,0000	103,86 3,24	2 908,22 90,72
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - b=200 mm	m	28,0000	114,83 14,40	3 215,10 403,20
13	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	133,0000	13,85 9,36	1 842,06 1 244,88
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	133,0000	27,97 23,76	3 720,08 3 160,08
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -Deschisuri exterioare	m2	26,6000	81,47 61,20	2 167,11 1 627,92
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	37,0000	79,54	2 943,11

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			53,50	1 979,35
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,0000	17,90 7,20	662,30 266,40
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,0000	2,91 1,08	107,52 39,96
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,0000	23,49 19,80	869,30 732,60
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,0000	2,91 1,08	107,52 39,96
21	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,0000	35,42 24,84	1 310,69 919,08
		<i>Total</i>	Lei			94 430,15
		Total Timplarii Inclusiv salariu				94 430,15 14 214,45
		1.3. Tavan				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	204,5900	12,22 5,04	2 500,08 1 031,13
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	204,5900	65,32 55,08	13 364,28 11 268,82
24	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	204,5900	66,06 55,80	13 515,22 11 416,12
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	204,5900	17,90	3 662,16


1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,20	1 473,05
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	204,5900	2,91 1,08	594,54 220,96
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	204,5900	23,49 19,80	4 806,77 4 050,88
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	204,5900	2,91 1,08	594,54 220,96
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	204,5900	35,42 24,84	7 247,40 5 082,02
		<i>Total</i>	Lei			46 284,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				46 284,99 34 763,94
		1.4. Pereti				
30	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 12.5cm grosime	m2	43,0000	299,49 96,60	12 878,10 4 153,59
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	382,0000	12,22 5,04	4 668,04 1 925,28
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	382,0000	54,15 43,92	20 686,64 16 777,44
33	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	382,0000	53,45 43,20	20 416,95 16 502,40

Ady



1	2	3	4	5	6	7
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	382,0000	17,90 7,20	6 837,80 2 750,40
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	382,0000	2,91 1,08	1 110,09 412,56
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	382,0000	23,49 19,80	8 974,96 7 563,60
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	382,0000	2,91 1,08	1 110,09 412,56
38	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	365,0000	35,42 24,84	12 929,75 9 066,60
39	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,0000	214,81 88,20	3 651,77 1 499,40
40	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	15,2300	9,86 3,24	150,24 49,34
41	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	8,0000	45,82 7,92	366,56 63,36
		<i>Total</i>	Lei			93 780,99
		Total Pereti Inclusiv salariu				93 780,99
		1.5. Pardosele				61 176,53
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2	116,6800	44,84 5,04	5 232,28 588,07
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	116,6800	51,28 25,20	5 982,78 2 940,34

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	116,6800	86,52 8,42	10 095,37 982,91
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	116,6800	12,22 5,04	1 425,83 588,07
46	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez -Grosime: 3 mm; Grosime strat de uzura: 0.6 mm; 2K.	m2	112,9600	193,84 39,60	21 896,54 4 473,22
47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,2000	238,34 104,40	1 001,04 438,48
		<i>Total</i>	Lei			45 633,84
		Total Pardosele Inclusiv salariu				45 633,84 10 011,09
		1.6. Lucrari diverse				
48	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	210,96 210,96	1 265,76 1 265,76
49	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,0000	27,00 27,00	162,00 162,00
50	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,0000	20,64 0,00	123,84 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 551,60
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 551,60 1 427,76
		<i>Total</i>	Lei			300 120,12
		<i>Fondul social si medicina</i>	22,5 %			



1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	4 %			6 403,03
		Total				337 865,78
		Cheltueli de regie	5 %			16 893,29
		Total				354 759,07
		Beneficiu de deviz	6 %			21 285,55
		Total Lucrari generale Inclusiv salariu				376 044,62
		2. Lucrari de electricitate				139 300,59
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	32,0000	7,92 7,92	253,44 253,44
52	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,0000	2,16 2,16	25,92 25,92
53	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mm	m	125,0000	2,16 2,16	270,00 270,00
54	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator 2 clape)	buc	6,0000	37,55 9,72	225,31 58,32
55	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	6,0000	43,55 15,84	261,28 95,04
56	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,0000	39,64 11,16	634,23 178,56

Ady



1	2	3	4	5	6	7
57	RpEF02D	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CIBA-01- din aminoplast	buc	32,0000	318,00 63,00	10 176,00 2 016,00
58	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescență, tuburi fluorescente	buc	64,0000	15,90 5,40	1 017,60 345,60
59	RpCU06A	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din zidărie de cărămidă de 5 x 50 cm ²	m	220,0000	32,40 32,40	7 128,00 7 128,00
60	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), avînd diametrul 16-25 mm	m	220,0000	29,39 24,12	6 466,55 5 306,40
61	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolație din PVC, în execuție mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avînd secțiunea 3x2,5 mm ²	m	235,0000	25,91 12,60	6 088,29 2 961,00
		<i>Total</i>	Lei			32 546,62
		<i>Fondul social si medicina</i>	22,5 %			4 193,61
		<i>Transportarea</i>	6 %			834,50
		<i>Total</i>				37 574,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	15 %			2 795,74
		<i>Total</i>				40 370,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 422,23
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				42 792,70 18 638,28

	Total	Lei	418 837,32
	TVA	20 %	83 767,46
	Total deviz: Inclusiv salariu		502 604,78 157 938,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Intstitutia de educatie timpurie
nr. 174, str. V. Korolenko, 59 A
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Reparatii

Intocmit in prețuri curente 22.02.2019

Valoarea de deviz 502 604,78 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				


Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	263,6580	36,00	9 491,69
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	280,6155	36,00	10 102,16
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 613,0972	36,00	58 071,50
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	112,9600	36,00	4 066,56
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	38,2500	36,00	1 377,00
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	108,2731	36,00	3 897,83
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	49,4500	36,00	1 780,20
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	319,7300	36,00	11 510,28
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	455,9625	36,00	16 414,66
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	114,7930	36,00	4 132,55
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	23,6500	36,00	851,40
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,2800	36,00	514,08
13.	7422010060100	Timplar	h-om	86,4864	36,00	3 113,51
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,6600	36,00	1 427,76
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	320,3333	36,00	11 532,00
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	313,5280	36,00	11 287,01
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	232,4636	36,00	8 368,68
		Total manopera				157 938,87

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	6,0000	25,00	150,00
2.	1111000100024	Intrerupator manual (Intrerupator 2 clape)	buc	6,0600	25,00	151,50
3.	11110001000331	Cordoane de cupru 3*2.5 mm2	m	254,1525	12,20	3 100,66
4.	12565485552365	Plasa de maschit	m2	16,0000	100,00	1 600,00
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2018	180,00	36,32
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,5232	180,00	1 174,18

Redy



7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,4395	2,50	76,08
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,8200	2,00	7,64
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	424,0000	0,02	8,48
10.	20301129311010	- Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"	m2	56,0000	825,00	46 200,00
11.	2051142950700	Dibluri	buc	32,0000	0,15	4,80
12.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	364,0000	1,50	546,00
13.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	64,8225	0,50	32,41
14.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	11,4600	20,00	229,20
15.	2320166200729	Parchetin	l	6,4500	45,00	290,25
16.	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,8410	5,50	26,63
17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,4000	75,00	630,00
18.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	6,8880	75,00	516,60
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	187,0770	11,34	2 121,46
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	242,6360	22,75	5 519,97
21.	24302261000001	Fuga	kg	6,8700	54,00	370,98
22.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	133,3270	17,00	2 266,56
23.	24302261010103	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	158,5300	17,00	2 695,01
24.	24302261010106	Ghidroizol	kg	198,3560	23,34	4 629,63
25.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,1163	12,00	217,39
26.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	11,1000	17,00	188,70
27.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,4396	15,00	51,59
28.	2430226101600	Chit silionic	kg	2,9400	40,00	117,60
29.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,4225	4,50	105,40
30.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	9,1724	25,00	229,31
31.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	22,9309	20,00	458,62
32.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	93,5385	20,00	1 870,77
33.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	68,0000	2,00	136,00
34.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	68,7926	45,00	3 095,67
35.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,2000	1,00	1,20
36.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	65,4707	2,50	163,68
37.	2513736621482	Banda izolanta	m	89,0400	3,00	267,12
38.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	91,2800	2,50	228,20
39.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	28,5600	1,75	49,98
40.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	114,6544	12,50	1 433,18
41.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=400 mm	m	28,0000	100,00	2 800,00
42.	25211067183931	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	15,2300	6,00	91,38
43.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	44,5114	65,00	2 893,24
44.	25231167163451	Covor PVC -Grosime: 3 mm; Grosime strat de uzura: 0.6 mm; 2K.	m2	120,3871	100,00	12 038,71
45.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	52,7223	3,50	184,53
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	685,9490	7,00	4 801,64
47.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0000	1,40	5,60
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 993,9322	1,40	2 791,52

49.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1330	1 700,00	226,10
50.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,7800	12,50	47,25
51.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 794,1300	5,00	8 970,65
52.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,8054	1,40	51,53
53.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 382,3711	1,40	11 735,32
54.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	657,8251	3,50	2 302,39
55.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	540,5700	1,40	756,80
56.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,3260	95,00	410,97
57.	2661122803601	Tub flexibil	m	246,8400	4,50	1 110,78
58.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	90,7515	27,80	2 522,89
59.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,6650	0,00	0,00
60.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,4888	0,00	0,00
61.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	17,0100	2,00	34,02
62.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	17,8500	95,00	1 695,75
63.	2681116001317	Piatra de freat	kg	2,7517	5,50	15,13
64.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,0800	2,50	25,20
65.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,6914	2,50	1,73
66.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	49,4812	12,80	633,36
67.	2710703520285	Profil de suport	m	95,0730	19,80	1 882,45
68.	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	139,6500	3,50	488,78
69.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200 mm	m	28,0000	100,00	2 800,00
70.	2746167335100	Priza	buc	16,3200	25,00	408,00
71.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	8,0000	35,00	280,00
72.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	4,8400	10,20	49,37
73.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	28,0000	2,50	70,00
74.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,8000	1 200,00	20 160,00
75.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	10,0000	35,00	350,00
76.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 296,5800	0,10	129,66
77.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 271,8174	0,15	190,77
78.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	32,0000	0,08	2,56
79.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	1,2000	14,50	17,40
80.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	32,6400	250,00	8 160,00
81.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	64,5000	2,50	161,25
82.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	303,2950	2,50	758,24
83.	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	67,2000	10,00	672,00
84.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,8000	0,00	0,00
85.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	57,4902	0,00	0,00
86.	4100126202818	Apa	m3	9,6371	0,00	0,00
87.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	103,3565	2,50	258,36
Total materiale de constructii						173 984,10

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	19,2817	2,50	48,19
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,9700	2,50	14,92
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	8,9600	12,50	112,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	94,6829	2,50	236,72

5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	37,3537	2,50	93,39
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6130	20,00	32,26
7.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1330	20,00	2,66
8.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,0952	10,00	10,95
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,7864	8,00	22,29
10.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,8184	8,00	46,55
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5480	80,00	123,84
		Total utilaje de constructii				743,77

Total	Lei	418 837,3 2
TVA	20 %	83 767,46

Total deviz:

**502 604,7
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

