

OFERTĂ

Către **IMSP IMC**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Ion Vasile, reprezentanți ai ofertantului **„OLBI COM” SRL**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Lucrări de reparație a acoperișului a IMSP Institutul Mamei si Copilului, or. Chisinau, str. Burebista 93**

Cod CPV **45200000-9**

pentru suma de:

652 062.00 (Sase sute cincizeci si doua mii sasezeci si doi lei,00 bani)

la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

130 412,00 (Una suta treizeci mii patru sute doisprezece lei, 00 bani)

În total:

782 474.00 (Sapte sute optzeci si doua mii patru sute saptezeci si patru lei,00 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **3 luni (Trei luni calendaristice)**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **18.07.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data **11.05.2019** eu, Olari Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subantreprenor. 0.00 lei 0.00 (% din prețul total ofertat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: (Conform solicitarii

Autoritatii Contractante) în cuantum de 10 (% din prețul total ofertat) -
constituie **suma de 78 248,00 lei**

3. Perioada de garanție a lucrărilor **7 (Sapte) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la

data primirii dispoziției de începere a

lucrărilor până la data începerii execuției)

1 zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de

începere a lucrărilor (de la data semnării

contractului)

1 zile calendaristice

Ofertant,
semnătura autorizată



DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Olari Ion reprezentant împuternicit al SRL OLBI COM (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

1. Subsemnatul, Olari Ion reprezentant împuternicit al SRL OLBI COM (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Ofertant (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect „Lucrări de reparație a acoperișului a IMSP Institutul Mamei si Copilului, or. Chisinau, str. Burebista 93” (denumirea lucrării), codul CPV 45200000-9, la data de 14.05.2019 (zi/luna/an), organizată de IMSP IMC (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 11.05.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM



**Lucrari de reparatie a
acoperisului a IMSP Institutul
Mamei si Copilului, or. Chisinau,
str. Burebista 93**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 782 474 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul Pediatrie si Chirurgie				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.- banda din metal	m	260,0000	6,350 6,300	1 651,000 1 638,000
2	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	28,4700	318,150 318,150	9 057,730 9 057,730
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	325,0000	30,450 30,150	9 896,250 9 798,750
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	325,0000	13,700 13,500	4 452,500 4 387,500
5	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	325,0000	108,054 62,748	35 117,404 20 393,100
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,5000	94,785 76,500	2 890,928 2 333,250
7	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale,	m2	2 847,0000	8,025 2,250	22 848,457 6 405,750



1	2	3	4	5	6	7
		inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
8	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi - Linocrom HPP, - Linocrom HKP	m2	2 847,0000	103,128 50,850	293 605,758 144 769,950
9	CK26B f	Glafuri montate la ferestre din metal (existenta)	m	260,0000	20,050 18,000	5 213,000 4 680,000
		<i>Total</i>	Lei			384 733,027
		Total Blocul Pediatrie si Chirurgie Inklusiv salariu				384 733,027 203 464,030
		2. Genetica				
10	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	3,2000	318,150 318,150	1 018,080 1 018,080
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	65,0000	30,450 30,150	1 979,250 1 959,750
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	65,0000	13,700 13,500	890,500 877,500
13	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,0000	108,054 62,748	7 023,481 4 078,620
14	RplzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	320,0000	8,025 2,250	2 568,144 720,000
15	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi - Linocrom HPP, - Linocrom HKP	m2	320,0000	103,128 50,850	33 000,999 16 272,000



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			46 480,454
		Total Genetica Inclusiv salariu				46 480,454 24 925,950
		3. Morfopatologie				
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.- banda din metal	m	22,0000	6,350 6,300	139,700 138,600
17	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	4,1000	318,150 318,150	1 304,415 1 304,415
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	45,0000	30,450 30,150	1 370,250 1 356,750
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	45,0000	13,700 13,500	616,500 607,500
20	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,0000	108,054 62,748	4 862,410 2 823,660
21	RplzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	410,0000	8,025 2,250	3 290,435 922,500
22	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi - Linocrom HPP, - Linocrom HKP	m2	410,0000	103,128 50,850	42 282,529 20 848,500
23	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	22,0000	51,094 56,250	3 324,065 1 237,500



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			57 190,304
		Total Morfopatologie Inclusiv salariu				57 190,304 29 239,425
		4. Policlinica				
24	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.- banda din metal	m	48,0000	6,350 6,300	304,800 302,400
25	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	40,0000	30,450 30,150	1 218,000 1 206,000
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	40,0000	13,700 13,500	548,000 540,000
27	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,0000	108,054 62,748	4 322,142 2 509,920
28	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	40,0000	8,025 2,250	321,018 90,000
29	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi - Linocrom HPP, - Linocrom HKP	m2	40,0000	103,128 50,850	4 125,125 2 034,000
30	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	48,0000	151,098 56,250	7 252,691 2 700,000
		<i>Total</i>	Lei			18 091,776



1	2	3	4	5	6	7
		Total Policlinica Inclusiv salariu				18 091,776 9 382,320
		5. Diverse				
31	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	60,0000	48,600 48,600	2 916,000 2 916,000
32	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	60,0000	61,200 61,200	3 672,000 3 672,000
33	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	60,0000	86,820 0,000	5 209,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 797,200
		Total Diverse Inclusiv salariu				11 797,200 6 588,000

		Total	Lei	518 296
		CASM	22,5 %	61 560
		Tranportarea materialelor	5 %	11 798
		Total		591 654
		Cheltuieli de regie	7 %	41 416
		Total		633 070
		Beneficiu de deviz	3 %	18 992
		Total		652 062
		TVA	20 %	130 412
		782 474		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		273 602		

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Mamei și Copilului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse № 01

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 782 474 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera :


1.	7122050013400	Zidar	h-om	35,0000	45,00	1 575,000
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	40,5650	45,00	1 825,425
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	441,5600	45,00	19 870,200
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	71,2500	45,00	3 206,250
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 399,9800	45,00	152 999,100
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	291,4500	45,00	13 115,250
7.	7422010060100	Timplar	h-om	83,2000	45,00	3 744,000
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	399,2939	45,00	17 968,225
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 317,6950	45,00	59 296,275
Total manopera						273 602

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	2 289,5610	8,96	20 514,467
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,7699	195,00	345,131
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,1170	195,00	6 457,815
4.	2413317346000	Primer	kg	1 139,3550	18,33	20 884,378
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 959,1400	1,35	14 794,840
6.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0437	1 500,00	65,550
7.	2682132600470-2019	Linocrom HPP, - Linocrom HKP	m2	8 776,6505	18,96	166 405,294
8.	2682132601626	Carton bitumat	m2	72,8000	18,96	1 380,288
9.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	232,9600	18,66	4 347,034
10.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	14,5600	13,30	193,648
11.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,8240	10,00	58,240
12.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 040,0000	0,50	520,000
Total materiale de construcții						235 967

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	72,3400	5,00	361,700
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	385,4770	5,00	1 927,385
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	50,8000	5,00	254,000
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,0851	5,00	5,426



5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,0000	5,00	20,000
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	94,6200	10,00	946,200
7.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2440	10,00	2,440
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,0460	200,00	5 209,200
		Total utilaje de constructii				8 727

Total	Lei	518 296
CASM	22,5 %	61 560
Tranportarea materialelor	5 %	11 798
Total		591 654
Cheltuieli de regie	7 %	41 416
Total		633 070
Beneficiu de deviz	3 %	18 992
Total		652 062
TVA	20 %	130 412

Total deviz:

782 474

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Mamei si Copilului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului a
IMSP Institutul Mamei si Copilului, or. Chisinau,
str. Burebista 93**

Investitor SRL OLBI COM

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul Pediatrie si Chirurgie				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.- banda din metal	m			6,350
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
2	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			318,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	45,00	318,15
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			30,450
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
5	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,054
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	41,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	20,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,35	29,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	195,00	13,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	10,00	1,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,25
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			94,785
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	16,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	195,00	5,27
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
7	RplzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,025
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	45,00	0,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2413317346000	Primer	kg	0,3000	18,33	5,77
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
8	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi - Linocrom HPP, - Linocrom HKP	m2			103,128
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	45,00	41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600470-2019	Linocrom HPP, - Linocrom HKP	m2	2,3000	18,96	46,01
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	8,96	5,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0200	5,00	0,10
9	CK26B f	Glafuli montate la ferestre din metal (existenta)	m			20,050 18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		2. Genetica				
10	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			318,150 318,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	45,00	318,15
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			30,450 30,150
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,700 13,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
13	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,054 62,748
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	41,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	20,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,35	29,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	195,00	13,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	10,00	1,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,25
14	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,025 2,250
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	45,00	0,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2413317346000	Primer	kg	0,3000	18,33	5,77
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
15	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi - Linocrom HPP, - Linocrom HKP	m2			103,128 50,850
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	45,00	41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2682132600470-2019	Linocrom HPP, - Linocrom HKP	m2	2,3000	18,96	46,01
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	8,96	5,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		3. Morfopatologie				
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.- banda din metal	m			6,350 6,300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
17	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			318,150 318,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	45,00	318,15
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			30,450 30,150
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,700
						13,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
20	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,054
						62,748
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	41,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	20,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,35	29,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	195,00	13,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	10,00	1,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,25
21	RplzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,025
						2,250
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	45,00	0,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2413317346000	Primer	kg	0,3000	18,33	5,77
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
22	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi - Linocrom HPP, - Linocrom HKP	m2			103,128
						50,850
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	45,00	41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2682132600470-2 019	Linocrom HPP, - Linocrom HKP	m2	2,3000	18,96	46,01
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	8,96	5,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
23	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			151,094
						56,250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	45,00	24,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	45,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	18,66	62,10
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	13,30	2,77
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	18,96	19,72
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	10,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,35	5,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	195,00	2,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 500,00	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		4. Policlinica				
24	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.- banda din metal	m			6,350
						6,300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
25	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			30,450
						30,150
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,700
						13,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
27	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2			108,054

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin				62,748
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	41,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	20,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,35	29,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	195,00	13,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	10,00	1,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,25
28	RplzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,025 2,250
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	45,00	0,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2413317346000	Primer	kg	0,3000	18,33	5,77
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
29	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi - Linocrom HPP, - Linocrom HKP	m2			103,128 50,850
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	45,00	41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2682132600470-2019	Linocrom HPP, - Linocrom HKP	m2	2,3000	18,96	46,01
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	8,96	5,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
30	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			151,098 56,250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	45,00	24,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	45,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	18,66	62,10
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	13,30	2,77
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	18,96	19,72
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	10,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,35	5,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	195,00	2,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 500,00	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		5. Diverse				
31	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			48,600 48,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	45,00	48,60
32	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			61,200 61,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	45,00	61,20
33	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			86,820 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	200,00	86,82

APROBAT:

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

S.R.L.

L.S.



Investitor

IMSP Institutul Mamei si Copilului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

SRL „VIGI”
Societatea cu Răspundere Limitată
„VIGI”
C/F- 1003609009921
C-TVA – 3800053
R. Moldova, or. Călărași
Str. Alexandru cel Bun- 2^A
Tel./ 244/-20845: 26163: 26164
T./ Fax-/ 244/-22389
E-mail: srlvigi@rambler.ru



ООО „VIGI”
Общество с Ограниченной
Ответственностью „VIGI”
Ф / К - 1003609009921
К / НДС - 3800053
Р. Молдова г. Кэлэрашь
ул . Александру чел Бун - 2^A
Тел./ 244/-20845:26163 : 26164
Т./ Факс-/ 244/-22389
E-mail: srlvigi@rambler.ru

**BC Moldova Agroindbank SA fil.Calarasi, IBAN;MD06AG000000 225102401156,
AGRNMD2X768**

Nr. 03/17 din 10.08.2017

RECOMANDARE

S.R.L. "VIGI" în calitate de Beneficiar al obiectului **„Construcția acoperișului la
”Camera de muls și a Blocului administrativ” din str. Alexandru cel Bun 240,
or.Călărași**, de către compania de construcții SRL „OLBI COM” în baza Licenței
A MMII nr.051539 DIN 06.05.2016, eliberată de Camera de Licențiere valabilă până la
06.05.2021, (IDNO 1016600011659), în perioada luni Iulie 2017.

Responsabilul Beneficiarului găsește că lucrările contractate cu antreprenorul dat au
fost executate în conformitate cu proiectul de execuție, cu un nivel de calitate
corespunzător cerințelor normativelor în vigoare în termenii stabiliți respectându-se Legea
721 din 27.07.1996.

Pe parcursul derulării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice și
neconformități ce au dus la refacerea lucrărilor.

Specialiștii întreprinderii, care au lucrat la obiect, au dat dovadă de experiență
bogată în organizarea și executarea lucrărilor contractate.

Potențialul SRL „OLBI COM” permite de a executa tot spectrul de lucrări la volume
și mai mari.

Luând în considerație cele menționate mai sus, recomandăm SRL „OLBI COM” în calitate
de antreprenor la executarea lucrărilor de construcții, montaj preconizate spre realizare în
cadrul Proiectului Dumneavoastră.


Cu respect,

Director



Stratan Gh.





MD-2004, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, tel.: (+373) 22 205 701, fax: (+373) 22 242 344, contact@usmf.md, www.usmf.md

29.12.2017 nr. 13.1-90

la nr. _____ din _____

RECOMANDARE

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a colaborat cu compania de construcție „Olbi Com” SRL în cadrul mai multor contracte pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații capitale,

Un volum amplu de lucrări a fost îndeplinit la obiectul **„Lucrările de reparație a aulei „Petru Galețchi” din incinta Blocului didactic central, bd Ștefan cel Mare, 165”** executate în cadrul contractului nr. 65 din 25.05.2017 în sumă de 1 257 119,00 lei.

Lucrările contractate cu antreprenorul nominalizat au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție, în termenii stabiliți, la nivelul celei mai înalte calități, corespunzător cerințelor contemporane. Prin profesionalismul angajaților săi, compania „Olbi Com” SRL a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții, în vederea îndeplinirii calitative și în termeni cât mai restrânși a lucrărilor încredințate.

Pe parcursul desfășurării contractelor nu au avut loc cazuri de accidente tehnice și nu au fost depistate neconformități în lucrările executate.

În concluzie, recomandăm compania „Olbi Com” SRL, ca fiind un antreprenor profesionist și de încredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra și apreciem serviciile sale de calitate și flexibilitate oferite, care o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.



Rector
Ion Ababii
profesor universitar, dr. hab. șt. med.,
academician al AȘM





UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees
Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați

UNHCR

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați
Reprezentanța în Republica Moldova

Str. Mateevici 68
MD-2009 Chisinau

Tel.: 373-22-27-18-53, 27-08-65

Fax: 373-22-27-19-53

Email: mdach@unhcr.org

16 decembrie 2016

Votre/Your code: MDACH/HCR/2016/0215

Scrisoare de recomandare

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova confirmă faptul că **OLBI COM SRL** a fost furnizorul contractat pentru a oferi servicii de renovare a spațiilor pentru cazarea temporară a solicitanților de azil, sectorul Poliției de Frontieră Basarabeasca, conform necesităților de program.

UNHCR a evaluat lucrările executate de antreprenorul în conformitate cu caietul de sarcini, la un nivel de calitate corespunzător cerințelor normativelor în vigoare în termenii stabiliți.

Pe parcursul derulării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice și neconformități care ar fi dus la refacerea lucrărilor.

Specialiștii întreprinderii care au executat lucrările, au dat dovadă de experiență relevantă în organizarea și executarea lucrărilor contractate și constatăm faptul că potențialul SRL „OLBI COM” permite de a executa tot spectrul de lucrări la volume și mai mari.

Luînd în considerație cele menționate, recomandăm SRL „OLBI COM” în calitate de antreprenor la executarea lucrărilor de construcții și montaj preconizate spre realizare în cadrul Proiectului Dumneavoastră.


Marin Dolinta
Administrator / Coordonator Programe
UNHCR Moldova



MINISTERUL EDUCAȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN
TIRASPOL
DECORATĂ CU ORDINUL
"CREDINȚĂ PATRIEI" CLASA I

2069, Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5
Tel/Fax +373 (22) 75-49-24
e-mail: contact@ust.md



MINISTRY OF EDUCATION
REPUBLIC OF MOLDOVA

TIRASPOL STATE UNIVERSITY
AWARDED THE ORDER
"CREDINȚĂ PATRIEI" 1ST CLASS

5, Gh. Iablocikin Street, Postal Code 2069,
Chișinău, Republic of Moldova,
Tel/Fax +373 (22) 75-49-24
e-mail: contact@ust.md

Pentru a fi prezentat în cadrul
licitațiilor

23 08 17 330

RECOMANDARE

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în mun. Chișinău), str. Gh. Iablocikin 5, reprezentată prin Coropceanu Eduard, rector, în calitate de Beneficiar al obiectului "Lucrări de reparație generală și renovare a holului de la intrare a blocului de studii al universității din str. Gh. Iablocikin 5", a încheiat un contract de achiziționare a lucrărilor de reparație cu SRL „OLBI COM” (IDNO 1016600011659) la 15.05.2017.

Responsabilul tehnic al Universității de Stat din Tiraspol consideră că lucrările contractate cu antreprenorul menționat au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini, cu un nivel de calitate corespunzător cerințelor normativelor în vigoare în termenii stabiliți.

Pe parcursul derulării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice și neconformități ce au dus la refacerea lucrărilor.

Specialiștii întreprinderii, care au lucrat la obiect, au dat dovadă de experiență bogată în organizarea și executarea lucrărilor contractate.

Potențialul SRL „OLBI COM” permite de a executa tot spectrul de lucrări la volume și mai mari.

Colaborarea dintre Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și SRL „OLBI COM” poate fi caracterizată drept una deschisă și profesională. O companie de construcție dă dovadă de încredere prin modul în care execută lucrările, prin calitatea lor, cât și prin stilul în care comunică cu beneficiarii. Am fost impresionați pozitiv de calitatea lucrărilor prestate și, evident, de modul în care funcționează întreaga echipă „OLBI COM”, de punctualitatea și flexibilitatea de care au dat dovadă.

Luând în considerație cele menționate mai sus, recomandăm SRL „OLBI COM” în calitate de antreprenor pentru executarea lucrărilor de construcții, montaj preconizate spre realizare în cadrul Proiectului Dumneavoastră.



Rector
Universitatea de Stat din Tiraspol
dr. prof. univ. int.
Prorector
dr. conf. univ. int.

Eduard Coropceanu

Angela Globa





**Către SRL „OLBI COM”
D-lui director Olari Ion**

Noi colaboratori Catedrei de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică, IP “Nicolae Testemițanu” vă adresam dumneavoastră și echipei sincerele mulțumiri pentru reparația efectuată nu numai calitativ, dar și destul de rapid.

În speranța unei colaborări viitoare la fel de avantajoasă, vă mulțumim și vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți.

Cu cele mai bune gânduri

**Șef catedră de chirurgie, ortopedie și
anesteziologie pediatrică, dr. hab., șt. med., prof. univ.,**

[Signature] **Boian Gavril**





**Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Moldova
Departamentul Poliției de Frontieră
Centrul de aprovizionare tehnico-materială
și întreținerea imobilelor**

MD - 2059, or. Chișinău, str. Petricani 19 Tel (+373 22) 25-96-66; 25-97-91
mail: secretariat_dga@border.gov.md fax (+373 22) 26-45-05

**Domnului Director Ion OLARI
Compania de construcție
SRL „OLBI COM”**


SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta scrisoare, Centrul de Aprovizionare Tehnico-Materială și Întreținere a Imobilelor a Departamentului Poliției de Frontieră cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, 19, confirmă că Compania de construcție SRL „OLBI COM”, care a îndeplinit lucrările de renovare a edificiului stomatologic din cadrul secției medicale, a executat lucrările calitativ, în termenii stabiliți și conform tuturor Normelor și cerințelor tehnice prevăzute de legislația republicii Moldova. Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate cazuri de neconformități, cazuri de accidente tehnice, cazuri de recepție amânate sau respinse.

Ca urmare, exprimăm aprecierea față de colaborarea cu agentul economic SRL „OLBI COM”, în calitate de antreprenor general și îl recomandăm viitorilor Beneficiari ca pe un antreprenor punctual și disciplinat cu capacități tehnice necesare și forță de muncă calificată pentru executarea lucrărilor de construcții de orice complexitate, calitativ și în termen.

Șef Centru

ex. Marius BALEA
tel. 022-259-695



Grigore CASIAN

