

FORMULARUL F3.1

OFERTANT

„Romsand-Com” SRL
(denumirea, numele, prenumele)

OFERTĂ

Către

Primăria oraşului Briceni
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, Spînu Roman

reprezentanţi ai ofertantului „Romsand-Com” SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm Amenajarea locurilor publice al oraşului Briceni

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 687606,93 (şase sute optzeci şi şapte mii şase sute şase) lei, 93bani
(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 137521,39 (una sută treizeci şi şapte mii cinci sute douăzeci şi unu) lei 39 bani. în total suma de 825128,32 (opt sute douăzeci şi cinci mii una sută douăzeci şi opt) lei 32 bani.

(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2,5 luni calendaristice.
(perioada în litere şi în cifre)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (Şaizeci) zile, respectiv pînă la data de 27.06.2020
, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.



7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 27 / 04 / 2020

Spînu Roman, în calitate de

Director

numele

, legal autorizat să semnez oferta pentru și în

„Romsand-Com” SRL

(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 41276,06 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 84 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 30 zile calendaristice.

Ofertant,



(semnătura autorizată)

Obiectivul: Amenajarea locurilor publice al orasului Briceni
 Obiectul: Amenajarea locurilor publice al orasului Briceni

Devizul local de resurse Nr. 2.1

Intocmit in preturi curente 2020-04-13

Valoarea de deviz 825 128,32 (Lei)

Deviz: Amenajarea locurilor publice al orasului Briceni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	7,350	48,00	352,80
2	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,800	48,00	518,40
3	7129020012800	Pavator	h-om	2 222,697	48,00	106 689,45
4	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,150	48,00	151,20
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	275,310	48,00	13 214,87
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	57,891	48,00	2 778,78
7	9310060019930	Muncitor	h-om	45,360	48,00	2 177,28
Total manopera						125 882,77
Materiale						
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	26,492	145,00	3 841,27
2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	159,080	145,00	23 066,53
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	29,900	145,00	4 335,50
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,938	180,00	888,84
5	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,160	180,00	1 648,80
6	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	139,232	180,00	25 061,76
7	2640112300739	Caramizi	buc	308,000	3,00	924,00
8	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 683,320	1,38	2 322,98
9	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 931,200	1,38	4 045,06
10	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	48 364,800	1,38	66 743,42
11	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1 250,480	90,00	112 543,20
12	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	609,000	100,00	60 900,00
13	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	71,363	700,00	49 954,10
14	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,210	800,00	168,00
15	2666122800300	Bordura pentru trotuare 30*25 cm	m	55,275	110,00	6 080,25
16	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 433,130	40,00	57 325,20
17	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	36,252	50,00	1 812,60
18	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	36,640	100,00	3 664,00
19	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,575	20,00	391,50
20	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,663	20,00	93,26
21	4100126202818	Apă	m3	2,600	20,00	52,00
Total materiale						425 862,27
Utilaje						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	21,971	56,00	1 230,39
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,920	100,00	1 092,00
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,460	56,00	305,76
4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,022	300,00	1 806,75
5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,669	200,00	6 733,80
6	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	21,971	20,00	439,43
7	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,137	200,00	2 027,48
8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,958	200,00	391,50
Total utilaje						14 027,10



Total		
Asigurari sociale si medicale		565 772,14
Total	22,500%	28 323,62
Cheltuieli de transport		594 095,76
Total	7,000%	29 810,36
Cheltuieli de regie		623 906,12
Total	7,000%	43 673,43
Beneficiu de deviz		667 579,55
	3,000%	20 027,39
TOTAL Deviz fara TVA		687 606,93
Total		687 606,93
TVA		
TOTAL Deviz	20%	137 521,39
		825 128,32

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Amenajarea locurilor publice al orasului Briceni

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.1.1


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1 str. Turghenev				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton-asfaltic.	m3			141,43
						76,80
1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	48,00	76,80
1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	300,00	5,73
1.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	56,00	43,40
1.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	20,00	15,50
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3			24,96
						24,96
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,520	48,00	24,96
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km.	t			18,20
						0,00
3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,091	200,00	18,20
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			270,03
						47,52
4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	145,00	166,75
4.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	20,00	2,00
4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	48,00	47,52
4.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	56,00	11,76
4.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	100,00	42,00
5	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.	t			33,12
						33,12
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,690	48,00	33,12
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			90,21
						14,40
6.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	700,00	33,60
6.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,38	1,41
6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
6.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	40,00	40,20
6.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20,00	0,06
6.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	48,00	5,76
6.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	48,00	8,64
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3			305,19
						28,80
7.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	145,00	29,44
7.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	145,00	176,76
7.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	20,00	3,00
7.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	48,00	28,80
7.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	300,00	12,60
7.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	200,00	51,60
7.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	200,00	3,00
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2			196,68
						50,11
8.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,38	2,21
8.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,400	1,38	36,43
8.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,015	90,00	91,35
8.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	180,00	0,90
8.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	180,00	13,68
8.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	100,00	2,00
8.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,012	48,00	48,60
8.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,032	48,00	1,52



9	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pana la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa.	buc				228,00
							72,00
9.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,000	3,00		132,00
9.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,030	800,00		24,00
9.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,050	48,00		50,40
9.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	48,00		21,60
		TOTAL Capitolul 1 str. Turghenev					0,00
		Capitolul 2 str. Stefan Cel Mare					
10	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3				141,43
							76,80
10.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	48,00		76,80
10.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	300,00		5,73
10.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	56,00		43,40
10.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	20,00		15,50
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3				24,96
							24,96
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,520	48,00		24,96
12	Tsl50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km.	t				18,20
							0,00
12.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,091	200,00		18,20
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3				270,03
							47,52
13.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	145,00		166,75
13.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	20,00		2,00
13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	48,00		47,52
13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	56,00		11,76
13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	100,00		42,00
14	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.	t				33,12
							33,12
14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,690	48,00		33,12
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m				90,21
							14,40
15.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	700,00		33,60
15.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,38		1,41
15.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00		0,54
15.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	40,00		40,20
15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20,00		0,06
15.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	48,00		5,76
15.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	48,00		8,64
16	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m				193,13
							37,44
16.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,053	700,00		37,10
16.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,160	1,38		5,74
16.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	180,00		2,16
16.4	2666122800300	Bordura pentru trotuare 30*25 cm	m	1,005	110,00		110,55
16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	20,00		0,14
16.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	48,00		8,64
16.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	48,00		28,80
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore.	m3				305,19
							28,80
17.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	145,00		29,44
17.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	145,00		176,76
17.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	20,00		3,00
17.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	48,00		28,80
17.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	300,00		12,60
17.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	200,00		51,60
17.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	200,00		3,00
18	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2				196,68
							50,11
18.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,38		2,21
18.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,400	1,38		36,43
18.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,015	90,00		91,35
18.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	180,00		0,90



18.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	180,00	13,68
18.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	100,00	2,00
18.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,012	48,00	48,60
18.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,032	48,00	1,52
19	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa.	buc			228,00 72,00
19.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,000	3,00	132,00
19.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,030	800,00	24,00
19.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,050	48,00	50,40
19.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	48,00	21,60
		TOTAL Capitolul 2 str. Stefan Cel Mare				0,00
		Capitolul 3 str. Stefan Cel Mare (trotuar la gradinita)				
20	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3			24,96 24,96
20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,520	48,00	24,96
21	Tsl50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km.	t			18,20 0,00
21.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,091	200,00	18,20
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			270,03 47,52
22.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	145,00	166,75
22.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	20,00	2,00
22.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	48,00	47,52
22.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	56,00	11,76
22.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	100,00	42,00
23	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.	t			33,12 33,12
23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,690	48,00	33,12
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			90,21 14,40
24.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	700,00	33,60
24.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,38	1,41
24.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
24.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	40,00	40,20
24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20,00	0,06
24.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	48,00	5,76
24.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	48,00	8,64
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3			305,19 28,80
25.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	145,00	29,44
25.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	145,00	176,76
25.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	20,00	3,00
25.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	48,00	28,80
25.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	300,00	12,60
25.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	200,00	51,60
25.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	200,00	3,00
26	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2			196,68 50,11
26.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,38	2,21
26.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,400	1,38	36,43
26.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,015	90,00	91,35
26.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	180,00	0,90
26.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	180,00	13,68
26.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	100,00	2,00
26.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,012	48,00	48,60
26.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,032	48,00	1,52
		TOTAL Capitolul 3 str. Stefan Cel Mare (trotuar la gradinita)				0,00
		Capitolul 4 Acces spre piata				
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			270,03 47,52
27.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	145,00	166,75
27.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	20,00	2,00
27.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	48,00	47,52



27.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	56,00	11,76
27.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	100,00	42,00
28	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.	t			33,12
28.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,690	48,00	33,12
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			90,21
29.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	700,00	33,60
29.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,38	1,41
29.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
29.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	40,00	40,20
29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20,00	0,06
29.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	48,00	5,76
29.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	48,00	8,64
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie.	m3			305,19
30.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	145,00	29,44
30.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	145,00	176,76
30.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	20,00	3,00
30.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	48,00	28,80
30.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	300,00	12,60
30.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	200,00	51,60
30.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	200,00	3,00
31	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2			196,68
31.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,38	2,21
31.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,400	1,38	36,43
31.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,015	90,00	91,35
31.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	180,00	0,90
31.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	180,00	13,68
31.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	100,00	2,00
31.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,012	48,00	48,60
31.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,032	48,00	1,52
32	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2			206,83
32.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,38	2,21
32.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,400	1,38	36,43
32.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,015	100,00	101,50
32.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	180,00	0,90
32.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	180,00	13,68
32.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	100,00	2,00
32.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,012	48,00	48,60
32.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,032	48,00	1,52
33	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv.	buc			64,75
33.1	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,007	50,00	50,35
33.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,300	48,00	14,40
		TOTAL Capitolul 4 Acces spre piata				0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Obiectivul: Amenajarea locurilor publice al orasului Briceni

Deviz local Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2020-04-13

Valoarea de deviz 825 128,32 (Lei)

Obiectul: Amenajarea locurilor publice al orasului Briceni						
Devizul: Amenajarea locurilor publice al orasului Briceni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		Capitolul 1 str. Turghenev				
1.1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	15,750	141,43	2 227,52
					76,80	1 209,60
1.1.2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3	21,000	24,96	524,16
					24,96	524,16
1.1.3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km.	t	33,600	18,20	611,52
					0,00	0,00
1.1.4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	10,500	270,03	2 835,32
					47,52	498,96
1.1.5	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.	t	13,650	33,12	452,09
					33,12	452,09
1.1.6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	700,000	90,21	63 145,32
					14,40	10 080,00
1.1.7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie.	m3	52,500	305,19	16 022,48
					28,80	1 512,00
1.1.8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	525,000	196,68	103 258,05
					50,11	26 308,80
1.1.9	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa.	buc	1,000	228,00	228,00
					72,00	72,00
		TOTAL Capitolul 1 str. Turghenev				189 304,45
		Inclusiv salariul				40 657,61
		Capitolul 2 str. Stefan Cel Mare				
1.1.10	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	12,600	141,43	1 782,02
					76,80	967,68
1.1.11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3	30,660	24,96	765,27
					24,96	765,27
1.1.12	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km.	t	49,000	18,20	891,80
					0,00	0,00
1.1.13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	7,600	270,03	2 052,23
					47,52	361,15
1.1.14	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.	t	23,000	33,12	761,76
					33,12	761,76
1.1.15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	456,000	90,21	41 134,67
					14,40	6 566,40
1.1.16	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m	55,000	193,13	10 622,19
					37,44	2 059,20



1.1.17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3	42,000	305,19	12 817,98
					28,80	1 209,60
1.1.18	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	420,000	196,68	82 606,44
					50,11	21 047,04
1.1.19	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa.	buc	6,000	228,00	1 368,00
					72,00	432,00
		TOTAL Capitolul 2 str. Stefan Cel Mare				154 802,36
		Inclusiv salariul				34 170,11
		Capitolul 3 str. Stefan Cel Mare (trotuar la gradinita)				
1.1.20	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3	18,000	24,96	449,28
					24,96	449,28
1.1.21	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km.	t	28,800	18,20	524,16
					0,00	0,00
1.1.22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	3,950	270,03	1 066,62
					47,52	187,70
1.1.23	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.	t	5,100	33,12	168,91
					33,12	168,91
1.1.24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	240,000	90,21	21 649,82
					14,40	3 456,00
1.1.25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3	18,000	305,19	5 493,42
					28,80	518,40
1.1.26	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	180,000	196,68	35 402,76
					50,11	9 020,16
		TOTAL Capitolul 3 str. Stefan Cel Mare (trotuar la gradinita)				64 754,97
		Inclusiv salariul				13 800,46
		Capitolul 4 Acces spre piata				
1.1.27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	3,950	270,03	1 066,62
					47,52	187,70
1.1.28	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.	t	5,100	33,12	168,91
					33,12	168,91
1.1.29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	30,000	90,21	2 706,23
					14,40	432,00
1.1.30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3	18,000	305,19	5 493,42
					28,80	518,40
1.1.31	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	107,000	196,68	21 044,97
					50,11	5 361,98
1.1.32	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	600,000	206,83	124 099,20
					50,11	30 067,20
1.1.33	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv.	buc	36,000	64,75	2 331,00
					14,40	518,40
		TOTAL Capitolul 4 Acces spre piata				156 910,35
		Inclusiv salariul				37 254,60

Total manopera (ore)	2 622,558
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	
Asigurari sociale si medicale	565 772,14
Total	22,500%
Cheltuieli de transport	594 095,76
	29 810,36



Total		623 906,12
Cheltuieli de regie		
Total	7,000%	43 673,43
Beneficiu de deviz		667 579,55
	3,000%	20 027,39
Total Deviz fara TVA		
		687 606,93
Total General fara TVA		
TVA (20%)		687 606,93
TOTAL GENERAL		137 521,39
Inclusiv salariul		825 128,32
		125 882,77

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;